


M. Z. MUSAJONOV

# **AVTOTRANSPORT TARMOG'I KORXONALARINI LOYIHALASH**




6.30  
6.56.1(0 75)  
M. Z. Musajonov

O'ZBEKKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA  
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

# AVTOTRANSPORT TARMOG'I KORXONALARINI LOYIHALASH

*Oliy o'quv yurtlari uchun darslik*



«VORIS-nashriyot»  
Toshkent – 2006

Taqrizchilar:

**O. A. G'anixo'jayev.** Toshkent avtomobil-  
yo'llar instituti professori,

**O. Hamraqulov.** Jizzax Politexnika instituti  
professori, «Transport vositalarini ishlatish»  
kafedrasи mudiri.

*Texnika fanlari doktori, professor S.M. Qodirov  
tahriri ostida*

Darslikda avtotransport tarmog'i korxonalarini loyihalashning uslubiyoti  
va asoslari berilgan, korxonalar tasnifi, ularni loyihalash tartibi, texnologik  
loyihalash me'yorlari keltirilgan, har xil turdagи avtotransport korxona-  
larining texnologik hisobi, ularni rejalashtirish, Respublikamiz va xorijiy  
mamlakatlar zamonaviy loyihalash amaliyotida yaratilgan korxonalarining  
yangi va qayta qurish rejalari, ularning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari  
keltirilgan.

Darslik 5521200 – «Transport vositalarini ishlatish va ta'mirlash»  
(avtomobil transporti bo'yicha) va 5140900 – «Kasb ta'limi» (Transport  
vositalarini ishlatish va ta'mirlash) yo'nalishlar bakalavrlariga mo'ljallangan  
bo'lib, undan 5521100 – «Yer usti transporti tizimlari» va 5850100 –  
«Atrof muhit himoyasi» (avtotransport majmuasi) yo'nalishlar bakalavrлari  
o'quv qo'llanma sifatida, olyi o'quv yurtlari va kollej pedagoglari, malaka  
oshirish kurslari tinglovchilari hamda avtotransport tarmog'i korxonalarini va  
loyihalash tashkilotlari muhandis-texnik xodimlari manba sifatida foyda-  
lanishlari mumkin.

## KIRISH

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng avtomobil transporti rivoji yangi bosqichga kirdi.

Sobiq Ittifoq avtomobil zavodlaridan chiqqan avtomobillar ekspluatatsiyasi davom ettirilishi bilan bir qatorda, Respublikada avtomobilsozlik sanoati yaratilib, mamlakatimiz avtomobil sanoatiga ega 28-davlat bo'ldi, chunonchi, Asaka shahrida O'zbekiston - Janubiy Quriya qo'shma korxonasi «UzDaewooAvto»dan «Neksia», «Tiko», «Matiz», «Lasetti» yengil avtomobillari, «Damas» mikroavtobusi, Samarqand shahrida O'zbekiston-Turkiya qo'shma korxonasi «Samkochavto» zavodidan Uzotoyol kichik turkumdag'i avtobuslar (M. 23, M. 24, M. 29, M. 50) va ixtisoslashgan yuk avtomobillari (35.9, 65.9, 85.12 va boshqalar) ishlab chiqarilib, ekspluatatsiya qilina boshlandi.

Shu bilan bir qatorda, iqtisodiyotimiz talablarini qondirish maqsadida xorijdan maxsus avtomobillar keltirilib, ekspluatatsiya qilina boshlandi:

— tog'-metallurgiya sanoatida o'ta og'ir yuk ko'taruvchi (75...200 t) Katerpiller-754, Yuklid-200 avtomobillari;

— sanoat va qurilishda og'ir yuk ko'taruvchi (8 ... 39 t) «Daewoo» avtomobillari;

— shahar transportida o'rta va katta sig'imli Mercedes-Benz O405, O403 va Daewoo VS-106 avtobuslari;

— kommunal xo'jalikka ixtisoslashtirilgan «Daewoo» va «Xunday» avtomobillari;

— yo'lovchi tashishda va shaxsiy transport sifatida «Dogan», «Audi», «Toyota», «Ford» va boshqa rusumli yengil avtomobillar.

Yuk va yo'lovchilarni o'z vaqtida tashish uchun mavjud avtomobillarning texnik tayyorligini yuqori darajada eng kam mablag' sarflagan va ekologik talablarni bajargan holda ta'minlab turish zarur. Buning uchun ularga muntazam texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlari (TXK va T) ni olib borish, ularni saqlash joylari, zahira qism va avtoekspluatatsiyaga oid materiallar bilan ta'minlash va boshqa xizmatlar majmuyini amalga oshirish lozim.

Avtomobilarning butun ishlash muddatida TXK va T ishlariiga sarflangan mehnat hajmi yangi avtomobil tayyorlashga ketgan mehnat hajmidan bir necha o'n barobar ortiqdir, chunki avtomobil bir marta yuqori darajada mexanizatsiyalashtirilgan va avtomatlashtirilgan zavod sharoitida ishlab chiqariladi va o'n yillab ishlash sharoitida unga minglab marta TXK va T ishlari xizmati ko'rsatiladi.

«Avtotransport tarmog'i korxonalarini texnologik loyihalash» fanning asosiy maqsadi ATTK ning ishlab chiqarish-texnik bazasi (ITB) ni texnologik loyihalash, qayta qurish va qayta jihozlashning zamonaviy yo'llarini o'rgatishdir.

Avtotransport korxonalari va servis xizmati ko'rsatish korxonalarining ishlab chiqarish-texnik bazasi ATTK ichida katta salmoqqa ega. Mayjud adabiyotlarda avtotransport korxonalari (ATK) va texnik xizmat ko'rsatish stansiyalarini loyihalash asoslari keng yoritilgan. ATKlarda yuk va yo'lovchi tashish bilan bir qatorda avtomobilarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlari olib boriladi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitiga o'tishi munosabati bilan ATKlarda tuzilmaviy o'zgarishlar yuz bermoqdaki, markazlashgan birlashmalar, kombinatlar, katta korxonalar raqobatga bardosh bera oladigan optimal holgacha maydalashmoqda, yangi kichik korxonalar paydo bo'limoqda. Ba'zi ATKlarda shaxsiy avtomobilarga va har xil turdag'i muassasalar avtomobillariga ham servis xizmati ko'rsatilmoqda. Respublikamizda avtomobilarga servis xizmat ko'rsatish stansiyalari (ATXKS) ishlab chiqarish-texnik bazasi ham rivojlanib bormoqda. Ularda shaxsiy avtomobillar bilan bir qatorda kichik korxonalar va muassasalar avtomobillariga ham servis xizmati ko'rsatiladi. Hatto ba'zi kichik ATK lar ularning xizmatidan foydalanib, o'zлari yuk va yo'lovchi tashishni tashkil etuvchi kommersiya (tijorat) korxonalariga aylanib bormoqdalar. ATK va ATXKSlarini loyihalashda umumiylilik ko'p, shuning uchun kitobda texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash mintaqalari va ustaxonalarini loyihalashga alohida e'tibor berilgan. ATK va ATXKS lardan tashqari, avtomobil transportidan samarali foydalanishni ta'minlaydigan avtomobilarga, yo'lovchilarga, yuklarga, aholiga, sayyoohlarga va boshqalarga xizmat ko'rsatish korxonalari mavjud. Bu korxonalar majmuyi avtomobil transporti tarmog'i korxonalari (ATTK) deyiladi. Bu xizmat ko'rsatish korxonalarini loyihalash asoslari mazkur kitobda birinchi marta o'z aksini topgan.

# **I BOB. AVTOTRANSPORT TARMOG‘I KORXONALARINING ISHLAB CHIQARISH-TEXNIK BAZASI VA ULARNI LOYIHALASH**

## **1.1. AVTOTRANSPORT TARMOG‘I KORXONALARINING TASNIFI**

Ishlash sharoitida avtomobillarning yuqori texnik tayyorligi ishlab chiqarish-texnik bazasi tomonidan ta’minlanadi.

Avtomobillar texnik tayyorligini va ulardan samarali foydalananishni ta’minlaydigan korxonalar majmuyi avtotransport tarmog‘i korxonalari (ATTK) deyiladi. Hozirgi kunda ularning turlari ko‘p va yangilari shakllanib bormoqda. ATTК ning turlari ko‘p bo‘lgani uchun ham ularning tasnifi har xil adabiyotlarda har xil keltiriladi. Ularning tahlili asosida quyidagi tasnifni keltirish mumkin (1.1- rasm).

Avtotransport tarmog‘i korxonalari ish bajarish funksiyalariga (vazifalariga) ko‘ra quyidagi 4 guruhga bo‘linadi:


- avtoekspluatatsion;
- xizmat ko‘rsatish;
- avtota’mirlash;
- yordamchi.

Avtotransport tarmog‘i korxonalari ichida ishlab chiqarish-texnik bazasiga sarflangan moddiy mablag‘lar salmog‘i bo‘yicha avtoekspluatatsion korxonalar birinchi o‘rinda turadi.


**I. Avtoekspluatatsion korxonalar** (1. 2- rasm) avtomobillarning ekspluatatsiya qilinishini ta’minlaydi va quyidagi vazifalarni bajaradi:

- yuk yoki yo‘lovchi tashish;
- avtomobilarni saqlash;
- texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash;
- yonilg‘i-moy mahsulotlari va ehtiyyot qismlar bilan ta’minlash.

Agar yuqoridagi 4 ta vazifa to‘liq bajarilsa, *kompleks korxona deb ataladi*, agar bironta vazifa yoki uning bir qismi bajarilmasa, *u nokompleks korxona hisoblanadi* va *kooperatsiyalashgan korxona deb ataladi*.



**1.1- rasm. Avtomobil transporti tarmog'i korxonalarini tasnifi.**



**1.2- rasm. Avtoekspluatatsion korxonalarini tasnifi.**

Korxonalar, o'z navbatida, avtomobil turiga qarab quyidagi larga bo'linadi:

- yuk;
- avtobus;
- yengil avtomobil;
- aralash;
- maxsus.

Mulkdorlik shakliga ko'ra korxonalarning quyidagi turlari mavjud:

- davlat;
- hissadorlik;
- xususiy.

Avtoekspluatatsion korxonalar avtomobillar soniga ko'ra quydagilarga bo'linadi:

- avtotransport korxonalari;
- avtokombinatlar;
- ishlab chiqarish avtotransport birlashmalari.


Avtotransport korxonalaridagi avtomobillar soni 400 gacha, avtokombinatlarda 800 ... 1500 gacha, ishlab chiqarish avto-transport birlashmalarida 3000 gacha yetishi mumkin.

Avtotransport korxonalari kompleks korxona hisoblanadi. Avtokombinatlar bosh korxona (kompleks) va sho'balardan (nokompleks) tashkil topadi. Sho'balarda TXK-2 va katta hajmdagi JT ishlari o'tkazilmaydi, ular bosh korxonada bajariladi. Avtoekspluatatsion korxonalar bir necha yillar oldin shunday loyiha langan va ishlatalgan edi. Respublika mustaqillikka erishgandan so'ng xo'jalik yuritishning iqtisodiy asoslari tubdan o'zgardi, bozor munosabatlari shakllandı, avtotransport vositalarining takomillashgan turlari paydo bo'ldi, ma'naviy eskirganlari esa hisobdan chiqarilib yuborila boshlandi. Buning natijasida avtoekspluatatsion korxonalar tarkibida tuzilmaviy o'zgarishlar yuz bermoqda, markazlashgan birlashmalar, kombinatlar, katta korxonalar raqobatga bardosh bera oladigan holgacha maydalashmoqda, yangi kichik va qo'shma korxonalar, transport kompaniyalari va xoldinglar paydo bo'lmoqda.

**II. Xizmat ko'rsatish korxonalari** (1.3- rasm) quydagilarga bo'linadi:

- avtomobilarga xizmat ko'rsatish korxonalari (texnik xizmat ko'rsatish stansiyalari, markazlashgan texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bazalari, servis xizmati ko'rsatish markazlari, yonilg'i quyish shoxobchalari, tashxislash markazlari, saqlash joylari);

- yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish korxonalari (avtovokzal, avtostansiya, dispetcherlik punktlari);



**1.3- rasm. Xizmat ko'rsatish korxonalari tasnifi.**

- yuklarga xizmat ko'rsatish korxonalari (transekspeditsiya korxonalari, yuk stansiyalari, mexanizatsiyalash bazalari);
- aholiga xizmat ko'rsatish korxonalari (transport ekspeditsiya korxonalari, prokat punktlari);

— sayyoohlarga xizmat ko'rsatish korxonalari (motellar, kempinglar).

Xizmat ko'rsatish korxonalari ichida eng ko'p tarqalgani avtomobilarga texnik xizmat ko'rsatish stansiyalari bo'lib, ulardagi ishchi postlari soni bittadan (xususiy tadbirkorlar) 50 tagacha (Toshkent shahridagi «BA3» avtomobil markazi, «Avtotexxizmat» bosh korxonasi va boshqalar) boradi.

Markazlashgan texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash (MTXK va T) bazasi sifatida «O'zavtotrans» korporatsiyasi tomonidan bir necha yil oldin tajriba sifatida tashkil etilgan «KaMA3» avtomobilari «MTXK va T» bazasini keltirish mumkin.


«Toshshaharyo'lovchitrans» Davlat uyushmasi tomonidan «Uzotoyol» va «Mercedes-Benz» autobuslariga servis xizmati ko'rsatish markazlari tashkil etilgan. Xuddi shunday markazlar «Daewoo» va «Xunday» maxsuslashtirilgan (chiqindi tashuvchi) yuk avtomobilari uchun ham tashkil etilgan. Ular muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatmoqda.

III. Avtota'mirlash korxonalari (1. 4- rasm) quyidagi korxonalaridan iborat:


- avtomobilarni ta'mirlash zavodlari,
- agregatlarni ta'mirlash zavodlari,
- detal va uzellarni ta'mirlash ustaxonalarini.

Hozirgi kunda avtomobil ta'mirlash zavodlari qisqarib, faqat maxsus avtomobilarni ta'mirlaydiganlari bor, boshqa avtomobilarni mukammal (tubdan, kapital) tiklash avtotransport korxonalarida amalga oshiriladi.

Maxsus ustaxonalarda ta'minot tizimi agregatlari (yonilg'i nasoslari, forsunkalar, injektorlar, karburatorlar va boshqalar),



1.4- rasm. Avtota'mirlash korxonalari tasnifi.



### 1.5- rasm. Yordamchi korxonalar tasnifi.

dvigatelning silindrlar bloki va tirsakli vali ta'mirlanmoqda, gaz balloonli avtomobillar ta'minot tizimini sinash va gaz balloonlarini davriy ko'rikdan o'tkazish va guvohnoma berish amalga oshirilmoqda.

IV. Yordamchi korxonalarga (1.5- rasm) quyidagilar kirdi:

- markaziy dispatcherlik;
- hisoblash-ma'lumot markazi;
- loyiha-texnologiya byurosi;
- moddiy ta'minot bazalari;
- o'quv markazlari.

ATTK ichida eng salmoqlisi — ATKlar va avtomobilarga texnik xizmat ko'rsatish stansiyalari bo'lgani uchun ularni loyihalashni bat afsil ko'rib chiqamiz.

## 1.2. AVTOTRANSSPORT KORXONALARINING ISHLAB CHIQARISH-TEXNIK BAZASI

Ishlab chiqarish-texnik bazasi (ITB) ning asosiy vazifasi eng kam moddiy mablag' va mehnat sarflagan holda avtomobilarning texnik tayyorligini talab darajasida ta'minlashdan iborat. ITBga quyidagilar kirdi:

- imoratlar (ishlab chiqarish, ma'muriy-maishiy, avtomobillar saqlanadigan yopiq binolar, omborxona va boshqalar);
- inshootlar (jihozlangan ochiq saqlash joylari, korxonadagi yo'llar, yonilg'i saqlash va quyish shoxobchalar, suv saqlagichlar);
- kommunikatsiyalar (elektr va aloqa tarmoqlari va boshqalar);
- jihozlar va qurilmalar (ishlab chiqarish mintaqalari va ustaxonalari jihozlari va boshqalar);

— har xil asboblar va boshqalar (asboblar, o‘lchov va hisoblash texnikasi va boshqalar).

ATKlarning asosiy ishlab chiqarish fondini avtomobillar sotib olish va ITBni yaratishga sarflangan mablag‘lar tashkil etadi. Ularning nisbati hozirgi kunda 60 % (avtomobillar narxi) va 40 % (ITB sarfi)ni tashkil etadi.

ITBning ulushi ortishi bilan avtomobillar texnik tayyorligi, korxonaning tashish imkoniyati oshadi, TXK va T xarajatlarining solishtirma qiymati kamayadi, tashish tannarxi ma’lum chegaragacha kamayadi, so‘ng osha boshlaydi, rentabellik ma’lum chegaragacha oshadi, so‘ng kamaya boshlaydi.

ITBga sarflangan mablag‘ning maqbul darajasini belgilovchi aniq uslub qabul qilinmagan, omillarning ta’sir etish darajasiga qarab amaliyotda ITB qiymati belgilanadi.

Mavjud ATKlarning ko‘pchiligi namunaviy loyihalar asosida qurilgan ITBga ega.

ATK ITBning quyidagi kamchiliklarini keltirish mumkin:

— qurilgan ATKlar yangi avtomobillar parametrlariga to‘g‘ri kelmaydi;

— gaz balloonli avtomobillarni ishlatish talablariga javob bermaydi;

— texnologik jihozlar bilan ta’minlanganlik darjasini yetarli emas;

— ilmiy-texnik yangiliklar texnik xizmat va joriy ta’mir jarayoniga yetarlicha tatbiq etilmagan (mexanizatsiya va avtomatlashtirish, tashxislash);

— ishlab chiqarishni boshqarish, ishchi o‘rinlarini va ishlab chiqarish ishchilarini mehnatini tashkil qilish past saviyada;

— ishchilarga madaniy-maishiy, tibbiy xizmat ko‘rsatish yetarli emas (xonalar issiq, nam, chang);

— ishlab chiqarish atrof-muhitga salbiy ta’sir etadi (havo tozalagich va suv tindirgichlar yomon ishlaydi);

ITBning holati:

— TXK va JT ishlari ishlab chiqarish maydonlari bilan 50...65% ta’minlangan;

— TXK va JT ishlaridagi mexanizatsiyalash darjasini me’yorning 25...30% ini tashkil etadi.

Shu bilan bir qatorda, ishlab chiqarish binolari va texnologik jihozlardan samarali foydalanmaslik, kichik korxonalar uchun ITB qiymatini oshirib yubormaslik uchun zamonaviy texnika va texnologiyalar qo'llamaslik hollari uchraydi. TXK va JT ishlarini bajarishda ishlab chiqarishni markazlashtirish, ixtisoslashtirish va kooperatsiyalash masalalari ham o'z yechimini topmagan.

ATK ITBning rivoji yangi qurish va mavjud korxonalarini kengaytirish, qayta qurish va texnik qayta jihozlash orqali amalga oshiriladi.

Loyiha asosida yangi maydonda korxona barpo qilinishi **yangi qurilish** hisoblanadi.

Mavjud ATKning filiali qurilishi, TXK va JT uchun mavjud bino va inshootlarning kengaytirilishi yoki yangi qurilishi, shuningdek, mavjud binoga qo'shimcha xonalar qo'shib qurilishi **korxonani kengaytirish** deyiladi.

Mayjud asosiy ishlab chiqarish, ma'muriy-maishiy va texnik bino va inshootlarning eskirgani yoki talabga javob bermagani uchun qisman buzilib, o'rниga takomillashgan yangi texnologik jarayonlarni tadbiq etish, yangi rusumli avtomobilarga TXK va JT hamda saqlash uchun yangi binolar qurilishi yoki qo'shilishi **qayta qurilish** deb ataladi.

Ilg'or texnologik jarayonlarni, jihozlarni, ishlab chiqarishni mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish majmuasi vositalarini, elektron-hisoblash texnikalarini tadbiq etish natijasida ITBning samaradorligini oshirish korxonani **texnik qayta jihozlash** deyiladi.

### **1.3. AVTOTRANSSPORT KORXONALARINI LOYIHALASH TARTIBI**

Ishlab turgan korxonalar kerak bo'lgan hajmdagi tashish ishlarini bajara olmagan holda yangi avtotransport korxonasi loyihsanadi va quriladi. Ishlab turgan korxonani takomillashtirish loyihasi, undagi avtomobillar soni keskin o'sganda yoki turi almashtirilganda, ishlab chiqarish negizi talabga javob bera olmagan holda, yangi texnika va texnologiya joriy qilingan hollarda amalga oshiriladi. Aksincha, ITB dan samarali foydalanish maqsadida,

raqobatga bardosh bera olmaydigan ishlab chiqarish birlashmalari, avtokombinatlar, katta avtokorxonalar uchun qayta qurish loyihamalari amalga oshirilishi mumkin.

ATK loyihasi mukammal qurilish bo'yicha qo'yiladigan barcha zamonaviy talablarga javob berishi kerak.

ATKlar sanoat korxonalarini loyihalashning umumiy qoidalari asosida, bir yoki ikki bosqichda loyihalanadi. Ikki bosqichli loyihalash texnik loyiha va ishchi chizmalardan iborat. Bir bosqichli loyihalashda ular birlashtiriladi.

Necha bosqichda loyihalash oldindan belgilab qo'yiladi.

Loyiha yechimlari bir necha variantda amalga oshiriladi va ular bir-biriga solishtirilib, eng samaradorligi tanlab olinadi. Hamma talabga javob beradigan loyihami ishlab chiqish murakkab, qimmat va katta hajmdagi ish bajarishni talab qiladi. Shuning uchun loyihalash ishida keng ko'lamda andazaviy loyihalardan foydalaniлади. Korxonani loyihalash yoki takomillashtirishda «O'zavtotrans», «O'zavtosanoat», «Toshshaharyo'lovchitrans», «Гипроавтотранс» tomonidan muntazam ishlab chiqariladigan yangi texnika, texnologiya va tashkil qilish me'yorlardan foydalaniлади. Ular «Avtomobil transportining harakatdagi tarkibiga texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirlash Nizomi» da keltirilgan me'yorlardan ham yuqoriroq va ilg'orroq bo'lishi mumkin.

O'qish jarayonida bajariladigan loyihalarda Nizomda keltiriladigan me'yorlardan foydalaniлади. Bu esa real ishlab turgan korxonalar ko'rsatkichiga yaqin bo'lgan loyiha yechimlarini olishga va ularni bir-biriga solishtirishga imkon beradi.

Loyihalashning ikkala bosqichidan oldin obyektni **loyihalash topshirig'i** tuziladi.

Topshiriqda loyihalashda kerak bo'ladigan barcha asosiy ma'lumotlar keltiriladi:

- loyihalash uchun asos (qaror yoki buyruq);
- qurilish uchastkasi, tumani;
- korxonaning vazifasi, ish tartibi;
- xizmat ko'rsatiladigan obyekt, trassa va tumanlar;
- korxonaning kengayish imkoniyati va qurilish navbat;
- taxminiy sarflanadigan mablag' va qurilish muddatlari;

- bo‘lg‘usi korxonaning taxminiy ko‘rsatkichlari;
- ishlatalishi mumkin bo‘lgan andazaviy loyihalar;
- korxonani suv, issiqlik, gaz, elektr energiyasi bilan ta’minalash manbalari va boshqalar.

Loyihalash topshirig‘iga qurilish obyektining texnik-iqtisodiy asoslanishi, ajratilgan yer uchastkasining qurilish pasporti ilova qilinadi.

Topshiriq loyihani bajaradigan tashkilot bilan kelishiladi va texnik loyihani tasdiqlaydigan idora tomonidan tasdiqlanadi.

Topshiriqda keltiriladigan ma’lumotlar mufassalligi turlicha bo‘lishi mumkin. Masalan, obyektning to‘liq tavsifi yoki faqat bajaradigan vazifasi ko‘rsatilishi mumkin. Keyingi holda loyihalash tashkiloti transport-izlanish ishlari olib borishi natijasida obyektning to‘liq tavsifini tuzadi. Masalan, yuk tashish uchun mo‘ljallangan ATKning loyiha topshirig‘ida bajariladigan yuk oboroti ko‘rsatilgan bo‘lsa, kerak bo‘ladigan avtomobillar soni va ish tartibi aniqlanadi, agar faqat shu tumanda o‘rnashgan va yuki tashiladigan xalq xo‘jaligi tarmoqlari ko‘rsatilsa, yuk hajmi va kerak bo‘ladigan avtomobillar soni va ish tartibi aniqlanadi.

**Texnik loyiha** tasdiqlangan loyihalash topshirig‘i asosida bajariladi. U quyidagi qismlardan iborat: umumiy, texnologik, qurilish, sanitariya-texnika, energetika, smeta, iqtisod.

Loyihaning **texnologik** va **iqtisodiy qismlari** avtotransport korxonalari uchun o‘ziga xos xususiyatga ega, boshqa qismlari esa hamma qurilish tarmoqlarini loyihalash qismlariga o‘xshash bo‘ladi.

Loyihaning texnologik qismi hisoblash-tushuntirish xatidan, korxona bosh rejasi sxemasidan va asosiy texnologik jihozlarni rejalashtirishdan iborat bo‘ladi. Hisoblash-tushuntirish xati quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- loyihalash uchun topshiriq (loyihalanayotgan korxona vazifasi, tuzilishi, ish tartibi, harakatdagi tarkib tasnifi, ishlatalish tartibi, asosiy texnologik jarayon tavsifi va uni hisoblash me’yorlari va boshqalar);

- TXK va T bo‘yicha ishlab chiqarish dasturi, ishchilar soni, texnologik jihozlar, ishlab chiqarish va omborxonalar yuzasining hisoblari;

- mintaqqa va ustaxonalar rejalari;
- texnologik yechimning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari;
- loyihaning boshqa qismlarini hisoblash uchun ma’lumot, topshiriq va boshqalar.

Texnik loyihaning bosh reja sxemasida korxonaning uchastkada o‘rnashishi, binolarning joylashuvi, hududda avtomobilarning harakat chizmasi ko‘rsatiladi.

Bosh reja sxemasi 1:500, 1:1000 miqyosda (masshtabida), binolarning rejalahtirilishi 1:200, 1:400 miqyosda, binolarning asbob-uskunalar bilan jihozlashini rejalahtirish 1:100, 1:50 miqyosda bajariladi.

Ishchi chizmalar tasdiqlangan texnik loyiha asosida va unga mos ravishda ishlab chiqilib, asbob-uskunalarni o‘rnatish va qurilishni ta’minlash uchun xizmat qiladi. Ularda ishchi joylari, har bir joy uchun jihozlarning o‘zaro o‘rnashuvi, elektr, suv, bug‘ iste’molchilari ko‘rsatiladi.

## **II BOB. AVTOTRANSSPORT KORXONALARINI TEXNOLOGIK LOYIHALASH**

### **2.1. AVTOMOBILLARGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH DASTURINI HISOBLASH**

ATK uchun avtomobilarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash dasturini hisoblash texnik xizmat ko'rsatishlar sonini va mehnat hajmini, joriy ta'mir uchun esa mehnat hajmini aniqlashdan iborat. Dastur yillik va kunlik miqyosda aniqlanishi mumkin.

Avtomobillar ishlab chiqarilgan yiliga qarab, ular amal qilishi lozim bo'lgan «Nizom» me'yorlaridan foydalaniladi, masalan avtomobil 1970- yilda ishlab chiqarilgan bo'lsa, 1972- yil «Nizomi» ning TXK-1, TXK-2 me'yorlari amal qiladi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitiga o'tilishi munosabati bilan ATK larda 2 bosqichli texnik xizmat ko'rsatish (TXK-1 va TXK-2) tizimi qo'llaniladigan avtomobillar (hozir ularning ulushi juda salmoqli) bilan birgalikda bir bosqichli va 3 bosqichli servis texnik xizmat ko'rsatish tizimi tavsiya qilingan avtomobillar ham ekspluatatsiya qilinishi mumkin.

Bir bosqichli servis xizmat ko'rsatish yillik mehnat hajmini hisoblash kitobning «Avtomobilarga texnik xizmat ko'rsatish stansiyalarini texnologik loyihalash» (3.1- band) bobida keltirilgan.

Uch bosqichli servis xizmat ko'rsatish tizimi uchun servis xizmat ko'rsatish yillik sonini va mehnat hajmini hisoblash kitobning «Avtomobilarga texnik xizmat ko'rsatish markazlarini texnologik loyihalash» (3.2- band) bobida keltirilgan.

Quyida ikki bosqichli texnik xizmat ko'rsatish (TXK-1 va TXK-2) tizimi qo'llaniladigan avtomobilarga ega bo'lgan ATK uchun texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash dasturini hisoblash ketma-ketligi keltirilgan.

#### **2.1.1. TEXNOLOGIK LOYIHALASH UCHUN DASTLABKI MA'LUMOTLAR**

Loyiha topshirig'i asosida texnologik hisobni bajarish uchun quyidagi dastlabki ma'lumotlar tanlab olinadi yoki yetishmagan ma'lumotlar tahlil va hisoblash yo'li bilan aniqlanadi:

1. ATK turi, vazifasi, o'rnashgan joyi.
2. Avtomobilarning ishlash sharoiti toifasi —  $K_{\text{ish}}$ .
3. Avtomobil va tirkamalar soni, turi, toifasi, texnik holati (ishlatilgandan beri yurgan yo'li) —  $A_i^y$ ,  $A_i^e$ , bu yerda  $A_i^y$  — yangisi;  $A_i^e$  — eskisi, mukammal ta'mirlangani.
4. Avtomobilarning ishlash tartibi — ( $D_{yi}$ ,  $T_i$ ).
5. Avtomobilarga TXK va T ish tartibi — ( $D_{ym}$ ,  $a$ ,  $m$ ).
6. Kunda bosilgan o'rtacha yo'l —  $L_{ky}$ .

ATKnинг о'rnashgan joyiga qarab uning tabiiy-iqlimiш sharoiti va iqlimiш tumani (issiq quruq, juda issiq quruq) aniqlanadi.

Avtomobillar texnik holati ko'rsatilganda, ularning yangilari va mukammal ta'mirdan chiqqanlarining foizlari, bosib o'tilgan yo'l qiymati hisobga olinadi. Chunki yangi avtomobillar ta'mirda oz vaqt turadi, asosiy ta'mirdan so'ng va ko'p yo'l bosib o'tgan avtomobillar ta'mirda ko'p vaqt turadi.

Avtomobilarning ishlash tartibida quyidagilar ko'rsatiladi:

- a) avtomobilning yillik ish kuni.

Passajir transporti — taksi, avtobus uchun —  $D_{yi} = 365$  kun, yuk avtomobilari uchun —  $D_{yi} = 357, 305, 253$  kun.

b) avtomobilarning yo'lda ishslash davomiyligi  $m_y = 1, 1,5, 2$  almashinuvga teng bo'lishi mumkin.

d) Avtomobilarning yo'lda ishslash vaqt —  $T_y$ . Bunga haydovchilar tushda ovqatlanish vaqt —  $T_y$  va avtomobilni qabul qilish va topshirish vaqt —  $T_{qt}$  kiradi.

6 kunlik ish haftasida ish vaqt —  $T_i = 7; 10,5; 14$  soat, 5 kunlik ish haftasida  $T_i = 8,2; 12,3; 16,4$  soat, haydovchilar kun ora ishlaganda  $T_i = 11,1$  soat bo'lishi mumkin.

Avtomobilni qabul qilish va topshirish uchun har almashinuvga  $T_{qt} = 0,3 \dots 0,4$  soat vaqt ajratiladi. Avtomobilarning yo'lda ishslash vaqtisi ish vaqtidan avtomobilni qabul qilish va topshirish uchun ketgan vaqt ayirmasiga teng:

$$T_y = T_i - T_{qt}, \text{ soat.} \quad (2.1)$$

Agar ATK bo'yicha ba'zi avtomobillar bir almashinuvli, boshqalari ikki almashinuvli ishlasa, avtomobillar yo'lida ishlagan o'rtacha vaqt quyidagicha topiladi:

$$T_{i_{o'r}} = \frac{A_1 T_{i1} + A_2 T_{i2}}{A_1 + A_2}, \text{ soat} \quad (2.2)$$

bu yerda  $A_1$  — bir almashinuvli ishlagan avtomobillar soni;

$A_2$  — ikki almashinuvli ishlagan avtomobillar soni;

$T_{i1}$  — bir almashinuvli ish vaqt, soat;

$T_{i2}$  — ikki almashinuvli ish vaqt, soat.

ATKda avtomobilarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash mintaqasining ish tartibi quyidagicha aniqlanadi:

- a) yil davomidagi ish kuni —  $D_{ym}$ ;
- b) almashinuvlar soni —  $m$ ;
- c) kunlik ish vaqt —  $a$ .

Mintaqaning ish tartibi avtomobilning ish tartibidan farq qilishi mumkin. Masalan, avtomobil haftasiga 6 kun ishlashi, mintaqalar esa 5 kun ishlashi mumkin. Lekin kundalik xizmat ko'rsatish mintaqasining yil davomidagi ish kuni avtomobilning yil davomidagi ish kuniga teng bo'lishi kerak.

Kunda bosilgan o'rtacha yo'l beriladi yoki transport-izlanish ishlari hisobi asosida aniqlanadi.

Respublikada ishlatilayotgan avtomobillar uchun texnologik hisobda TXK va T me'yorlari va ularni to'g'rilash koeffitsiyentlari sobiq Ittifoqning 1986- yildagi «Avtomobil transporti harakat tarkibiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash to'g'risida Nizomi» da hamda 1996- va 1999- yillardagi «O'zbekiston Respublikasi avtomobil transporti harakat tarkibiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash to'g'risida Nizom»ida keltirilgan. 1999- yil chiqarilgan Nizomda Resublikamizda chiqarilayotgan va xorijdan keltirilgan yangi avtomobillar me'yorlari ham keltirilgan. Agar loyihalanayotgan ATKlardagi avtomobillar 1985- yildan

oldin sobiq Ittifoqda ishlab chiqarilgan bo'lsa, u holda 1969-yil 1972-yillardagi sobiq Ittifoq Nizomi me'yorlaridan foydalanish lozim.

O'zbekiston Respublikasi «Nizomi»da me'yorlar sobiq Ittifoq Nizomi me'yorlarini Respublika tabiiy-iqlim sharoitini hisobga oluvchi ( $K_3$ ) to'g'rilash koeffitsiyenti qiymatlariga ko'paytirish orqali berilgan.

Istiqbolli avtomobilarga mo'ljallangan yangi korxonalarni loyihalashda TXK va T me'yorlarini «ATKlarni texnologik loyihalashning umumittifoq me'yorlari» (TLUM-01-91) dan olish mumkin.

## **2.1.2. AVTOMOBILLARGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH DAVRIYLIGI VA RESURS YO'LINI HISOBBLASH**

Kundalik xizmat ko'rsatish (KXK) davriyligi avtomobilning o'rtacha kunlik bosilgan yo'liga teng bo'ladi.

Quyida ikki bosqichli texnik xizmat ko'rsatish (TXK-1, TXK-2) ilimi qo'llaniladigan avtomobilarga ega bo'lgan ATK uchun texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash dasturini hisoblash ketma-ketligi keltirilgan.

Birinchi va ikkinchi texnik xizmat ko'rsatish (TXK-1, TXK-2) davriyligi «Avtomobil transporti harakat tarkibiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash to'g'risida Nizom»ga asosan belgilanadi.

Yangi va istiqboliy avtomobillar uchun yangi korxonalar loyihalanganda me'yorlar «Texnologik loyihalash umumittifoq me'yorlari» — TLUM-01-91 dan, ATK lar qayta qurilayotganda yoki qayta texnik jihozlanayotganda korxonadagi amaldagi me'yorlardan foydalanish mumkin. Quyida O'zbekiston Respublikasining 1996-yil Nizomidagi me'yorlar keltirilgan. Bu me'yorlar harakat tarkibi turiga qarab umumiyligi va avtomobil nisumiga qarab xususiy bo'ladi.

Quyidagi 1-jadvalda birinchi va ikkinchi texnik xizmat ko'rsatish davriyligi keltirilgan.

**Avtomobilgarga TXK davriyiligi, km (ishlatish sharoitining I toifasi,  
Respublikaning iqlimi kichik tumani IV G uchun)**

Avtomobillar turi va rusumi	Davriylik, km	
	TXK-1	TXK-2
<b>UMUMIY ME'YORLAR</b>		
Yuk avtomobilari va ular negizidagi avtobuslar	2700	10800
Avtobuslar	3150	12600
Yengil avtomobillar	3600	14400
<b>XUSUSIY ME'YORLAR</b>		
Yuk avtomobilari:		
МАЗ-5335	3600	14400
ГАЗ-53-12, ГАЗ-53-07	3600	14400
КамАЗ-5320	3600	10800
Avtobuslar:		
Damas	10000	20000
ПАЗ-3205	3600	14400
Mercedes-Benz 0405	15000	45000
Mercedes-Benz 0302S-VB	9000	18000
Belde 214-17 V	4500	9000
Daewoo VU-113, VS-106	3600	10800
Ikarus-260, 280	3600	14400
Yengil avtomobillar:		
Dogan L, S	4500	9000
Tiko, Neksiya	10000	20000

Avtomobilarning yangilanishiga, ITBda ilmiy-texnik taraq-qiyotni qo'llashga mo'ljallangan «Avtomobil transporti korxonalarini texnologik loyihalash umumittifoq me'yorlari» — TLUM-01-91 da keltirilgan TXK davriyiligi qiymatlari 2-jadvalda keltirilgan.

**I toifa ishlatish sharoiti uchun harakatdagi tarkibning texnik xizmat ko'rsatish davriyligi (TLUM-01-91 bo'yicha)**

№	Harakatdagi tarkib	Me'yoriy xizmat ko'rsatish davriyligi, km	
		TXK-1	TXK-2
1.	Yengil avtomobillar	5000	20000
2.	Avtobuslar	5000	20000
3.	Yuk avtomobilari va ular negizidagi avtobuslar	4000	16000
4.	Karyer o'zi ag'darg'ich avtomobilari	2000	10000
5.	Tirkama va yarim tirkamalar (og'ir yuk ko'taruvchilardan tashqari)	4000	16000
6.	Og'ir yuk ko'taruvchi tirkama va yarim tirkama	3000	12000

Avtomobilarning mukammal ta'mirgacha bosib o'tadigan yo'li va yangi rusumli avtomobilarning (ularni qayta ta'mirlash ko'zda tutilmagani uchun) hisobdan o'chirishgacha yuradigan yo'li — «resurs yo'li» Nizomda, TLUM-01-91 da va boshqa me'yoriy hujjatlarda keltirilgan.

3-jadvalda ba'zi avtomobilarning mukammal ta'mirgacha bosib o'tadigan yo'li ko'rsatilgan. Mukammal ta'mirdan chiqqan avtomobillar (eski rusumli avtomobil va avtobuslar) ning mukammal ta'mirgacha bosib o'tadigan yo'li yangi avtomobil mukammal ta'mirgacha bosib o'tadigan yo'lining 80 %ini tashkil qiladi.

Avtomobillar (ba'zi maxsus avtomobillardan tashqari) hozir zavodlarda mukammal ta'mirlanmayotgan bo'lsa ham, bu me'yor avtomobilning texnik holatini ko'rsatuvchi me'yor bo'lib xizmat qiladi.

Muayyan sharoit uchun birinchi va ikkinchi TXK davriyligi —  $L_1$  va  $L_2$ , ishlatish sharoiti toifasini hisobga oladigan  $K_1$  koeffitsiyent va tabbiy iqlim sharoitini hisobga oluvchi  $K_3$  koeffitsiyent yordamida to'g'rilanadi.

**Avtomobilarning birinchi mukammal ta'mirgacha yo'l yurish  
(yoki resurs) me'yorlari, km (ishlatish sharoitining I toifasi,  
Respublikaning iqlimiylar kichik tumani IV G uchun)**

Harakatdagi tarkibning asosiy parametrlari	Harakatdagi tarkibning rusumi	Harakatdagi tarkibning resursi, ming km
1	2	3
<b>YENGIL AVTOMOBILLAR</b>		
<b>Kichik turkumli</b> (dvigatelning ishchi hajmi $V = 1,2$ dan 1,8 litrgacha, avtomobilning o'z og'irligi $Q = 850 \dots 1500$ kg gacha)	АЗЛК-2138 ИЖ 2125	112.5
<b>O'rta turkumli</b> ( $V = 1,8 \dots 3,5$ l, $Q = 1150 \dots 1500$ kg)	ГАЗ-2410, ГАЗ-2407	270
<b>AVTOBUSLAR</b>		
<b>Alovida kichik turkumli</b> (uzunligi $L = 5,0$ m gacha)	РАФ-220301	234
<b>Kichik turkumli</b> ( $L = 6,0 \dots 7,5$ m)	КАВЗ-685, ПАЗ-672 ПАЗ-3205	225 290 300
<b>O'rta turkumli</b> ( $L = 8,0 \dots 9,5$ m)	ЛАЗ-695, ЛАЗ-695НГ, ЛАЗ-699	324 405
<b>Katta turkumli</b> ( $L = 10,5 \dots 12,0$ m)	ЛиАЗ-677, 677М, 677Г Икарус-260, 280 Mercedes-Benz- 030CE, -0405 Beldi 214-17V Daewoo VU-113, VS-106 Karoca V-732342	342 324 900 405 405 324

1	2	3
<b>YUK AVTOMOBILLARI</b>		
Umumtransport sifatida foyda-laniladigan $Q = 0,3$ dan $1,0$ t gacha yuk ko'taradigan	ИЖ-2715 (0,4 t) ЕрАЗ-762А, 763V УАЗ-451	90 145 160
$Q = 1,0 \dots 3,0$ t	ГАЗ-52-04, 52-07, 52-27	160
$Q = 3,0 \dots 5,0$ t	ГАЗ-3307 ГАЗ-53 А, ГАЗ-53-07	270 225
$Q = 5,0 \dots 8,0$ t	ЗИЛ-4331 ЗИЛ-130, 138, 138 В КАЗ-608, 608В Урал-377, 377Н	450 270 150 150
<b>Tirkamalar:</b> $Q = 3,0 \dots 8,0$ t yuk ko'taradigan, ikki o'qli $Q = 8,0$ t va undan ortiq yuk ko'taradigan, ikki o'qli $Q = 8,0$ t va undan ortiq yuk ko'taradigan yarim tirkama	ГКБ-817М-01 (5,6 t) ГКБ-8328-030 (6,4 t) СЗАП-8356-030 (8,5 t) МАЗ-8926(8,2 t) МОЛ-9370-010 (14,5 t) МОЛ-9380-010 (15,0 t) МАЗ-9397 (20,1 t)	90 90 180 180 288 270 288

$$L_1 = L_1^M \times K_1 \times K_3, \text{ km} \quad (2.3)$$

$$L_2 = L_2^M \times K_1 \times K_3, \text{ km} \quad (2.4)$$

bu yerda  $L_1^M$ ,  $L_2^M$  — ishlatish sharoiti I toifa, issiq iqlim sharoiti uchun TXK-1, TXK-2 ning me'yoriy qiymatlari.

Muayyan sharoit uchun mukammal ta'mirgacha yurilgan yo'l  $L_{MT}$ , Nizomda keltirilgan me'yoriy qiymat  $L_{MT}^M$  uchta koeffitsiyent: ishlatish sharoiti koefitsiyenti  $K_1$ , harakatdagi tarkib modifikatsiyasi koefitsiyenti  $K_2$ , tabiiy iqlim sharoiti koefitsiyenti  $K_3$  ko'paytmasi orqali quyidagicha to'g'rilanadi:

$$L_{MT} = L_{MT}^M \times K_1 \times K_2 \times K_3, \text{ km.} \quad (2.5)$$

Tabiiy-iqlim sharoiti koefitsiyenti quyidagicha aniqlanadi:

$$K_3 = K'_3 \times K''_3, \quad (2.6)$$

bu yerda  $K'_3$  — iqlim sharoitini hisobga oluvchi koefitsiyent;

$K''_3$  — tuman iqlimi tajovuzkorligini hisobga oluvchi koefitsiyent.

Yuqorida keltirilgan koefitsiyentlarning qiymatlari 4 – 7-jadvallarda keltirilgan.

4-jadval

### Ishlatish sharoitlariga ko'ra me'yorlarni tuzatish koefitsiyenti $K_1$

Ishlatish toifasi	ME'YORLAR			
	Texnik xizmat ko'rsatish davriyligi	Joriy ta'mirlash mehnati-ning solishtirma hajmi	Mukammal ta'mirgacha yurilgan yo'l	
			Dvigatellar	Boshqa agregatlar*
I	1,0	1,0	1,0	1,0
II	0,9	1,1	0,8	0,9
III	0,8	1,2	0,7	0,8
IV	0,6	1,5	0,5	0,6

\* Avtomobil uchun ham shu qiymatlarni olish mumkin.

## Harakatdagagi tarkibning turlari va uning ishini tashkil etishga ko'ra me'yirlarni tuzatish koeffitsiyenti $K_2$

Harakatdagagi tarkib turi va uni tashkil etish	Me'yorlar		
	TXK va JT mehnat hajmi	Agregatlarning mukammal ta'mirgacha yurgan yo'li*	Zaxira qismlar sarfi
1	2	3	4
Baza (asos) avtomobili	1,00	1,00	1,00
Egarli shatakchilar	1,1	0,95	1,05
Bir tirkamali avtomobillar	1,15	0,9	1,1
Ikki tirkamali avtomobillar	1,2	0,85	1,2
5 km dan ortiq masofada ishlay- digan o'zi ag'dargich avtomobillar	1,15	0,85	1,2
Bir tirkamali yoki qisqa maso- fa (5 km. gacha) ishlaydigan o'zi ag'dargich avtomobillar	1,2	0,8	1,25
Ikki tirkamali o'zi ag'dargich avtomobillar	1,25	0,75	1,3
Ixtisoslashtirilgan harakatdagagi tarkib (uskunalarining murakkabligiga ko'ra)	1,1 1,2	—	—

\* Avtomobil uchun ham shu qiymatlarni olish mumkin.

## Iqlim sharoitiga ko'ra me'yirlarni to'g'rilash koeffitsiyenti $K_3$

Iqlimga ko'ra tichik tuman	Tumanning tavsifi	ME'YORLAR			Zahira qismlar sarfi
		Texnik xizmat ko'rsa- tish dav- riyligi	Joriy ta'mir- lash meh- nati	Mukammal ta'mirlash mehnati- ning solish- tirma hajmi	
IV G	Koeffitsiyent $K_3$ Issiq quruq*	1,0	1,0	1,0	1,0

IV A	Juda issiq* quruq	0,9	1,1	0,9	1,1
	Koeffitsiyent $K_3$ Qoraqal-pog'iston respublikasi-ning Orol dengizi chegarasida joylashgan iqlimi noqulay tumanlar	0,9	1,1	0,9	1,1

\* Iqlim sharoiti o'xshash hududlar 7-jadvalda keltirilgan.

7- jadval

### O'zbekiston Respublikasining tabiiy-iqlim sharoitlari o'xshash hududlari

Iqlimi kichik tuman raqami	Iqlimi kichik tuman tafsifi	Iqlimi kichik tumanga kiruvchi shaharlar, qishloqlar
V-G	Issiq quruq	Xo'jaobod, Shargun, Dehqonobod, Urgut, Samarcand, Jomboy, Juma, Bulung'ur, Poyariq, G'allaorol, Bekobod, Baxt, Sirdaryo, Bo'ka, Askarlik, Oqqo'rg'on, Chinoz, Piskent, Yangiyo'l, Narimonov, Zangiota, To'yepa, Olmaliq, Yangibozor, Keles, Toshkent, Chirchiq, G'azalkent, Farg'ona, Andijon, Namangan, Quva, Quvasoy, Qo'qon, Chust, Rishton, Toshloq, Marhamat, Asaka, Oqtosh, To'raqo'rg'on, Kosonsoy, Yangiqo'rg'on, Uchqo'rg'on, Chortoq, Shahrixon, Pop, Paxtaobod, Angren, Bog'ot, Xiva, Oqmang'it, Kegayli, Chimboy, Qorao'zak, Taxtako'prik, Qo'nng'irot, Do'stlik, Mo'ynoq, Boysun, Yangiobod, Saroykent, Ellikqal'a, Oqtosh, Tomdi, Kattaqo'rg'on, O'smat, Yangiqishloq, Chigish, Buvayda, Jangir, Kapchug'ay, So'x, Jumurtov, Guruchmozor, Poytug', Xonobod, Oltiariq, Furqat, Rapqon, Kuchluk, Uzun, Chinobod, Gagarin, Qo'rg'ontep, Ziyovuddin, Nurobod, Bulung'ur, Forish, Yerjar.
IV-A	Juda issiq quruq	Termiz, Denov, Qarshi, Dashnobod, Koson, Muborak, Zarafshon. Jarqo'rg'on, Sherobod, G'uzor, Qamashi, Chiroqchi, Yakkabog', Shahrisabz, Kitob, Qora-

IV-A	Juda issiq quruq	ko'l, Kogon, Buxoro, Romiton, Vobkent, Qiziltepa, G'ijduvon, Karmana, Navoiy, Navkar, Nurota, Jizzax, Paxtakor, Zomin, Do'stlik, Gagarin, Yangiyer, Guliston, Zarbdor, Nishon, Ayriton, Uchquduq, Xovos, qumqo'rg'on, Sho'rechi, Boldir, Nukus, Xo'jayli, Taxiatosh, Mang'it, Gurlan, Beruniy, Kegayli, Urgench, Shovot, Xonqa, To'rtko'l, Qo'shko'prik, Hazorasp, Yangiariq, Shumanay.
------	------------------------	---

Agar ATKda har xil yo'l bosib o'tgan avtomobillar bo'lsa, ular guruhlarga ajratilib, o'rtacha bosib o'tilgan yo'l  $L_{MTo'r}$  quyidagi hisoblanadi:

$$L_{MTo'r} = \frac{A_{i1} \times L_{MT1} + A_{i2} \times L_{MT2} + \dots + A_{ik} \times L_{MTK}}{A_{i1} + A_{i2} + \dots + A_{ik}}, \text{ km.} \quad (2.7)$$

TXK chizmasini tuzishni osonlashtirish maqsadida avtomobilning mukammal ta'mirgacha bosib o'tgan yo'li TXK-2 davriyligiga, TXK-2 davriyligi TXK-1 davriyligiga, TXK-1 davriyligi o'rtacha kunlik bosilgan yo'lga karrali qilib olinadi.

**Misol.** O'rtacha kunlik yo'l  $L_{ky} = 205$  km bo'lgan КамАЗ-5320 avtomobili va ГКБ-8328-030 tirkamadan iborat avtopoyezd III ishlatalish sharoiti toifasidagi Navoiy shahrida ishlasa, mukammal ta'mirgacha bosilgan yo'l hamda birinchi va ikkinchi TXK davriyligi aniqlansin.

1999- yil Nizomidan quyidagi me'yorlarni tanlab olamiz. Avtomobil va tirkama uchun bir xil mukammal ta'mirlash va TXK davriyligini qabul qilamiz:

$$L_{MT}^M = 270000 \text{ km}; \quad L_2^M = 10800 \text{ km}; \quad L_1^M = 3600 \text{ km};$$

$$K_1 = 0,8; \quad K_2 = 0,9; \quad K_3 = 0,9.$$

Berilgan sharoit uchun TXK-1 davriyligi:

$$I_1 = L_1^M \times K_1 \times K_3 = 3600 \times 0,8 \times 0,9 = 2592 \text{ km.}$$

TXK-1 davriyligi va o'rtacha kunlik bosilgan yo'l karrali bo'lishini hisobga olganda:

$$n_1 = \frac{L_1}{L_{ky}} = \frac{2592}{205} = 12,64 \approx 13 \approx n'_1; \quad (2.8)$$

$$I_1 = n'_1 \times L_{ky} = 13 \times 205 = 2665 \text{ km.} \quad (2.9)$$

TXK-2 davriyiligi:  $L_2 = L_2^M \times K_1 \times K_3 = 10800 \times 0,8 \times 0,9 = 7776$  km.  
 TXK-2 davriyiligi TXK-1 davriyiliga karrali bo'lishini hisobga olganda

$$n_2 = \frac{L_2}{L_1} = \frac{7776}{2665} = 2,92 \approx 3 \approx n'_2; \quad (2.10)$$

$$L_2 = n'_2 \times L_1 = 3 \times 2665 = 7995 \text{ km.} \quad (2.11)$$

Mukammal ta'mirgacha bosib o'tiladigan yo'l:

$$L_{MT} = L_{MT}^M \times K_1 \times K_2 \times K_3 = 270000 \times 0,8 \times 0,9 \times 0,9 = 174960 \text{ km.}$$

Bu yo'lning TXK-2 davriyiliga karrali bo'lishini hisobga olganda:

$$n_3 = \frac{L_{MT}}{L_2} = 21,88 \approx 22 \approx n'_3; \quad (2.12)$$

$$L_{MT} = n'_3 \times L_2 = 22 \times 7995 = 175890 \text{ km.} \quad (2.13)$$

Hisoblash natijalari:

$$L_1 = 2665 \text{ km}, L_2 = 7995 \text{ km}, L_{MT} = 175890 \text{ km.}$$

Yangi korxonalar loyihalanganda, mukammal ta'mirlashgacha va resurs yo'llari qiymatlari «Texnologik loyihalash umumittifoq me'yorlari» — TLUM-01-91 dan tanlab olinadi. Ularning qiymatlari 8-jadvalda keltirilgan.

8-jadval

**Harakatdagi tarkibning MT gacha yoki resurs yo'li TXK va JT ish hajmi me'yorlari I toifa ishlatalish sharoiti, mo'tadir iqlim tumanlari uchun (TLUM-01-91 bo'yicha)**

Harakatdagi tarkib	Rusumi	MTgacha yoki resurs yo'li, ming km	Ish hajmi me'yori			
			KXK ishchi-soat	TXK-1 ishchi-soat	TXK-2 ishchi soat	JT ishchi-soat/ 1000 km
1	2	3	4	5	6	7
Yengil avtomobillar:						
Alovida kichik turkumli	3A3 -1102	125	0,15	1,9	7,5	1,5

1	2	3	4	5	6	7
Kichik turkumli	ВАЗ-2107	150	0,20	2,6	10,5	1,8
O'rta turkumli	ГАЗ-2411	400	0,25	3,4	13,5	2,1
Avtobuslar:						
Alohida kichik turkumli	РАФ-2203-01	350*	0,25	4,5	18,0	2,8
Kichik turkumli	ПАЗ-3205	400*	0,30	6,0	24,0	3,0
O'rta turkumli	ЛАЗ-4221	500*	0,40	7,5	30,0	3,8
Katta turkumli	ЛиАЗ-5256, Ikarus-260	500*	0,50	9,0	36,0	4,2
Alohida katta turkumli	Ikarus-280	400*	0,80	18,0	72,0	6,2
Umumtransport yuk avtomobilari, yuk ko'tarishi, т :						
0,5 dan 1,0 gacha	УАЗ-3303-01	150	0,20	1,8	7,2	1,55
1 dan 3 gacha	ГАЗ-52-04	175	0,30	3,0	12,0	2,0
3 dan 5 gacha	ГАЗ-3307	300	0,30	3,6	14,4	3,0
5 dan 6 gacha	ЗИЛ-431410	450	0,30	3,6	14,4 J	3,4
6 dan 8 gacha	КамАЗ-5320	300	0,35	5,7	21,6	5,0
8 dan 10 gacha	КамАЗ-53212	300	0,40	7,5	24,0	5,5
10 dan 16 gacha	КрАЗ-250-010	300	0,50	7,8	31,2	6,1

1	2	3	4	5	6	7
Yo'siz joyda yuruvchi o'zi ag'dargich avtomobillar, yuk ko'tarishi, t :						
30	БелАЗ-7522	200	0,80	20,5	80,0	16,0
42	БелАЗ-7548	200	1,00	22,5	90,0	24,0
Gazballonli avtomobillar**:						
Suyultiril-gan neftli gazda (SNG) ishlaganda		-	0,08	0,3	1,0	0,45
Siqilgan tabiiy gazda (STG) ishlaganda		-	0,10	0,9	2,4	0,85
Tirkamalar, yuk ko'tarishi, t:						
bir o'qli, 5 gacha	СМ-В325	120	0,05	0,9	3,6	0,35
ikki o'qli, 8 gacha	ГКБ-8350	250	0,10	2,1	8,4	1,15
Yarim tirkamalar. Yuk ko'tarishi, t:						
bir o'qli, 12 gacha	КА3-9368	300	0,10	2,1	8,4	1,15
ikki o'qli, 14 gacha	Мод. 9370	300	0,15	2,2	8,8	1,25
ko'p o'qli, 20 dan ortiq	МА3-9398	320	0,15	3,0	12,0	1,70
Og'ir yuk ko'taruvchi tirkama va yarim tirkamalar, yuk ko'tarishi, t:						
22 dan ortiq	ЧМЗАП	250	0,2	4,4	17,6	2,4

\* MT gacha yo'l.

\*\* Gazli ta'minot tizimi bo'yicha qo'shimcha ish hajmi me'yori.

Istiqlboldagi avtomobillar uchun TLUM-01-91 bo'yicha me'yirlarni to'g'rilash koeffitsiyentlari qiymatlari 9-jadvalda keltirilgan.

**Harakatdagi tarkibning MTgacha yo'li yoki resurs yo'li, TXK davriyligi, TXK va JT da turishi, KXK, TXK-1, TXK-2, JT ish hajmini to'g'rilash koeffitsiyentlari (TLUM -01-91 bo'yicha)**

№	Me'yorlarni to'g'rilash sharoitlari	To'g'rilash koeffitsiyentlari qiymatlari						
		Resurs yoki MT gacha yo'l	TXK-1, TXK-2 davriy- ligi	TXK va JTda turish	Ish hajmi			JT
					KXK	TXK-1	TXK-2	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>K<sub>1</sub></i> koeffitsiyent								
	Ishlatish sharoiti toifasi:							
	I	1,0	1,0	-	-	-	1,0	
	II	0,9	0,9	-	-	-	1,1	
	III	0,8	0,8	-	-	-	1,2	
	IV	0,7	0,7	-	-	-	1,4	
	V	0,6	0,6	-	-	-	1,5	
<i>K<sub>2</sub></i> koeffitsiyent								
	Harakatdagi tarkib:							
	Avtomobilning asosiy rusumi (bortli)	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Hamma o'qlari yetakchi avtomobillar va avtobuslar	1,0	-	1,1	1,25	1,25	1,25	1,25
	Furgon avtomobillari (pikaplar)	1,0	-	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
	Refrigeratorli avtomobillar	1,0	-	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
	Sisternali avtomobillar	1,0	-	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	Yonilg'i quyuvchi avtomobillar	1,0	-	1,2	1,4	1,4	1,4
	O'zi ag'dargich avtomobillar	0,85	-	1,1	1,15	1,15	1,15
	Egarli shatakkilar	0,95	-	1,0	1,1	1,1	1,1
	Maxsus avtomobillar	0,9	-	1,2	1,4	1,4	1,4
	Sanitariya avtomobilari	1,0	-	1,0	1,1	1,1	1,1
	Tirkama bilan ishlaydigan avtomobillar	0,9	-	1,1	1,15	1,15	1,15
	Maxsus tirkama va yarim tirkamalar (refrigeratorlar, sisternalar va boshqalar)	1,0	-	-	1,6	1,6	1,6

$K_3$  koefitsiyent

Iqlimiyl tumanlar:							
mo'tadil	1,0	1,0	-	-	-	-	1,0
mo'tadil issiq, mo'tadil nam issiq, mo'tadil nam	1,1	1,0	-	-	-	-	0,9
quruq issiq, juda quruq issiq	0,9	0,9	-	-	-	-	1,1
mo'tadil sovuq	0,9	0,9	-	-	-	-	1,1
sovuj	0,8	0,9	-	-	-	-	1,2
juda sovuq	0,7	0,8	-	-	-	-	1,3

$K_5^*$  koefitsiyent

Texnologik mos tushadigan harakatdagi tarkib soni:							
25 gacha	-	-	-	-	-	1,55	1,55

1	2	3	4	5	6	7	8
	25 dan 50 gacha	-	-	-	-	1,35	1,35
	50 dan 100 gacha	-	-	-	-	1,19	1,19
	100 dan 150 gacha	-	-	-	-	1,10	1,10
	150 dan 200 gacha	-	-	-	-	1,05	1,05
	200 dan 300 gacha	-	-	-	-	1,00	1,00
	400 dan 500 gacha	-	-	-	-	0,89	0,89
	700 dan 800 gacha	-	-	-	-	0,81	0,81
	1000 dan 1300 gacha	-	-	-	-	0,73	0,73
	2000 dan 3000 gacha	-	-	-	-	0,65	0,65
	5000 dan ortiq	-	-	-	-	0,60	0,60

$K_6$  koefitsiyent

Harakatdagi tarkib-ni saqlash sharoiti:							
ochiq	-	-	-	-	-	-	1,00
yopiq	-	-	-	-	-	-	0,90

\* Bu me'yorda avtomobilning ishlatalish boshlangandan buyon yurgan yo'lini hisobga olish ko'zda tutilmagan ( $K_4 = 0$ ). Nizom va TLUM-01-91 dagi koefitsiyentlar bir xilligini ta'minlash maqsadida harakatdagi tarkib sonini hisobga oluvchi koefitsiyent  $K_5$  bilan, harakatdagi tarkibni saqlash sharoitini hisobga oluvchi koefitsiyent  $K_6$  bilan belgilangan.

### 2.1.3. TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MIRLASH SONINI HISOBBLASH

Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash sonini hisoblashda 5 xil usul mavjud:

1. Sikl bo'yicha analitik usul.
2. Yillik analitik usul.
3. Jadval usuli.
4. Chizma usuli.
5. EHMda hisoblash usuli.

Birinchi, ikkinchi va beshinchi usullar aniq natija beradi. Shuning uchun ular ATKlarni loyihalashning texnologik hisobida ishlataladi.

Uchinchi va to'rtinchi usullar yuqori aniqlikdagi natijalar bermaydi, lekin ulardan tezkor boshqarishda foydalanish oson.

Ishlab chiqarish dasturini EHM yordamida hisoblaganda natijalar aniq va tez olinishi bilan bir qatorda qo'yilgan masalani optimallashtirish variantlarini ishlab chiqish va eng ma'qulini tanlash imkoniyati paydo bo'ladi.

### **1. Ishlab chiqarish dasturini hisoblashning sikl bo'yicha analitik usuli**

Avtomobilning resurs yo'li yoki mukammal ta'mirgacha va ikki mukammal ta'mirlar oralig'idagi yurgan yo'li *siklda yurgan yo'l* deyiladi. Bu usul asosida avtomobilning bir sikl davomida ekspluatatsiya qilingan kunlari va tiklash hamda TXKda turgan kunlari aniqlanib, ularning nisbatidan avtomobilning texnik tayyorlik koeffitsiyenti aniqlanadi. Bu koeffitsiyent avtomobilning yil davomida yurgan yo'lini topish imkonini beradi.

Bir yilda va siklda yurilgan yo'llar nisbati orqali sikldan yilga o'tish koeffitsiyenti aniqlanib, sikldagi ta'mir va TXK sonlarini shu koeffitsiyentga ko'paytirib, yillik dasturni aniqlash mumkin.

Sikl davomida bitta avtomobilga TXK va mukammal ta'mirlash soni quyidagi tenglamalar orqali aniqlanadi:

a) mukammal ta'mirlash soni ( $N_{MTS}$ ) :

$$N_{MTS} = \frac{L_{MT}}{L_{MT}} = 1; \quad (2.14)$$

b) TXK-2 soni ( $N_{2S}$ ):

$$N_{2S} = \frac{L_{MT}}{L_2} - N_{MTS}; \quad (2.15)$$

**д) TXK-1 soni ( $N_{IS}$ ):**

$$N_{IS} = \frac{L_{MT}}{L_1} - (N_{MTS} + N_{2S}); \quad (2.16)$$

**е) KXK soni ( $N_{KXKS}$ ):**

$$N_{KXKS} = \frac{L_{MT}}{L_{KY}}; \quad (2.17)$$

Yuqorida keltirilgan misol ma'lumotlaridan foydalanib, TXK chizmasini chizish uchun siki davomidagi TXK va MTlar sonini hisoblaymiz:

$$N_{MTS} = \frac{L_{MT}}{L_{MT}} = 1;$$

$$N_{2S} = \frac{L_{MT}}{L_2} - N_{MTS} = \frac{175890}{7995} - 1 = 21;$$

$$N_{IS} = \frac{L_{MT}}{L_1} - (N_{MTS} + N_{2S}) = \frac{175890}{2665} - (1 + 21) = 44;$$

$$N_{KXKS} = \frac{L_{MT}}{L_{KY}} = \frac{175890}{205} = 858.$$

Shu hisoblash natijalari asosida «Avtomobilarning siki davomidagi texnik xizmat ko'rsatish chizmasi»ni (2.1- rasm) chizamiz.

Siki davomida bitta avtomobilning umumiyl turish kunlari quyidagicha aniqlanadi:

$$D_{TS} = D_{MT} + D_{TXK} + D_{JT} + D_K, \quad (2.18)$$

bu yerda  $D_{MT}$  — avtomobil mukammal ta'mirda turgan kunlar;


$D_{TXK}$  — avtomobil TXK-2 da turgan kunlar;

$D_{JT}$  — avtomobil joriy ta'mirda turgan kunlar;

$D_K$  — avtomobilni hisobdan chiqarish uchun kutish kunlari.

Avtomobilning TXK va ta'mirni kutib turish kunlari, zaxira qismlar yo'qligidan turib qolish kunlari va avtomobilni hisobdan chiqarishni kutish kunlari hisobga olinmaydi, chunki ular tashkiliy ishdagi kamchiliklardir:

$$D_K = 0. \quad (2.19)$$



## 2.1- rasm. Texnik xizmat ko'rsatish chizmasi.

Avtomobilning mukammal ta'mirda bo'lish kunlari Nizomda (10-jadval) va istiqboldagi avtomobillar uchun TLUM-01-91 da (11-jadval) keltirilgan.

*10-jadval*

### Avtomobil transporti harakatdagi tarkibining TXK va ta'mirda turish davomiyligi

	Harakatdagi tarkib turi	ATKdagi TXK va JT da turish kunlari, $d_{TXK, JT}$ , kun/1000 km	Ixtisoslashtirilgan ta'mir korxonasiidagi mukammal ta'mirlash kunlari, $*D_{MT}$ , kun
1	Yengil avtomobillar	0,3 ... 0,4	16

2	Eng kichik, kichik va o'rta turkumli avtobuslar	0,3 ... 0,5	18
3	Katta turkumli avtobuslar	0,5 ... 0,55	24
4	Yuk avtomobilari, yuk ko'tarish qobiлиyati bo'yicha, t:		
	0,3 dan 5,0 gacha	0,4 ... 0,5	13
	5,0 dan 8,0 gacha	0,5 ... 0,55	20
	8,0 va undan yuqori	0,55 ... 0,70	

\* Nizom 1986 dan olingan ma'lumot.

Avtomobillar zavodda mukammal ta'mirlanmasa ham, ATKda ta'mirlanadi yoki o'sha davriylikda uning asosiy aggregatlari ulmashtiriladi. Shuning uchun avtomobilning sikl davomida turish kunlarini hisoblaganda, 1986 yildagi Nizomda ko'rsatilgan turish kunlarini ham hisobga olish lozim.

11- jadval

### Harakatdagi tarkibning texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirda turish me'yorlari (TLUM-01-91 bo'yicha)

Harakatdagi tarkib	Turish me'yorlari	
	TXK va JT da, kun/1000 km	MTda, kalendar kunlar
Yengil avtomobillar:		
Alovida kichik turkumli	0,15	-
Kichik turkumli	0,18	-
O'rta turkumli	0,22	-
Avtobuslar:		
Alovida kichik turkumli	0,20	15
Kichik turkumli	0,25	18
O'rta turkumli	0,30	18

Katta turkumli	0,35	20
Alohiba katta turkumli	0,45	25
Umumtransport yuk avtomobillari, yuk ko'tarishi, t :		
1,0 gacha	0,25	-
1 dan 3 gacha	0,30	-
3 dan 5 gacha	0,35	-
5 dan 6 gacha	0,38	-
6 dan 8 gacha	0,43	-
8 dan 10 gacha	0,48	-
10 dan 16 gacha	0,53	-
Yo'ldan tashqarida yuruvchi o'zi ag'darar avtomobillar, yuk ko'tarishi, t :		
30	0,65	-
45	0,75	-

**Izoh:** harakatdagi tarkibning turish me'yori o'z resursini o'tagan agregat va birikmalarini almashtirishni hisobga oladi.

Qayta ta'mirlash ko'zda tutilmaydigan yangi avtomobillar uchun

$$D_{MT} = 0. \quad (2.20)$$

Avtomobilning TXK va JT da turish kunlarini topish uchun siklda yurilgan yo'l ( $L_{MT}$ ) ni har 1000 km ga to'g'ri keladigan solishtirma turish kunlariga ( $d_{TXK, JT}$ ) va to'g'rilash koefitsiyentiga ( $K_4^I$ ) ko'paytiriladi:

$$D_{TXK, JT} = \frac{L_{MT}}{1000} \times d_{TXK, JT} \times K_4^I, \text{ kun} \quad (2.21)$$

bunda  $K_4^I$  — to'g'rilash koefitsiyenti.

To'g'rilash koefitsiyentining qiymatlari quyidagicha aniqlanadi:

a) ATKdagi mavjud avtomobillar uchun Nizomdan avtomobilning ishlatala boshlangandan buyon yurgan yo'liga qarab, TXK va JT da turishining o'zgarish koefitsiyenti  $K_4^I$  ning (12-jadval) qiymati olinadi.

**Joriy ta'mirlash solishtirma mehnat hajmi ( $K_4$ ) va ishlatish boshlangandan buyon yurilgan yo'lga ko'ra, TXK va JTda turish muddati ( $K_4^1$ ) me'yorlarini tuzatish koeffitsiyentlari**

Ishlatish boshlangandan buyon yurilgan yo'lning mukammal ta'mir davriyiligiga nisbatan ulushi	AVTOMOBILLAR					
	Yengil avtomobillar		Avtobuslar		Yuk avtomobillar	
	$K_4$	$K_4^1$	$K_4$	$K_4^1$	$K_4$	$K_4^1$
0 dan 0,25 gacha	0,4	0,7	0,5	0,7	0,4	0,7
0,25 dan 0,5 gacha	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7
0,5 dan 0,75 gacha	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0,75 dan 1,0 gacha	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
1,0 dan 1,25 gacha	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
1,25 dan 1,5 gacha	1,6	1,4	1,5	1,4	1,4	1,3
1,5 dan 1,75 gacha	2,0	1,4	1,8	1,4	1,6	1,3
1,75 dan 2,0 gacha	2,2	1,4	2,1	1,4	1,9	1,3
2,0 dan ortiq	2,5	1,4	2,5	1,4	2,1	1,3

b) Istiqboliy avtomobil uchun korxona loyihalanayotganda:

$$D_{TXK, JT} = \frac{L_{MT}}{1000} \times d_{TXK, JT} \times K_2, \text{ kun.} \quad (2.22)$$

TLUM-01-91 dan avtomobil tarkibining turini hisobga oluvchi  $K_2$  koefitsiyentning (9- jadval) qiymati olinadi.

Avtopoyezdlar uchun MTda turish kunlari shatakchi avtomobilarning turish kunlariga teng qilib qabul qilinadi, chunki shatakchi avtomobilning turish kunlari tirkama va yarim tirkamalarnikidan ortiq.

Avtomobilning sikl davomida ekspluatatsiya qilish kunlari:

$$D_{ES} = \frac{L_{MT}}{L_{KY}}. \quad (2.23)$$

Avtomobilning sikl davomidagi *texnik tayyorlik koeffitsiyenti* quyidagicha aniqlanadi:

$$\alpha_T = \frac{D_{ES}}{D_{ES} + D_{TS}}. \quad (2.24)$$

Hamma texnik tayyor avtomobillar har kuni ish bajara-vermaydi. Yil davomida dam olish kunlari, bayram kunlari va tashish uchun yuk bo'lmay qolgan hollarda avtomobillar ishga chiqmaydi. Avtomobil saroyidan foydalanish koeffitsiyenti (yoki uni saroyning *avtomobil chiqarish koeffitsiyenti* deb ham ataladi) quyidagicha aniqlanadi:

$$\alpha_Y = \alpha_T \times \frac{D_{YI}}{D_{KK}}, \quad (2.25)$$

bunda  $D_{KK}$  — yildagi kalender kunlari,  $D_{KK} = 365 \dots 366$  kun;

$D_{YI}$  — avtomobilning yillik ish kunlari.

Avtomobilning yillik yurgan yo'li quyidagicha aniqlanadi:

$$L_Y = D_{YI} \times \alpha_T \times L_{KY}, \text{ km.} \quad (2.26)$$

Avtomobilning bir yilda va siklda o'tgan yo'li aniqlangach, ularning nisbati yordamida «sikl»dan «yil»ga o'tish koeffitsiyentini topish mumkin:

$$\eta_Y = \frac{L_Y}{L_{MT}}. \quad (2.27)$$

Bu koeffitsiyent bir yilda sikldagi dasturning qanday ulushi bajarilishini ko'rsatadi.

Butun saroy uchun yillik TXK va MT bo'yicha ishlab chiqarish dasturi quyidagicha aniqlanadi:

a) mukammal ta'mirlar soni:

$$N_{MTY} = N_{MTS} \times A_I \times \eta_Y; \quad (2.28)$$

b) TXK-2 soni:

$$N_{2Y} = N_{2S} \times A_I \times \eta_Y; \quad (2.29)$$

d) TXK-1 soni

$$N_{1Y} = N_{1S} \times A_I \times \eta_Y; \quad (2.30)$$

## e) KXK soni

$$N_{\text{KXKY}} = N_{\text{KXKS}} \times A_l \times \eta_Y . \quad (2.31)$$

Avtomobilarning yangilanishiga, ITBda ilmiy-texnik taraq-qiyotni qo'llashga mo'ljallangan «Avtomobil transporti korxonalarini texnologik loyihalash umumittifoq me'yorlari» TLUM-01-91 da yangi korxonalar loyihalaganda KXK dan tashqari TXK-1, TXK-2 va JT ishlaridan so'ng tozalash, dvigatel va shassini yuvish ishlarini bajarish ko'zda tutilgan.

Ularning soni quyidagicha aniqlanadi:

$$N_{\text{TKXKY}} = 1,6 \times (N_{1Y} + N_{2Y}) ; \quad (2.32)$$

f) bir yilda 2 marta o'tkazilgan mavsumiy xizmat ko'rsatishlar soni:

$$N_{\text{MXKY}} = 2 \times A_l ; \quad (2.33)$$

g) yillik birinchi va ikkinchi tashxislashlar soni:

$$N_{\text{TSh-1Y}} = 1,1 \times N_{1Y} + N_{2Y} , \quad (2.34)$$

$$N_{\text{TSh-2Y}} = 1,2 \times N_{2Y} . \quad (2.35)$$

Butun avtosaroy uchun kunlik TXK lar soni

$$\text{a) TXK-2} \quad N_{2K} = \frac{N_{2Y}}{D_{YM}} ; \quad (2.36)$$

$$\text{b) TXK-1} \quad N_{1K} = \frac{N_{1Y}}{D_{YM}} ; \quad (2.37)$$

$$\text{d) KXK} \quad N_{KX} = \frac{N_{\text{KXKY}}}{D_{YI}} \text{ yoki } N_{KXK} = A_l \times \alpha_1 ; \quad (2.38)$$

$$\text{e) TSh-1} \quad N_{\text{TSh-1K}} = \frac{N_{\text{TSh-1Y}}}{D_{YM}} \quad (2.39)$$

$$\text{f) TSh-2} \quad N_{\text{TSh-2K}} = \frac{N_{\text{TSh-2Y}}}{D_{YM}} . \quad (2.40)$$

$N_{2K}$ ,  $N_{1K}$ ,  $N_{\text{TSh-1K}} - 1$ ,  $N_{\text{TSh-2K}}$  lar sonini hisoblashda mintaqaning yillik ish kunlari ( $D_{YM}$ ) hisobga olinadi,  $N_{KXK}$  sonini hisoblashda mintaqanining yillik ish kunlari avtomobilarning yillik ish kunlari ( $D_{YI}$ )ga teng qilib olinadi.

## 2. Ishlab chiqarish dasturini tenglamalar tizimini qo'llab hisoblash

Avtomobilning texnik tayyorlik koeffitsiyentini quyidagicha tahlil qilamiz:

$$\alpha_T = \frac{D_{ES}}{D_{ES} + D_{TS}} = \frac{\frac{D_{ES}}{D_{ES}}}{\frac{D_{ES}}{D_{ES}} + \frac{D_{TS}}{D_{ES}}} = 1 + \frac{D_{TS}}{D_{ES}}. \quad (2.41)$$

Bunda  $D_{TS}/D_{ES}$  — sikl davomida har ekspluatatsiya kuniga to‘g‘ri kelgan TXK va ta’mir kunlarining ulushi. Agar har km yurilgan yo‘lga to‘g‘ri kelgan TXK va Tda turish kunlarini  $B$  bilan belgilasak,

$$B = \frac{D_{MT}}{L_{MT}} + \frac{d_{TXK, JT} \times K'_4}{1000}, \text{ kun/km} \quad (2.42)$$

u holda

$$\frac{D_{TS}}{D_{ES}} = B \times L_{KY} \quad (2.43)$$

bo‘ladi. Demak,

$$\alpha_T = \frac{1}{1 + \frac{D_{TS}}{D_{ES}}} = \frac{1}{1 + BL_{KY}}. \quad (2.44)$$

Avtomobilning yil davomida yurgan yo‘li:

$$L_Y = D_{YI} \times \alpha_T \times L_{KY}, \text{ km.} \quad (2.45)$$

TXK va MT bo‘yicha butun avtosaroy uchun ishlab chiqarish dasturi quyidagicha aniqlanadi:

Mukammal ta’mirlar soni

$$N_{MTY} = A_I \times L_Y / L_{MTS}. \quad (2.46)$$

$$\text{TXK-2 soni: } N_{2Y} = A_I \times L_Y (1/L_2 - 1/L_{MT}) \quad (2.47)$$

$$\text{TXK-1 soni: } N_{1Y} = A_I \times L_Y (1/L_1 - 1/L_2) \quad (2.48)$$

$$\text{KXK soni: } N_{KXKY} = A_I \times D_{YI} \times \alpha_T. \quad (2.49)$$

Avtomobilarning yangilanishiha, ITBda ilmiy-texnik taraqqiyotni qo’llashga mo‘ljallangan «Avtomobil transporti korxonalarini texnologik loyihalash umumittifoq me’yorlari» - TLUM-01-91 da yangi korxonalar loyihalanganda KXKdan tashqari TXK-1, TXK-2 va JT ishlardan so‘ng yig‘ishtirish, dvigatel va shassini yuvish ishlarini bajarish ko‘zda tutilgan.

Ularning soni quyidagicha aniqlanadi [(2.32) – (2.35) formula-larga qarang]:  $N_{TKXKY} = 1,6 (N_{1Y} + N_{2Y})$ ;

Mavsumiy xizmatlar soni:  $N_{MXKY} = 2A_1$ ;

Tashxislashlar soni:  $N_{TSh-1Y} = 1,1 N_{1Y} + N_{2Y}$ ,  $N_{Tsh-2Y} = 1,2 N_{2Y}$ .

### 3. Ishlab chiqarish dasturini jadval usulida hisoblash

Bu usulda jadval tuzilib, kunlik yo‘lga to‘g‘ri keladigan turish kunlari, texnik tayyorlik koeffitsiyenti va 100 ta ma’lum rusumli avtomobil uchun yillik mukammal ta’mir, TXK-2, TXK-1, KXKlar soni keltiriladi (13- jadval).

13- jadval

Ko‘rsatkichlar							
$L_{KY}$ , km	$B$	$B_{LKY}$	$\alpha_1$	$N_{MTY}$	$N_{2Y}$	$N_{1Y}$	$N_{KXKY}$
25				$D_{Y1} = 253$ $D_{Y1} = 305$ $D_{Y1} = 307$			
50							
75							
...							
375							
400							

Kundalik yo‘lning oraliq qiymatlari uchun TXK va MTlar soni interpolatsiya qilib aniqlanadi.

### 4. Ishlab chiqarish dasturini nomogramma yordamida hisoblash

Jadval shaklida hisoblangan TXK va MT dasturi qiymatlari asosida nomogramma tuziladi va undan tezkor boshqaruv ishlarida foydalanish mumkin. Nomogramma 4 chorakdan iborat.

I chorakda texnik tayyorlik koeffitsiyentining kundalik yurilgan yo‘lga bog‘liqligi chizmasi keltiriladi.

II chorakda 100 ta avtomobil uchun KXKlar sonining texnik tayyorlik koeffitsiyentiga bog‘liqligi chizmasi keltiriladi.

III chorakda yillik yurilgan yo'lning KXKlar soniga bog'liqligi chizmasi keltiriladi.

IV chorakda MT, TXK-2, TXK-1 larning yillik yo'lga bog'liqligi chizmasi keltiriladi.

## **5. Ishlab chiqarish dasturini EHMda hisoblash**

Hozirgi EHM keng qo'llanilayotgan davrda maxsus EHM dasturlari yordamida TXK va MT dasturlari qiymatlari aniq sharoit uchun dastlabki ma'lumot kiritilib, bir necha daqiqada aniqlanadi.

Bunday dasturlar tuzilib, Toshkent Avtomobillar va yo'llar instituti «Avtomobillar texnik ekspluatatsiyasi» kafedrasи EHMiga kiritilgan.

Ishlab chiqarish dasturini sikl bo'yicha analistik usulda aniqlashda ishlatiladigan formulalar asosida EHM dasturi tuziladi, unga dastlabki ma'lumotlar kiritiladi va hisoblash natijalari EHM ekranidan ko'rildi yoki printeridan yozib olinadi.

### **2.2. TEXNIK XIZMAT, JORIY TA'MIR VA YORDAMCHI ISHLARNING YILLIK HAJMINI, ISHCHILAR SONINI HISOBLASH**

ATK bo'yicha umumiy ish hajmi TXK, JT va yordamchi ishlar hajmidan tashkil topadi. KXK, TXK-1, TXK-2, MXK bo'yicha yillik mehnat hajmi shu turdagи xizmat ko'rsatish bo'yicha ularning yillik sonini har qaysisining ish hajmiga ko'paytirish orqali aniqlanadi.

JT bo'yicha yillik ish hajmi avtosaroy avtomobillarining yillik yurgan yo'lini har 1000 km ga to'g'ri kelgan JT solishtirma ish hajmiga ko'paytirish orqali aniqlanadi.

#### **2.2.1. AVTOMOBILLARGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA JORIY TA'MIR ISHLARINING ME'YORIY HAJMINI TANLASH**

ATK bo'yicha TXK va JT me'yoriy ish hajmi «O'zbekiston Respublikasi avtomobil transporti harakat tarkibiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash to'g'risida Nizom» ga (1999- yil) asosan yoki Nizomda avtomobil rusumi keltirilmagan bo'lsa, qaysi

turkumga kirishiga qarab, yoki avtomobil ishlab chiqargan zavodning tūvsiyasi O'z R avtomobil transporti Agentligi, Respublika Davlat standarti yoki boshqa tashkilot tomonidan sifatining me'yoriy tulablarga mosligi haqidagi xulosasiga asosan tanlab olinadi.

Istiqboliy avtomobillar uchun korxonalar loyihalashda 8-jadvalda keltirilgan «Texnologik loyihalash umumittifoq me'yorlari TLUM-01-91» dagi TXK va JT ish hajmi me'yorlaridan foydalilanildi.

Yillik ish hajmini aniqlashda loyihalanayotgan ATK uchun TXK va JT ish hajmi me'yorlari tanlab olinib, ular muayyan sharoit uchun koefitsiyentlar yordamida to'g'rilanadi (9-jadval).

Respublika ATKlarida ishlatilayotgan ko'pchilik avtomobilarning TXK va JT ish hajmi me'yorlari 14, 15-jadvallarda keltirilgan. Ular quyidagi shartlarga mos:

- ishlatish sharoiti I toifa ( $K_1 = 1,0$ );
- asosiy (bazaviy) avtomobil ( $K_2 = 1,0$ );
- Respublikaning issiq, quruq iqlimiyligi kichik tumani;
- IV tajovuzkor bo'limgan atrof-muhit ( $K_3 = 1,0$ );
- avtomobilning yurgan yo'li mukammal ta'mirgacha yuriladigan yo'l me'yorining 50 ... 75% ni tashkil etadi ( $K_4 = 1,0$ );
- ATKdagi avtomobillar soni — 200 ... 300, texnologik mos guruhlar soni 3, ( $K_5 = 1,0$ ).

14-jadval

### Harakatdagi tarkibga texnik xizmat ko'rsatish va uni ta'mirlash ish hajmi me'yorlari

Harakatdagi tarkib va uning asosiy ko'rsatkichlari	Harakatdagi tarkibning rusumi	Bir marta xizmat ko'rsatish ish hajmi, ishchi-soat			Joriy ta'mirlash ishchi-soat/ 1000 km
		KXK	TXK-1	TXK-2	
1	2	3	4	5	6
Yengil avtomobillar: Kichik turkumli, (dvigateli 1,2 – 1,8 l)	ВАЗ, ИЖ, АЗЛК, Dogan L, S	0,35 0,5	2,5 2,9	10,5 11,7	3,3 3,5

1	2	3	4	5	6
Avtobuslar: alohida kichik turkumli (uzunligi 5,0 m gacha)	РАФ-2203	0,5	4,0	15,0	5,0
Kichik turkumli (6,0 – 7,5 m)	ПАЗ-3205 ПАЗ-672 КАВЗ-685	0,7 0,7 0,7	4,41 5,5 5,5	14,4 18,0 18,0	5,8 5,8 6,0
O'rta turkumli (8,0 – 9,5 m)	ЛАЗ-695Н, 699, 697Р ЛАЗ-695НГ Daewoo B-113, BS-106	0,8 0,95 1,0	5,8 6,6 7,28	24,0 25,8 30,7	6,5 7,6 6,9
Katta turkumli (10,5 – 12 m)	ЛиАЗ-677, 677М ЛиАЗ-677Г Belde 214-17V Mercedes-Benz 30SE, O405 Ikarus 260, 255	1,0 1,15 1,12 0,92 1,2	7,5 7,9 7,42 7,12 9,5	31,5 32,7 30,1 30,4 35,0	7,5 7,7 7,1 6,8 9,3
Alohida katta turkumli (12 m dan ortiq)	Mercedes-Benz O405J Ikarus-280	1,8	13,5	47,0	12,1 12,1
Umumiy transport vazifasini bajaruvchilari: t: 0,3 dan 1,0 gacha	ИЖ27151 ЕрАЗ-762 УАЗ-451М, 451ДМ	0,2 0,3 0,3	2,2 1,4 1,5	7,2 7,6 7,7	3,1 3,2 4,0
1,0 dan 3,0 gacha	ГАЗ-52-04 2,5 т ГАЗ-52-07 ГАЗ-52-27	0,4 0,55 0,55	2,1 2,5 2,9	9,0 10,2 10,8	4,0 4,2 4,4
3,0 dan 5,0 gacha	ГАЗ-53 (4,0 т) ГАЗ-53-07 ГАЗ-33-07	0,42 0,57 0,5	2,2 2,6 2,9	9,1 10,3 11,3	4,1 4,3 3,5
5,0 dan 8,0 gacha	ЗИЛ-130 ЗИЛ-4331 ЗИЛ-138 ЗИЛ-138А КАЗ-608, 608 В Урал-377	0,45 0,45 0,6 0,6 0,35 0,55	2,5 2,8 3,1 3,5 3,5 3,8	10,6 11,6 12,0 12,6 11,6 16,5	4,0 4,4 4,2 4,4 5,0 6,6

1	2	3	4	5	6
8,0 dan ortiq	MA3-5335 MA3-500A KamA3-5320 KpA3-257, 25751 Mercedes-Benz-1935S	0,3 0,3 0,5 0,3	3,2 3,4 2,5 3,7	12,0 12,8 11,5 14,7	6,4 6,6 9,3 7,7
3 gacha yuk ko'taradigan bir o'qli tirkamalar	barcha rusumlar	0,1	0,4	2,1	0,4
8 gacha yuk ko'taradigan bir o'qli tirkamalar ikki o'qli tirkamalar	barcha rusumlar	0,2 0,3	0,8 1,0	4,4 5,5	1,4 1,4
8 va undan ortiq yuk ko'taradigan ikki o'qli tirkamalar	barcha rusumlar	0,3...0,4	1,3...1,6	6,0...6,1	2,0
Yarim tirkamalar	barcha rusumlar	0,2	0,8	4,2	
8,0 va undan ortiq		0,3	1,0	5,0	1,45

Neksiya, Tiko, Damas avtomobilari uchun ish hajmi me'yorlari 15-jadvalda keltirilgan.

15-jadval

### Neksiya, Tiko, Damas avtomobillariga texnik xizmat ko'rsatish me'yorlari

№	Avto-mobil rusu-mi	Sotuvga tayyorlash		Bepul xizmat ko'rsatish		Davriy xizmat ko'rsatish	
		Davriy-lik, ming km	Ish hajmi, ishchi-soat	Davriy-lik, ming km	Ish hajmi, ishchi-soat	Davriy-lik, ming km	Ish hajmi, ishchi-soat
1.	Neksiya	-	0,77	2,5	1,56	10,0	Zavod yo'riq-nomasi bo'yicha olinadi
2.	Damas	-	0,77	2,5	1,44	10,0	
3.	Tiko	-	0,77	2,5	1,16	10,0	

TXK va JT bo'yicha ish hajmi me'yori Nizomdan tanlab olinadi:

$$\text{KXK uchun} \quad t_{\text{KXK}}^M =$$

$$\text{TXK-1 uchun} \quad t_{\text{TXK-1}}^M =$$

$$\text{TXK-2 uchun} \quad t_{\text{TXK-2}}^M =$$

$$\text{JT uchun} \quad t_{\text{JT}}^M =$$

Nizom-1999 ga ko'ra, kundalik xizmat ish hajmi faqat yuvish, tozalash ishlarini o'z ichiga oladi, qolgan ishlar (yonilg'i to'ldirish, avtomobillar texnik holatini tekshirish, avtomobilarni saqlash joylariga qo'yish va boshqalar) haydovchi tomonidan avtomobilni ishga tayyorlash vaqtি hisobiga va nazorat punkti mexanigi tomonidan bajariladi.

Tozalash-yuvish ishlari tashqi ko'rinish va sanitariya-gigiyena talablarini qondiradigan darajada amalga oshiriladi.

Amalda har kuni avtomobilarni yuvishga ehtiyoj bo'lmasligi mumkin, ammo loyihani hisoblash uchun yuvish-tozalash ishlar har bir KXKda bajariladi, deb qabul qilinadi.

TXK-1, TXK-2 ish hajmlariga KXK kirmaydi, TXK-2 me'yori o'z ichiga TXK-1 ishlarini oladi.

Oxirgi chiqayotgan avtomobillar va avtobuslar uchun TXK-1 va TXK-2da avtomobil kabinasi va avtobus salonini yuvish va artish ko'zda tutilgan. Bu ishlar TXK-1, TXK-2 ish turlari hajmiga kiritilgan.

Istiqboliy avtomobillar uchun TLUM-01-91 da KXK bilan bir qatorda TXK va JT ishlari ko'zda tutilgan. Bu ishlar yengil avtomobillar va avtobuslar salonini, yuk avtomobili kabinasi, tirkama platformasini yig'ishtirish, dvigatel va shassini yuvish, har kuni ishdan so'ng katta bo'lмаган hajmdagi mayda buzuqliklarni yo'qotish ishlarini o'z ichiga oladi.

Bu ishlarning hajmi kunlik xizmat ishlari hajmining 50 %ini tashkil etadi:

$$t_{\text{TKXK}}^M = 0,5 \times t_{\text{KXK}}^M. \quad (2.50)$$

## 2.2.2. AVTOMOBILLARGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA JORIY TA'MIR ISHLARINING YILLIK HAJMINI HISOBBLASH

Loyihalanayotgan ATKning muayyan sharoiti uchun hisobiy ish hajmi quyidagicha aniqlanadi:

a) Texnik xizmat ko'rsatish ishlari bo'yicha hisobiy ish hajmi:

$$t_{TXK_i}^X = t_{TXK_i}^M \times K_2 \times K_5, \text{ ishchi-soat.} \quad (2.51)$$

$$\text{KXK hisobiy ish hajmi } t_{KXK}^X = t_{KXK}^M \times K_2 \times K_5, \text{ ishchi-soat.} \quad (2.52)$$

$$\text{TXK-1 hisobiy ish hajmi } t_1^X = t_1^M \times K_2 \times K_5, \text{ ishchi-soat.} \quad (2.53)$$

$$\text{TXK-2 hisobiy ish hajmi } t_2^X = t_2^M \times K_2 \times K_5, \text{ ishchi-soat.} \quad (2.54)$$

Mavsumiy texnik xizmat ko'rsatishning hisobiy ish hajmi:

$$t_{MXK}^X = 0,5 t_2^M \times K_2 \times K_5, \text{ ishchi-soat,} \quad (2.55)$$

bu yerda  $K_2$ ,  $K_5$  — avtomobil turlari va soniga ko'ra TXK va JT ish hajmini to'g'rilash koeffitsiyentlari;  $t_{KXK}^X$ ,  $t_1^X$ ,  $t_2^X$ ,  $t_{MXK}^X$  — KXK, TXK-1, TXK-2, MXK ishlarining hisobiy ish hajmi, ishchi-soat;  $t_{KXK}^M$ ,  $t_1^M$ ,  $t_2^M$  — KXK, TXK-1, TXK-2 ishlarining me'yoriy ish hajmi, ishchi-soat.

Avtombillar soni va ularning mos keluvchi guruhlari soniga ko'ra TXK va JT ish hajmini to'g'rilaydigan koeffitsiyent  $K_5$  qiymatlari 16-jadvalda keltirilgan.

*16-jadval*

### Texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirlash ish hajmi me'yorlarini to'g'rilash koeffitsiyenti $K_5$

Avtotransport korxonasida xizmat ko'rsatiladigan va ta'mirla nadigan avtombillar soni	Harakatdagi tarkibning texnologik mos keluvchi guruhlari soni		
	3 dan kam	3	3 dan ortiq
100 gacha	1,15	1,2	1,3
100 dan 200 gacha	1,05	1,1	1,2
200 dan 300 gacha	0,95	1,0	1,1
300 dan 600 gacha	0,85	0,9	1,06
600 dan ortiq	0,8	0,85	0,95

Nizomda keltirilgan TXKning ish hajmi me'yori, agar texnik xizmat ko'rsatish jarayonining mexanizatsiyalashtiriladigan va

avtomatlashtiriladigan ishlari ulushi ortsasi, shunga mos ravishda kamaytirilishi mumkin.

Loyihalashda ilg'or me'yorlar qo'llash maqsadga muvofiqligini hisobga olib, mexanizatsiyalash natijasida kundalik xizmatning quyidagi kamayish koeffitsiyentini qo'llash mumkin:

$$t_{KXK}^X = t_{KXK}^M \times K_2 \times K_5 \times K_M, \quad (2.56)$$

bunda yengil avtomobil uchun  $K_M = 0,3$ , avtobus uchun  $K_M = 0,45$ , yuk avtomobili uchun  $K_M = 0,23$  (Nizom, 1999- yil).

b) Joriy ta'mir ishlari bo'yicha hisobiy solishtirma ish hajmi

$$t_{JT}^X = t_{JT}^M \times K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5, \text{ ishchi-soat}/1000 \text{ km}. \quad (2.57)$$

To'g'rilash koeffitsiyentlarining qiymatlari muayyan sharoitlar uchun Nizomda va 4-, 5-, 6-, 13-, 16- jadvallarda keltirilgan.

Texnik xizmat ko'rsatish yillik ish hajmlari:

kundalik xizmat ko'rsatish:

$$T_{KXKY} = N_{KXKY} \times t_{KX}^X, \text{ ishchi-soat}; \quad (2.58)$$

TXK-1:

$$T_{1Y} = N_{1Y} \times t_1^X, \text{ ishchi-soat}; \quad (2.59)$$

TXK-2 :

$$T_{2Y} = N_{2Y} \times t_2^X, \text{ ishchi-soat}; \quad (2.60)$$

MXK:

$$T_{MXKY} = N_{MXKY} \times t_{MXK}^X, \text{ ishchi-soat} \quad (2.61)$$

bu yerda  $N_{KXKY}$ ,  $N_{1Y}$ ,  $N_{2Y}$ ,  $N_{MXKY}$  — yillik KXK, TXK-1, TXK-2, MXK lar soni;

tashxislash ish hajmi:

$$T_{TSh-1Y} = (0,5 \div 0,6) \times (b_1 \times T_{1Y} + b_2 \times T_{2Y} + b_3 \times T_{JT}) , \text{ ishchi-soat}; \quad (2.62)$$

$$T_{TSh-2Y} = (0,4 \div 0,5) \times (b_1 \times T_{1Y} + b_2 \times T_{2Y} + b_3 \times T_{JT}), \text{ ishchi-soat}; \quad (2.63)$$

bu yerda  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_3$  — TXK-1, TXK-2, JT ishlari hajmidagi tashxislash ishlari ulushi.

Joriy ta'mir yillik ish hajmi quyidagicha aniqlanadi:

$$T_{JT} = A_l \times L_Y \times \frac{t_{JT}^X}{1000}, \text{ ishchi-soat} \quad (2.64)$$

bu yerda,  $L_Y$  — avtomobilning yillik yurgan yo'li, km;

$A_l$  — avtomobillar soni;  $t_{JT}^X$  — joriy ta'mir ish hajmining solishtirma hisobiy qiymati, ishchi-soat/1000 km.

**TXK kunlik ish hajmlari:**

a) TXK-2       $T_{2K} = \frac{T_{2Y}}{D_{ym}}$ , ishchi-soat;      (2.65)

b) TXK-1       $T_{1K} = \frac{T_{1Y}}{D_{ym}}$ , ishchi-soat;      (2.66)

d) KXK       $T_{KXK} = \frac{T_{KXKY}}{D_{Y1}}$ , ishchi-soat;      (2.67)

### **2.2.3. AVTOTRANSSPORT KORXONASI BO'YICHA YORDAMCHI ISHLARNING YILLIK HAJMINI HISOBBLASH**

ATK ishlab chiqarish-texnik bazasi elementlarining ish qobiliyatini ta'minlovchi korxonaning o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ishlari ( $T_{o\cdot o\cdot}$ ) va ichki transport ishlari, avtomobilarni korxona ichida bir joydan ikkinchi joyga olib borish, moddiy boyliklarni qabul qilish, saqlash va tarqatish, postlarni tozalashni ta'minlovchi ko'makchi ishlari ( $T_{ko\cdot m}$ ) yig'indisi korxonaning yordamchi ishlari ( $T_{yo\cdot}$ ) ni tashkil etadi. Nizomda yordamchi ishlari hajmi TXK va JT ishlari yig'indisining 20 foizidan ko'p bo'lmasligi tavsiya etilgan.

$$T_{YoY} = (T_{KXKY} + T_{1Y} + T_{2Y} + T_{MXKY} + T_{JTY}) \times \frac{20}{100} \text{ ishchi-soat.} \quad (2.68)$$

Korxonaning yillik o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ishlari:

$$T_{o\cdot o\cdot Y} = T_{YoY} \times \frac{K_{o\cdot o\cdot}}{100} = (T_{KXKY} + T_{1Y} + T_{2Y} + T_{MXKY} + T_{JTY}) \times \frac{20}{100} \times \frac{K_{o\cdot o\cdot}}{100}, \text{ ishchi-soat} \quad (2.69)$$

bu yerda  $T_{KXKY}$ ,  $T_{1Y}$ ,  $T_{2Y}$ ,  $T_{MXKY}$ ,  $T_{JTY}$  — KXK, TXK-1, TXK-2, MXK, JTning yillik ish hajmi, ishchi-soat.

O'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ishlaringin qiymatlari:

— kompleks ATK uchun  $K_{o\cdot o\cdot} = 40...50$ ;

Avtotransport birlashmalarli:

— bosh korxonalari uchun  $K_{o\cdot o\cdot} = 55...61$ ;

— filiallari uchun  $K_{o\cdot o\cdot} = 20...30$ ;

Korxonadagi yillik ko'makchi ishlari hajmi:

$$T_{KY} = T_{YoY} - T_{o\cdot o\cdot Y}, \text{ ishchi-soat.} \quad (2.70)$$

Istiqboliy avtomobillar uchun loyihalanayotgan ATKda yordamchi ishlari hajmi quyidagicha tavsiya qilinadi (TLUM-01-91):

Shtatdagi ishchilar soni	Yordamchi ishlar foizi
≤ 50	30
100 – 125	25
≥ 260	20

#### 2.2.4. TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, JORIY TA'MIR VA YORDAMCHI ISHLARNING TURLARI, ULARNING BAJARILAYOTGAN JOYIGA QARAB TAQSIMLANISHI

TXK va JT ishlari xizmat ko'rsatish va ta'mirlash mintaqalari hamda ustaxonalarda bajariladi.

KXK va TXK-1 ishlari texnik xizmat mintaqalaridagi postlarda bajariladi.

TXK-2 va JT ishlari mintaqa postlarida va ustaxonalarda bajariladi.

TXK va JT ish hajmining turlari bo'yicha taqsimoti Nizom (1986 ning II qismi) da har qaysi avtomobil rusumi bo'yicha keltirilgan. Biror avtomobil uchun bunday ma'lumotlar bo'lmasa, Nizom (1986 ning I qismi) dagi o'xshash avtomobil turkumi uchun TXK va JT ish hajmining turlari bo'yicha taqsimotidan yoki Гипроавтотранс, TLUM -01-91 taqsimotidan yoki muayyan ATK ma'lumotlari asosidagi ish hajmining turlari bo'yicha taqsimotidan foydalanish mumkin.

Bu taqsimotlar taxminiy bo'lib, tajribaning statistik ma'lumotlari asosida aniqlangan.

Quyida KXK, TXK-1, TXK-2, JT ish hajmlarining turlariga va bajariladigan joyiga qarab taxminiy taqsimlanishi keltirilgan (17 – 20- jadvallar).

17- jadval

#### Kundalik xizmat ishining turlari bo'yicha taqsimoti (%) da va ularni mexanizatsiyalash koefitsiyenti $K_M$

Ish turlari	Yengil avtomobillar	Avtobuslar	Yuk avtomobilari	Tirkama va yarim tirkama
Tozalash	30	45	23	25
Yuvish	55	35	65	65
Artish	15	20	12	10
Jami	100	100	100	100
$K_M$	0,3	0,45	0,23	0,23

**TXK-1 ishining turlari bo'yicha taqsimoti, (%)**

Ish turlari	Yengil avto-mobillar	Avtobuslar	Yuk avto-mobil-lari	Tirkama va yarim tirkama
Tashxislash	12	7	9	4
Qotirish	45	50	36	40
Sozlash	10	10	11	10
Moylash	20	20	20	23
Elektrtexnik	5	6	11	7
Ta'minot tizimi	3	3	5	-
Shina	5	4	8	16
Jami	100	100	100	100

**TXK-2 va MXK ishlaringning turlari va bajarilish joyi bo'yicha taqsimoti, (%)**

Ish turlari	Yengil avto-mobillar	Avtobus-lar	Yuk avtomo-billari	Tirkama va yarim tirkamalar
I. Postlarda bajariladigan ishlar				
Tashxislash	10	5	7	1
Qotirish	37	46	34	63
Sozlash	9	7	18	20
Moylash	9	9	15	10
Elektrtexnik	3	3	4	1
Akkumulator	2	2	3	-
Ta'minot tizimi	2	2	6	-
Shina	1	1	2	2
Kuzov	18	15	-	1
Jami	91	90	89	97

**II. Ustaxonada bajariladigan ishlar**

Elektrtexnik	3	3	3	1
Akkumulator	2	2	2	-
Ta'minot tizimi	2	3	4	-
Shina	2	2	2	2
Jami	9	10	11	3
Hammasi	100	100	100	100

*20-jadval*

**Joriy ta'mir ishining turlari va bajarilish joylari bo'yicha taqsimoti, %**

Ish turlari	Yengil avto-mobil-lar	Avto-buslar	Yuk avtomobil-lari		Tirkama va yarim tirkamalar	
			Yog'och plat-forma	Temir plat-forma	Yog'och plat-forma	Temir plat-forma
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Postlarda bajariladigan ishlar</b>						
Tashxislash	2	1,5	1,5	1,5	2	2
Sozlash	4	1,5	1,0	1,0	1	1
Ajratish-yig'ish	30	28	33,5	33,5	30	30
Payvandlash-tunukasozlik	7	8	2,0	2,0	10	10
Bo'yoqchilik	8	8	5	5	6	6
Jami	51	43	43	43	49	49
<b>II. Ustaxonada bajariladigan ishlar</b>						
Agregatlarni ta'mirlash	14	17	20	20	-	-
Chilangar-mekanik	10	8	12	12	12	12
Elektrtexnik	5	9	6	6	2	2
Akkumulator	1	1	1	1	-	-

Shina	2	3	1	1	2	2
Kamera yamash	1	1	1	1	2	2
Temirchilik	2	2	3	3	10	10
Misgarlik	2	2	2	2	1	1
Payvandlash	1	1	1	2,5	4	14
Tunukasozlik	1	1,5	1	2	1	7
Armatura-kuzov	4	4,5	1	1	1	1
Duradgorlik	-	-	2,5	-	16	-
Qoplamachilik	3	3	1,5	1,5	-	-
Taksometr va radio tuzatish	1	-	-	-	-	-
Jami	49	57	57	57	51	51
Hammasi	100	100	100	100	100	100

Yangi loyihalanayotgan korxonalar uchun TXK va JT ishlarining turlariga qarab taqsimlanishi 21-jadvalda, yordamchi ishlarning taqsimlanishi 22-jadvalda keltirilgan.

*21-jadval*

### **XXX, TXK va JT ishlaring turlari bo'yicha taqsimlanishi, % (TLUM-01-91 bo'yicha)**

TXK va JT ishlari turlari	Yengil avtommobillar	Avtobuslar	Yuk avtommobilari	Yo'lsiz sharoitda o'zi ag'dargich avtommobillar	Tirkama va yarim tirkamlar
1	2	3	4	5	6
<b>XXX (har kuni bajariladigan):</b>					
yig'ishtirish	25	20	14	20	10

1	2	3	4	5	6
yuvish	15	10	9	10	30
yonilg'i quyish	12	11	14	12	-
nazorat-tashxislash	13	12	16	12	15
ta'mirlash (kichik nosozliklarni tuzatish)	35	47	47	46	45
Jami	100	100	100	100	100
<b>KXX (TXK va JT dan ilgari bajariladigan)*1</b>					
yig'ishtirish	60	55	40	40	40
dvigatel va shassini yuvish	40	45	60	60	60
Jami	100	100	100	100	100
<b>TXK-1:</b>					
umumiy tashxislash (TSh-1)	15	8	10	8	4
qotirish, sozlash, moylash va boshqalar	85	92	90	92	96
Jami	100	100	100	100	100
<b>TXK-2:</b>					
chuqurlashgan tashxislash (TSh-2)	12	7	10	5	2
qotirish, sozlash, moylash va boshqalar	88	93	90	95	98
Jami	100	100	100	100	100
<b>Postdagi ishlар</b>					
Umumiy tashxislash (TSh-1)	1	1	1	1	2
Chuqurlashgan tashxislash (TSh-2)	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6
Sozlash va ajratish-yig'ish	33	27	35	34	30
<b>Payvandlash ishlari:</b>					
yengil avtomo- billar, avto- buslar va yo'lsiz sharoitda o'zi ag'dargich avtomo- billar, yuk avto- mobilari, tirkama va yarim tirkamalar uchun	4	5	-	8	-
metall kuzovlilar uchun	-	-	4	-	15
metall-yog'och kuzovlilar uchun	-	-	3	-	11
yog'och kuzovlilar uchun	-	-	2	-	6
<b>Tunukasozlik ishlari:</b>					
yengil avtomo- billar, avtobuslar va yo'lsiz sharoitda o'zi ag'dargich avtomobillar, yuk avtomobilari, tirkama va yarim tirkamalar uchun	2	2	-	3	-
yuk avtomobilari, tirkama va yarim tirkamalar uchun:					
metall kuzovlilar uchun	-	-	3	-	10
metall-yog'och kuzovlilar uchun	-	-	2	-	7

1	2	3	4	5	6
yog'och kuzovlilar uchun	-	-	1	-	4
<b>Duradgorlik ishlari</b>					
yuk avtomobilari, tirkama va yarim tirkamalar uchun:					
metall-yog'och kuzovlilar uchun	-	-	2	-	7
yog'och kuzovlilar uchun	-	-	4	-	15
<b>Bo'yogchilik ishlari</b>	8	8	6	3	7
Jami postdag'i ishlar	49	44	50* <sup>3</sup>	50	65* <sup>3</sup>
<b>Ustaxonadagi ishlar:</b>					
Agregatlarni ta'mirlash	17/15* <sup>4</sup>	17	18	17	-
Chilangar- mexanik	10	8	10	8	13
Elektrtexnik	6/5* <sup>4</sup>	7	5	5	3
Akkumulator ta'mirlash	2	2	2	2	-
Ta'minot tizimi asboblarini ta'mirlash* <sup>2</sup>	3	3	4	4	-
Shinani ajratish- yig'ish	1	2	1	2	1
Kamera yamash	1	1	1	2	2
Temirchilik	2	3	3	3	10
Misgarlik	2	2	2	2	2
Payvandlash	2	2	1	2	2
Armatura-kuzov	2	3	1	1	1

1	2	3	4	5	6
Qoplamachilik	2	3	1	1	-
Taksometrlarni ta'mirlash	-/2* <sup>4</sup>	-	-	-	-
Jami ustaxonalar bo'yicha	51	56	50	50	35
Jami joriy ta'mirlash bo'yicha	100	100	100	100	100

Izoh:

\*<sup>1</sup> — kundalik xizmat ko'rsatish ishlari hajmining taqsimlanishi mexanizatsiya usulida yuvishga mo'ljallangan;

\*<sup>2</sup> — gazballonli avtomobillar gaz tizimi asboblarini joriy ta'mirlash ishlari hajmi quyidagicha taqsimlanadi:

— postdag'i ishlar — 75 %;

— Ustaxonalarda bajariladigan ishlar — 25 %.

\*<sup>3</sup> — joriy ta'mirlash ishlarining postlarda bajariladigan qismi yig'indisi foizi bir xil turdag'i konstruksiyali yuk avtomobillari va tirkama tarkibi uchun ko'rsatilgan.

\*<sup>4</sup> — maxrajida taksi avtomobillari uchun ish hajmi ko'rsatilgan.

22-jadval

### Yordamchi ishlarning taxminiy taqsimlanishi, % (TLUM-01-91)

Ish turlari	ATK va filial	Ishlab chiqarish filiali, MTXK va TB, ishlab chiqarish texnika majmuasi	Markazlashgan ixtisoslik korxonasi	TXKS
1	2	3	4	5
Texnologik jihoz, moslama va asboblarga xizmat ko'r-satish va ta'mirlash	20	25	35	25

1	2	3	4	5
Muhandislik kommunikatsiyalariga, tarmoqlariga vajihozlariga xizmat ko'rsatish va ta'mirlash	15	20	15	20
Transport ishlari	10	8	8	-
Avtomobillarni olib qo'yish	15	10	-	10
Moddiy mablag'larni qabul qilish, saqlash va tarqatish	15	12	12	20
Hudud va ishlab chiqarish binolarini yig'ishtirish	20	15	15	15
Kompressor qurilmasiga xizmat ko'rsatish	5	10	15	10
Jami	100	100	100	100

## 2.2.5. ISHLAB CHIQRISH ISHCHILARI SONINI ANIQLASH

Ishlab chiqarish ishchilariga TXK va JT bilan shug'ullanuvchi ishchilar kiradi.

Ishlab chiqarish ishchilarasi soni quyidagicha aniqlanadi:  
— texnologik zaruri:

$$P_{iT} = \frac{T_{Yi}}{F_{iH}}; \quad (2.71)$$

$$— \text{ro'yxatdagi:} \quad P_{ir} = \frac{T_{iy}}{F_{ix}}; \quad (2.72)$$

$$— \text{kunda ishga keladigani:} \quad P_{ik} = \frac{T_{ih}}{F_{ik}}; \quad (2.73)$$

bu yerda:  $P_{ir}$ ,  $P_{ik}$  — texnologik zarur, ro'yxatdagi, kunda keladigan ishchilar soni;

$T_y$  — TXK va JT yillik ish hajmi, soat;

$F_{in}$ ,  $F_{ih}$ ,  $F_{ik}$  — texnologik zarur, ro'yxatdagi va ishchi postining yillik ish vaqtini fondi, soat.

### 2.3. ISHLAB CHIQARISH MINTAQALARI, USTAXONALARI VA OMBORXONALARINI TEXNOLOGIK HISOBBLASH

#### 2.3.1. TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA JORIY TA'MIRLASH ISHLARINI TASHKIL QILISH

**2.3.1.1. Ishlab chiqarish mintaqalari va ustaxonalarining ish tartibini tanlash.** TXK, JT va tashxislash mintaqalari hamda ishlab chiqarish ustaxonalarining ish tartibi, yillik ish kunlari, kunlik ish vaqtini davomiyligi (ishchi almashinuvlar soni va davomiyligi) bilan belgilanadi.

Agar ATK qayta qurilayotgan bo'lsa, mavjud korxonaning ishslash tartibi qiymatlari qabul qilinadi, agar yangi loyihalanayotgan bo'lsa, «Texnologik loyihalash umumittifoq me'yorlari» — TLUM-01-91 tavsiyasiga ko'ra qabul qilinadi (23-, 24- jadvallar).

23-jadval

#### Harakatdagi tarkibning tavsiya qilinadigan ish tartibi (TLUM-01-91 bo'yicha)

№	Harakatdagi tarkib turi	Ishlash tartibi	
		Yillik ishslash kuni	Yo'lda bo'lish vaqt, soat
1.	Xizmatchi va muassasaning yengil, yuk avtomobillari, avtopoyezdlar, avtobuslar	305	10,5

2.	Umumfoydalanish yuk avtomobilari va avto-poyezdlar	305	12,0
3.	Marshrut avtobuslari va yengil taksilar	365	12,0
4.	Shaharlararo qatnaydigan avtopoyezdlar	357	16,0
5.	Yo'siz sharoitda o'zi ag'dargich avtopoyezdlar	357	21,0

24-jadval

**Ishlab chiqarishning tavsiya qilinadigan ishlash tartibi  
(TLUM-01-91 bo'yicha)**

№	Harakatdagi tarkibning TXK va JT ishlari turlari	Korxonalar turlari			
		ATK va ular filiallari		MTXKB, ishlab chiqarish-texnik majmuasi, markazlashgan ixtisoslik korxonasi	
		Yillik ish kunlari	Kundalik almashi-nuvlar soni	Yillik ish kunlari	Kundalik almashi-nuvlar soni
1	KXK	255	2	-	-
		305	2	305	2
		357	3	-	-
2	TSh-1, TSh-2	365	3	-	-
		255	1	-	-
		305	2	305	2
3	TXK-1	255	1	-	-
		305	2	-	-
4	TXK-2	255	1	-	-
		305	2	305	2

5	Joriy ta'mir:	255	2	-	-
	ajratish-yig'ish va sozlash ishlari	305	3	305	2
		357	3	-	-
	bo'yash ishlari	255	1	255	2
		305	2	305	2
	akkumulator ishlari	305	2	305	2
		357	2	255	2
	taksometr ishlari	305	2	-	-
		357	2	-	-
	JT ishining qolgan turlari	255	1	255	2
		305	2	305	2

**2.3.1.2. Avtomobilning yo'lga chiqish va qaytish chizmasini tuzish.** Mintaqalarning ish kunlari soni avtomobillarning ish kuni va bajariladigan TXK ishlarining turlariga bog'liq. Mintaqalarning ish tartibi avtomobillarning ishga chiqish va ishdan qaytish jadvali bilan muvofiqlashtirilishi lozim.

Chizma kunning istalgan vaqtida yo'lda va ATKda bo'lgan avtomobillar haqida aniq ma'lumot beradi. Bu esa TXK ishlari vaqtini ratsional tanlash imkonini beradi.

Agar avtomobillar yo'lda 1, 1,5 yoki 2 almashinuvli ishlasa, KXK, TXK-1 ishlari almashinuvlararo vaqtida bajariladi. TXK-2 ishlari kunduzi 1 yoki 2 almashinuvda o'tkaziladi. Almashinuvlararo vaqt ishdan qaytgan birinchi avtomobil bilan ishga chiqqan oxirgi avtomobil orasidagi davrni bildiradi va quyidagicha aniqlanadi:

$$T_{AO} = 24 - (T_I + T_T - T_{chiq}), \text{ soat} \quad (2.74)$$

bu yerda  $T_I$  – ishda bo'lish vaqt; soat;

$T_T$  – haydovchining tushlik vaqt, soat;

$T_{chiq}$  – avtomobillar ishga chiqish vaqt; soat.

JT mintaqasining ish tartibi 2, ba'zida 3 almashinuvli tashkil etiladi va shundan birinchisida hamma ishlab chiqarish ustaxonalari, yordamchi ishlar xonalari va JT postlari ishlaydi, qolganlaridan faqat zarurlari ishlaydi.

2.3.1-rasmda Toshkent shahridagi 8-avtobus saroyi avtomobillarining ishga chiqish va qaytish chizmasi keltirilgan. Nazorat o'tkazilgan kuni 88 ta avtobusdan 84 tasi ishga chiqqan. Eng ko'p yo'lovchi bo'ladigan soatlarda (7...9, 18...20) yo'naliшlardagi avtobuslarning soni eng ko'p bo'lган.

**2.3.1.3.TXK ishlarini o'tkazish usulini tanlash.** TXK postlari texnologik vazifalariga ko'ra universal va maxsuslashtirilgan postlarga ajratiladi. Universal postlarda hamma ishlar yoki ishlarning ko'pchiligi bajarilsa, maxsuslashtirilgan postlarda bir yoki bir nechta operatsiyalar bajariladi.

Universal yoki maxsuslashtirilgan postlarni qo'llash ishlab chiqarish dasturlariga va ish tartibiga bog'liq. Harakat vositalari o'rnatilishiغا qarab postlar boshi berk yoki ochiq bo'lishi mumkin. Boshi berk postlarga avtomobil oldi bilan kiradi, chiqishda esa orqaga yuradi. Ochiq postlarga avtomobil oldiga harakat bilan joylashadi va shu yurish bilan postdan chiqadi.


Harakat vositalariga texnik xizmat ko'rsatish alohida postlarda yoki oqimli qatorlarda bajarilishi mumkin.

Universal postlarda turli rusumli va ish hajmlari har xil bo'lган avtomobilarga TXK ko'rsatish mumkin.

TXK ishlarini oqimli qatorda tashkil etish ilg'or usullardan bo'lib, u quyidagilarni ta'minlaydi:

- ishchi postlar maxsuslashtirilishi hisobiga ish hajmi qisqaradi va mehnat unumdarligi oshadi;
- texnologik jihozlardan foydalanish darajasi oshadi;
- ishlab chiqarishning uzluksizligi va sur'atliligi, ishlab chiqarish va mehnat intizomini ko'taradi;
- ishlarning sifati oshadi, tannarxi esa kamayadi;
- ishchilarning mehnat sharoiti yaxshilanadi va ishlab chiqarish maydonlari qisqaradi.

Avtomobil transporti ilmiy tadqiqot instituti (**НИИАТ**, Россия) ma'lumotlariga ko'ra, qatorlarning ish unumdarligi maxsuslashgan



2.3.1- rasm. 8-avtobus saroyi avtobuslarining ishga chiqish va qaytish chizmasi  
(16.01.06, dushanba).

parallel postlarga nisbatan 20...25 % ga va universal postlarga nisbatan 45...50 % ga yuqoridir.

Ishlarni oqim qatorida bajarish uchun ma'lum sharoitlar bo'lishi kerak. Bularga quyidagilar kiradi:

- yetarli maydon va shularga mos rejalashtirilgan xonalar;
- xizmat ko'rsatilayotgan avtomobilarning bir xil rusumliligi;
- yetarli kunlik ishlab chiqarish dasturi;
- avtomobilarni TXKga yuborish jadvaliga rioya qilinishi;
- ishlarni maksimal mexanizatsiyalashtirilishi;
- ehtiyyot qism va materiallar bilan o'z vaqtida ta'minlanishi;
- TXK-1 yoki TXK-2ga avtomobilni qo'yishdan oldin JT ishlaringning bajarilishi.

TXK ishlaringning oqimli qatorlarda o'tkazilishining asosiy omillaridan biri TXK turlari bo'yicha kunlik reja miqdoridir.

Nizomga asosan, agar kunlik reja quyidagi miqdorlardan kam bo'lmasa, TXK ishlari turlari bo'yicha oqimli qatorda o'tkaziladi:

$N_{KXKK}^K = 100$ ;  $N_{IK} = 12 \dots 15$ ;  $N_{2K} = 5 \dots 6$  texnologik mos avtomobillar. Agar kunlik reja bu qiymatlardan kam bo'lsa, TXK-1 va TXK-2 ishlari alohida maxsuslashtirilgan yoki universal postlarda bajariladi.

Mavjud ATKlardagi TXK mintaqalarida qurilgan TXK-2 oqimli qatorlari ishni tashkil qilish qiyinligi, tashxislash jihozlarining murakkabligi va qimmatligi sababli samara bermadi. Amalda KXK va TXK-1 mintaqalaridagina oqimli qatorlar qo'llanilmoqda. Istiqbolda markazlashgan texnik xizmat ko'rsatish bazalari, markazlashgan ixtisoslik korxonalari tashkil topsa, kunlik TXK-2 soni yetarli bo'lsa, ular oqimli qatorlarda amalga oshirilishi mumkin.

### 2.3.2. KUNDALIK XIZMAT KO'RSATISH MINTAQASINI HISOBBLASH

**1. KXK vazifasi** — avtomobilning tashqi ko'rinishini talab darajasida ta'minlash.

KXKda qilinadigan ishlar: tozalash, yig'ishtirish, yuvish va artish.

## **2. Hisob uchun dastlabki ma'lumotlar.**

a) Mintaqqa ish tartibi:

- mintaqaning yillik ish kuni,  $D_{YI}$ ;
- almashinuvlar davomiyligi,  $a_{KXK}$ , soat;
- almashinuvlar soni,  $m_{KXK}$ ;

b) Hisobiy ish hajmi,  $t_{KXK}^X$ , soat.

d) Kunlik dastur:

- kundalik xizmat soni,  $N_{KXKK}$ ;
- kundalik ish hajmi,  $T_{KXKK}$ , ishchi-soat.

Kundalik xizmatlar soni va ish hajmiga ko'ra, KXK maxsus postlarda yoki oqimli qatorlarda o'tkaziladi. Agar bitta rusumli yoki o'lchamlari va ish hajmi yaqin bo'lgan rusumlarga xizmat ko'rsatilsa, doimiy oqimli qatorlar qo'llaniladi, agar har xil avtomobilgarga bitta oqimli qatorda xizmat ko'rsatilsa, o'zgaruvchan oqimli qator qo'llaniladi.

## **3. Kundalik xizmat ko'rsatish mintaqasi hisobi**

### **3.1. Doimiy oqimli qatorni hisoblash**

Yuvish ishlari iqlim sharoitiga qarab, zaruriyat bo'lganda, tozalash ishlari har kungi xizmatda bajariladi. Loyiha hisobi tozalash va yuvish ishlarining to'liq hajmi bo'yicha olib boriladi.

Yuvish ishlari yuqori darajada mexanizatsiyalashgan, tozalash ishlari kam mexanizatsiyalashgan va yuvish ishlariga zaruriyat yo'q hollarda avtomobil tozalash postidan yuvish postiga o'tmasdan chiqib ketishini ta'minlash maqsadida tozalash va yuvish postlari soni ayrim-ayrim hisoblanadi.

Kunlik tozalash ishlari hajmi

$$T_{KXKK}^T = T_{KXKK} \times d_T, \text{ ishchi-soat} \quad (2.75)$$

bu yerda  $d_T$  — tozalash-yig'ishtirish ishlarining KXK ishlaridagi ulushi.

Tozalovchi (yig'ishtiruvchi) ishchilar soni:

$$P_T = \frac{T_{KXKK}^T}{m_{KXK} a_{KXK}}. \quad (2.76)$$

Tozalash (yig'ishtirish) postlari soni:

$$X_T = \frac{T_{KXKK}^T \times \varphi}{a_{KXK} \times m_{KXK} \times P_{o,n} \times K_\varphi}, \quad (2.77)$$

bunda  $\varphi$  — avtomobilarning postga bir maromda kelmasligini hisobga oluvchi koeffitsiyent (25- jadval),  $K_\varphi$  — postdan foydalanish koeffitsiyenti ( $K_\varphi = 0,9 \dots 0,95$ ).  $P_{o,n}$  — postdagi ishchilarning o'rtacha soni.

Postdagi ishchilarning o'rtacha soni 27- jadvalda keltirilgan.

25- jadval

### **Harakat tarkibining postlarga bir maromda kelmasligini hisobga oluvchi koeffitsiyent (TLUM -01-91 bo'yicha)**

Postlar	Harakat tarkibi soni va postdagi almashinuvlar soni											
	100 gacha		101–300		301–500		501–1000		1001–2000		2000 dan ortiq	
	1	2–3	1	2–3	1	2–3	1	2–3	1	2–3	1	2–3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KXK (KXK va TKXK), sozlash va ajratish-yig'ish, bo'yqchilik	1,8	1,4	1,5	1,25	1,35	1,18	1,2	1,1	1,15	1,08	1,1	1,05
TXK-1, TXK-2, TSh-1, TSh-2, payvandlash tunukasozlik duradgorlik	1,4	1,2	1,25	1,13	1,17	1,09	1,1	1,05	1,07	1,04	1,05	1,03

Tozalash (yig'ishtirish) ishlari asosan universal postlarda bajariladi. Avtomobilarni yuvish, artish (quritish) kunlik ish hajmi

$$T_{KXKK}^{yu} = T_{KXKK} \times d_{yu}, \text{ ishchi-soat} \quad (2.78)$$

bunda  $d_{yu}$  — yuvish ishlarining KXK ishlaridagi ulushi.

Yuvish, quritish ishlari avtomobil uzluksiz harakatda bo‘lgan oqim qatorida o‘tkaziladi.

### 3.2. KXKning uzluksiz oqimli qatorini hisoblash

Oqimli qatorning ishlab chiqarish sur’ati:

$$R_{\text{KXX}} = \frac{a_{\text{KXX}} \times m_{\text{KXX}} \times 60}{N_{\text{KXXX}}}, \text{ min.} \quad (2.79)$$

Avtomobillarning yo‘ldan qaytishi bir maromda bo‘lmasligini hisobga olib, texnologik loyihalash umumittifoq me’yorlarida (TLUM-01-91) ishlab chiqarish sur’atini quyidagicha aniqlash tavsiya qilinadi:

$$R_{\text{KXX}} = \frac{60 \times T_Q}{0,7 N_{\text{KXXX}}}, \text{ min.} \quad (2.80)$$

Bu yerda  $T_Q$  – avtomobilning yo‘ldan qaytish «cho‘qqisi» davomiyligi, soat (26-jadval).

Avtomobillarning 70 foizi qaytish «cho‘qqisi» davomida ATKga kiradi, deb qabul qilinadi.

*26-jadval*

#### Harakat tarkibi qaytib kelish «cho‘qqisi» ning taxminiy davomiyligi, $T_Q$ , soat, (TLUM-01-91 bo‘yicha)

Harakat tarkibi soni	Harakat tarkibi turi				
	Yengil avtomobil-taksilar	Yo‘nalish avtobuslari	Umumtransport yuk avtomobili	Muassasa va korxonalarga tegishli avtomobillar	
1	2	3	4	5	
50 tagacha	2,0	1,5	1,5	1,0	
51 dan 100 gacha	3,0	2,5	2,5	1,5	
101 dan 200 gacha	3,5	2,8	2,7	2,0	

201 dan 300 gacha	4,0	3,0	3,0	2,2
301 dan 400 gacha	4,2	3,5	3,3	2,5
401 dan 600 gacha	4,5	-	3,7	3,0
601 dan 800 gacha	4,6	-	-	-
801 dan 1000 gacha	4,8	-	-	-
1000 dan ko'pi	5,0	-	-	-

Qator maromi:

$$\tau_{KXX} = \frac{(L_a + u)}{V_k}, \text{ min} \quad (2.81)$$

bu yerda  $L_a$  – avtomobil uzunligi, m;  
 $u$  – avtomobillar oralig'i, m;  
 $V_k$  – konveyer tezligi, m/min.

Konveyer tezligi 2 – 4 m/min oralig'iда qabul qilinadi.

Oqimli qatorlar soni:

$$n_{KXX} = \frac{\tau_{KXX}}{R_{KXX}} = n'_{KXX}. \quad (2.82)$$

$n_{KXX}$  – butun songa yaxlitlanib olinadi, ( $\pm 0,1$ ).

Agar farqi katta bo'lsa,  $V_k$  qiymatini o'zgartirib qabul qilish hisobiga  $\tau_{KXX}$  qiymati qayta hisoblanadi.

Oqimli qatorning o'tkazuvchanlik qobiliyatি:

$$A_{KXX} = \frac{60}{\tau_{KXX}}. \quad (2.83)$$

$A_{KXX}$  ning qiymatiga qarab yuvish qurilmasining turi va rusumi tanlab olinadi.

Oqimli qator uzunligi:

$$L_0 = (L_a + u) \times X_{KXX} - u, \text{ m} \quad (2.84)$$

bu yerda  $X_{KXX}$  – qatordagi postlar soni.

Kundalik hizmat ko'rsatish mintaqasining umumiy uzunligi:

$$L_M = (L_0 + 2C), \text{ m} \quad (2.85)$$

bu yerda  $C$  – avtomobil va darvoza orasidagi masofa, m;  $L_M$  ning qiymati ustunlar qadami yoki oralig'i (prolyot) bo'yicha aniqlanadi. Ustunlar qadami  $h = 6$  m qabul qilinadi.

Mintaqa umumiy uzunligining ustunlar qadamiga karraligi:

$$n = \frac{L_M}{h} = n' \text{ (butun songacha yaxlitlanadi).} \quad (2.86)$$

KXK mintaqasining aniqlashtirilgan uzunligi:

$$L_{KXK} = h \times n', \text{ m.} \quad (2.87)$$

### 3.3. Kundalik xizmat mintaqasining o'zgaruvchi oqimli qatorini hisoblash

Agar bitta oqimli qatorda bir necha guruh avtomobillariga xizmat ko'rsatilsa, har qaysi guruh uchun ayrim-ayrim qator maromi aniqlanadi, konveyer tezligi hisoblanadi .

Har bir ( $i$ ) guruhga xizmat ko'rsatish uchun ajratiladigan vaqt:

$$f_i = m_{KXK} \times a_{KXK} \sum \frac{T_{KXKK_i}}{T_{KXKK}}, \text{ soat} \quad (2.88)$$

Guruh uchun ishlab chiqarish sur'ati:

$$R_{KXK_i} = \frac{60f_i}{N_{KXKK_i}}, \text{ min.} \quad (2.89)$$

Guruh uchun qator maromi:

$$\tau_{KXK_i} = \frac{L_{a_i} + u}{V_{K_i}}, \text{ min.} \quad (2.90)$$

Guruh uchun oqimli qatorlar soni:

$$n_{KXK_i} = \frac{\tau_{KXK_i}}{R_{KXK_i}}. \quad (2.91)$$

Keyingi hisob-kitoblar yuqoridagi har bir guruh uchun olib boriladi va kundalik xizmat ko'rsatish mintaqasi uzunligi qilib, eng uzun oqimli qator qiymati qabul qilinadi.

4. Kundalik xizmat mintaqasi uchun jihozlar «Texnologik jihozlar ro'yxati tabeli» yoki eng yangi manbalardan tanlab olinadi.

5. Kundalik xizmat ko'rsatish mintaqasini rejalashtirishda andazaviy loyihalar tahlil qilinib, yuqoridagi hisoblar natijasiga ko'ra tozalash postlari, yuvish, quritish postlari, oqimli qator chiziladi va texnologik jihozlar o'rnatiladi.

2.4.3-, 2.4.4-, 2.4.5- rasmlarda avtomobillar uchun kundalik xizmat mintaqasi rejasi keltirilgan.

### **2.3.3. 1- TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA 2- TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH MINTAQALARINI HISOBBLASH**

**1. Vazifasi** – detallarning yejilish jadalligini kamaytirish uchun profilaktika ishlari o'tkazish.

Qilinadigan ishlar: tozalash, yuvish, tashxislash, qotirish, sozlash, moylash, elektrtexnika, ta'minot tizimi, shina ishlari.

**2. Hisob uchun dastlabki ma'lumotlar.** Mintaqqa ish tartibi:

- mintaqaning yillik ish kuni,  $D_{ym}$ ;
- almashinuvlar davomiyligi,  $a_i$ , soat;
- almashinuvlar soni,  $m_i$ .

TXK ning hisobi yish hajmi  $t_i^x$ , ishchi-soat.

TXK dasturi:

- TXK lar soni kunlik,  $N_{ik}$ ;
- ish hajmi:

yillik,  $T_{iy}$ , ishchi-soat;  
kunlik,  $T_{ik}$ , ishchi-soat.

### **3. Postlar sonini hisoblash va TXK usulini tanlash.**

3.1. Kunda ishlaydigan ishchilar soni:

$$P_{ik} = \frac{T_{ik}}{m_i \times a_i} . \quad (2.92)$$

3.2. Postlar soni:

$$X_{in} = \frac{T_{ik}}{m_i \times a_i \times P_{or} \times K_{\varphi}} , \quad (2.93)$$

bu yerda  $P_{or}$  – har bir postdag'i o'rtacha ishchilar soni.

TLUM-01-91 bo'yicha postlardagi o'rtacha ishchilar soni 27-jadvalda keltirilgan.

3.3.  $X_{in} \geq 2$  bo'lsa, TXK oqimli qatorda o'tkazilishi mumkin.

27- jadval

**Bitta postda bir vaqtda ishlovchilarining  
o'rtacha soni**

Postlar	Yen-gil-avto-mobil-lar	Avtobuslar					Yuk avtomobil-lari, yuk ko'tarish bo'yicha, t					Tirkama va yarim tirkamalar
		Juda kichik turkumli	Kichik turkumli	O'rta turkumli	Katta turkumli	Juda katta turkumli	1,0 gacha	1...5	5...8	8 dan yuqorisi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>KXK:</b>												
yig'ishtirish	2	1	2	2	2	3	1	2	2	2	1	
yuvish	1	1	1,0	1	1	1	1	1	1	1	1	
yonilg'i quyish	1	1	1,0	1	1	1	1	1	1	1	-	
nazorat-tashxislash va ta'mirlash	1	1	1,5	1,5	2	2	1	1,5	1,5	2	1	
<b>JT:</b>												
sozlash va ajratish-yig'ish	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1	1	1,5	1,5	1	
payvandlash-tunukasozlik	1	1	1,5	1,5	2	2	1	1,5	1,5	1,5	1	
bo'yoqchilik	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5	1,5	2	2	2	1	
duradgorlik	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1,5	1	
<b>TSh-1, TSh-2</b>	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	
<b>TXK-1</b>	2	2	2	2	2,5	3	2	2	2,5	3	1	
<b>TXK-2</b>	2	2	2	2,5	3	3	2	2	2,5	3	1	

### 3.4. TXK-1 va TXK-2 oqimli qatorini hisoblash

TXK-1 va TXK-2 uchun uzlukli, to'xtab-to'xtab ishlaydigan oqimli qator qo'llaniladi va TXK jarayoni avtomobil joyida to'xtab turganda bajariladi.

Agar bitta guruh avtomobillariga xizmat ko'rsatilsa, o'zgarmas maromga ega bo'lgan oqimli qator qo'llaniladi.

- ishlab chiqarish sur'ati

$$R_i = \frac{m_i \times a_i \times 60}{N_{ik}}, \text{ min}; \quad (2.94)$$

- oqimli qator maromi

$$\tau_i = \frac{t_i^j \times 60}{X_{ip} \times P_{o'ri}} + t_{har}, \text{ min} \quad (2.95)$$

bu yerda:  $t_i^j = t_i - t_i \cdot d_{TSh-i} - 1$  ishchi-soat;  $d_{TSh-i}$  — TXK<sub>i</sub> dagi tashxislash ishlarining ulushi;  $t_{har}$  — avtomobilning postdan-postga o'tish vaqtisi;

$$t_{har} = \frac{L_{ai} + u}{V_k}, \text{ min} \quad (2.96)$$

$V_k = 8 \dots 10 \text{ m/min}$  — konveyer tezligi;

- oqimli qatorlar soni:

$$n_i = \frac{\tau_i}{R_i}. \quad (2.97)$$

$n_i$  yaxlitlanadi ( $\pm 0,1$ ). Agar bu shart bajarilmasa,  $X_{ip} \cdot P_{o'ri}$  qiymatlari qayta ko'rib chiqiladi.

Shuning uchun quyidagi formuladan foydalanish mumkin:

$$n_i = \frac{P_i}{X_{ip} \times P_{o'ri}} = n^l \quad (\text{butunga yaqin son, } \pm 0,1) \quad (2.98)$$

bu yerda:  $X_{ip}$  — oqimli qatordag'i postlar soni;

$P_{o'ri}$  — postdag'i ishchilar o'rtacha soni.

Agar bitta oqimli qatorda bir necha guruh avtomobillariga xizmat ko'rsatilsa, qator maromi har qaysi guruh uchun ayrim hisoblanadi va o'zgaruvchan oqimli qator qo'llaniladi.

—Har bir (*i*) guruhga XK uchun ajratilgan vaqt

$$f_i = \frac{m_i \times a_i \times T_{ik}}{\sum T_i}, \text{ soat} \quad (2.99)$$

bu yerda  $T_{ik}$  va  $\sum T_i$  — bitta guruh va hamma guruh uchun TXK ishlari hajmi, ishchi-soat.

Guruh uchun ishlab chiqarish sur'ati:

$$R_i = \frac{60 \times f_i}{N_{ik}}, \text{ min.} \quad (2.100)$$

Guruh uchun ishlab chiqarish maromi:

$$\tau_i = \frac{60 \times t_i^j}{X_{ip} \times P_{o'ri}} + t_{har}, \text{ min.} \quad (2.101)$$

Guruh uchun oqimli qatorlar soni:

$$n_i = \frac{\tau_i}{R_i},$$

*i* turdag'i TXK mintaqasining uzunligi:

$$L_{im} = (L_{gi} + u) \times X_i - u + 2C, \text{ m.} \quad (2.102)$$

Mintaqa uzunligining ustunlar qadamiga karraligi:

$$n = \frac{L_{im}}{h} = n' \text{ (butun songacha yaxlitlanadi).} \quad (2.103)$$

Aniqlashtirilgan mintaqqa uzunligi:

$$L_{im} = h \times n', \text{ m.} \quad (2.104)$$

Oqimli qator maromini uning postlari maromiga muvofiqlash-tirilish uchun postlar sonini 2 ... 3 ga tenglab olish maqsadga muvosiq. Oqimli qatorlarda ishlarning postlar bo'yicha taqsimlanishi 28-jadvalda keltirilgan.

## Oqimli qator postlari bo'yicha ishlarning taxminiy taqsimlanishi

Texnik xizmat ko'rsatish turi*	Ishchi postlari	1-post	2-post	3-post	4-post
TXK-1	3	Avtomobilni tashqi kuzatish, ta'minot va o't oldirish tizimlari bo'yicha tashxislash, sozlash va qotirish ishlari, shina, rul boshqarmasi, yurish qismi va transmissiya bo'yichaishlar	Elektr jihozlari (o't oldirish tizimidan tashqari) va tormoz bo'yicha tashxislash, sozlash va qotirish ishlari	Moylash va tozalash ishlari	-
TXK-2	4	Avtomobilni tashqi kuzatish, ta'minot tizimi vaelektr jihozlari (3-post ishlaridan tashqari) bo'yicha tashxislash, sozlash va qotirish ishlari	Shina, rul boshqarma-si, yurish qismi, transmissiya bo'yicha tashxislash, sozlash va qotirish ishlari	Yoritish, signal berish va tormoz bo'yicha tashxislash, sozlash va qotirish ishlari	Moylash va tozalash ishlari

Illova: \* TSH-1 ishlari bilan birqalikda bajarilishini hisobga olgan holda.

Agar guruqlar ko'p bo'lib, TXK-2 da oqimli qatorni qo'llash maqsadga muvofiq emas, deb topilsa, universal postlar soni TXK-2 lar soniga yoki uning bo'lagiga teng qilib olinadi.

**4. TXK-1, TXK-2 mintaqalari uchun jihozlar** «Texnologik jihozlar ro'yxati» yoki eng yangi manbalardan tanlab olinadi.

**5. TXK-1 va TXK-2 mintaqasini rejalashtirishda** andazaviy loyihalar tahlil qilinib, yuqoridagi hisoblarga moslari tanlab olinadi, ishchi joylari va texnologik jihozlar ko'rsatiladi.

Mavsumiy xizmat ishlari TXK-2 mintaqasida amalga oshiriladi.

### 2.3.4. TASHXISLASH MINTAQASINI HISOBBLASH

**1. Vazifasi** — TXK va JT texnologik jarayonida tashxislashni ta'minlash.

Bajariladigan ishlar tavsifiga ko'ra ikkiga bo'linadi:

- Tashxis-1 (TSh-1) — avtomobilarning harakat xavfsizligini ta'minlovchi bo'g'in va mexanizmlarni tashxislash;
- Tashxis-2 (TSh-2) — avtomobilni barcha elementlari bo'yicha chuqur tashxislash.

**2. Hisoblash uchun ma'lumotlar:**

- ishchining nominal yillik ish vaqtini fondi, soat;
- almashinuvlar soni —  $m_i$ ;
- tashxislash ish hajmi —  $T_{TSh-1y}$ ,  $T_{TSh-2y}$ .

**3. Tashxislash mintaqasi hisobi.** Tashxislash ishlarini quyidagicha o'tkazish tavsya qilinadi:

- 50 tagacha avtomobili bo'lgan ATKlarda ko'chma asbob yordamida TXK va JT postlarida;
- 200 tagacha avtomobili bo'lgan ATKlarda Tashxis-1, Tashxis-2 ishlari universal postlarda;
- 200 dan ortiq avtomobili bo'lgan ATK larda tashxislash ixtisoslashgan postlarda yoki oqimli qatorlarda.

**3.1. Tashxislash postlari soni:**

$$X_{TSh-1} = \frac{T_{TSh-1y}}{F_T \times m_{TSh-1} \times P_{o,T} \times K_\phi}; \quad (2.105)$$

$$X_{TSh-2} = \frac{T_{TSh-2y}}{F_T \times m_{TSh-2} \times P_{o,T} \times K_\phi}, \quad (2.106)$$

bu yerda  $T_{TSh-1y}$ ,  $T_{TSh-2y}$  — I va II tashxislash ishlarining yillik hajmlari, ishchi-soat.

Tashxislash ishlari oqimli qatorda o'tkazilganda uning hisobi TXK-1 oqimli qator hisobiga o'xshatib amalga oshiriladi.

**4. Tashxislash mintaqasi uchun jihozlar** «Texnologik jihozlar ro'yxati» yoki eng yangi manbalardan tanlab olinadi.

**5. Tashxislash mintaqasini rejalashtirishda** andazaviy loyihalar tahlil qilinib, yuqoridaq hisoblarga moslari tanlab olinadi, chizmasi chizilib, ishchi joylari ko'rsatiladi, texnologik jihozlar o'rnashtiriladi.

### 2.3.5. JORIY TA'MIRLASH MINTAQASINI HISOBЛАSH

**1. Vazifasi** — avtomobilning buzuqlik va nosozliklarini tuzatish. Ish turlarini aniq hisobga olish qiyin bo'lgani uchun ish hajmi har 1000 km ga beriladi.

Qilinadigan ishlar — tashxislash, mahkamlash, yig'ish, bo'yash va boshqa ishlar.

#### 2. Hisob uchun dastlabki ma'lumotlar.

- avtomobilining yillik yo'li,  $L_y$ ;
- hisobiy joriy ta'mir solishtirma ish hajmi,  $t_{JTY}^X$ , ishchi-soat/1000 km;
- Mintqa ish tartibi:
- mintaqaning yillik ish kuni —  $D_{YM}$ ;
- almashinuvlar soni —  $m_{JT}$ ;
- almashinuvlar davomiyligi —  $a_{JT}$ , soat.

#### 3. Joriy ta'mir mintaqasi hisobi.

3.1. ATK avtomobillarining yillik yurgan yo'li quyidagicha aniqlanadi:

$$\sum L_y = A_y \times L_y \quad (2.107)$$

3.2. Joriy ta'mirlash mintaqasi postlarida bajariladigan yillik ish hajmi:

- jami

$$T_{JTY}^n = \frac{\sum L_y}{1000} \times t_{JTY}^X \times \frac{B}{100}, \text{ ishchi-soat}; \quad (2.108)$$

— ajratish-yig‘ish, sozlash ishlari:

$$T_{JTY}^{nays-m} = \frac{\sum L_y}{1000} \times t_{JTY}^X \times \frac{B^{ays}}{100}, \text{ ishchi-soat}; \quad (2.109)$$

— payvandlash-tunukasozlik ishlari:

$$T_{JTY}^{nn-m} = \frac{\sum L_y}{1000} \times t_{JT}^X \times \frac{B^{p-t}}{100}, \text{ ishchi-soat}; \quad (2.110)$$

— bo‘yash:

$$T_{JTY}^{nb} = \frac{\sum L_y}{1000} \times t_{JTY}^X \times \frac{B^b}{100}, \text{ ishchi-soat}; \quad (2.111)$$

bu yerda:  $B$ ,  $B^{ays}$ ,  $B^{p-t}$ ,  $B^b$  — mos ravishda joriy ta’mirllash ishchi postlaridagi jami ajratish-yig‘ish, sozlash, payvandlash, tunukasozlik va bo‘yash ishlaringin ulushi, foizda.

3.3. Joriy ta’mir mintaqasidagi ishchi postlar soni:

$$X_{JT} = \frac{T_{JTy}^p \times U}{D_{ym} \times m_{JT} \times a_{JT} \times P_{o-r} \times K_\phi}. \quad (2.112)$$

Agar almashinuvlarda ish notekis taqsimlangan bo‘lsa,

$$X_{JT} = \frac{T_{JTy}^p \times U \times \gamma}{D_{ym} \times a_{JT} \times P_{o-r} \times K_\phi}, \quad (2.113)$$

bu yerda  $T_{JTY}^p$  — postdagi joriy ta’mir yillik ish hajmi, ishchi-soat;

$U$  — avtomobilarning bir maromda kelmasligi ( $U = 1,2 \dots 1,5$ );

$\gamma$  — eng ko‘p yuklangan almashinuvda bajariladigan ishlarni hisobga oluvchi koeffitsiyent ( $\gamma = 0,6 \dots 0,75$ );

$K_\phi$  — ish joyidan foydalanish koeffitsiyenti ( $K_\phi = 0,8 \dots 0,85$ );

$P_{o-r}$  — postdagi o’rtacha ishchilar soni ( $P_{o-r} = 1 \dots 1,25$ ) (27-jadval).

Joriy ta’mir postlarini bajariladigan ishlar turlariga qarab maxsuslashtirish ish unumini oshiradi, sifatini yaxshilaydi.

Joriy ta’mir ishchi postlarini 29-jadvalda keltirilganidek maxsuslashtirish tavsiya etiladi.

**JT ning sozlash va ajratish-yig'ish postlarini maxsuslashishi  
bo'yicha taqsimoti (umumiy postlari sonidan foiz hisobida)**

Postning predmetli maxsuslashishi	Joriy ta'mirlashda	
	Avtomobillar	Tirkamalar tarkibi
dvigatel	11...13	-
dvigatel qismlari	4...6	-
transmissiya	12...16	18...20
elektr jihozlari va ta'minot tizimlari	7...9	8...10
yurish qismi	9...11	17...21
g'ildiraklarni almashtirish	8...10	15...17
tormoz	10...12	16...18
rul boshqarmasi (old g'ildi- raklar o'rnatish burchagini sozlash bilan birgalikda)	12...14	-
kabina va kuzov	7...9	10...12
umumlashgan postlar	9...11	8...10

Loyihalash institutlari tomonidan ishlangan ATKlarning andazaviy loyihalarida joriy ta'mir mintaqalari postlarining maxsuslashtirilgan rejalar keltirilgan. Masalan, «Центравтотех» tomonidan ishlangan, КАМАЗ-5320 avtomobillari uchun joriy ta'mir postlari turi 60 tadan 600 tagacha avtomobil uchun mo'ljallangan 4 postdan 25 postgacha bo'lган andazaviy joriy ta'mir mintaqalarining 9 variantini o'z ichiga oladi.

4. Joriy ta'mir mintaqasi uchun jihozlar «Texnologik jihozlar ro'yxati» va eng yangi manbalardan ATKdagi avtomobillar turi va soniga qarab tanlab olinadi.

5. Joriy ta'mir mintaqasini rejalashtirishda andazaviy loyihalar tahlil qilinib, yuqoridagi hisoblarga mos keladiganlari tanlab olinadi,

chizmasi chizilib, unda ishchi postlari, kutish postlari, ish joylari, texnologik jihozlar, ko'tarish-eltish mexanizmlari va boshqalar ko'rsatiladi.

Avtomobillar joriy ta'mir mintaqasida oson harakatlanishini ta'minlash maqsadida avtopoyezdlar, bukiladigan avtobuslar, uzun o'lchamli avtomobillar uchun boshi ochiq ishchi postlari, boshqalari uchun boshi berk ishchi postlar rejalashtirilgani maqsadga muvofiq.

### **2.3.6. TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH VA JORIY TA'MIRLASH MINTAQALARI, ISHLAB CHIQARISH USTAXONALARI, OMBORXONALAR, AVTOMOBILLARNI SAQLASH JOYLARI VA MA'MURIY-MAISHIY XONALAR MAYDONINI HISOBLASH**

**1. Texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirlash mintaqasining maydoni.** Texnik xizmat va joriy ta'mir mintaqalari maydoni hisoblash va chizma usulida aniqlanadi.

1.1. Hisoblash usulida mintaqa maydoni quyidagicha aniqlanadi:

$$F_{TX-JT} = f_a \times X_p \times K_3, \text{ m}^2, \quad (2.114)$$

bunda  $f_a$  — avtomobil gabarit o'lchami bo'yicha egallagan maydon,  $\text{m}^2$ ;

$X_p$  — ishchi postlari soni;

$K_3$  — zichlik koeffitsiyenti.

Zichlik koeffitsiyenti qiymati binodagi ishchi joylari va jihozlarning o'rashishiga bog'liq bo'lib,  $K_3 = 4,5 \dots 5$  ni tashkil etadi.

1.2. Chizma usuli qo'llanganda, oqimli qatorlar yoki universal postlardagi ko'tarish-ko'rish jihozlari, texnologik jihoz va qurilmalar «qurilish me'yorlari va qoidalari (QMQ)» dagi oraliqlarni ta'minlagan holda joylashtirilib, mintaqa egallagan maydon aniqlanadi.

**2. Ishlab chiqarish ustaxonalari maydoni.** Bu maydonlar 3 usulda aniqlanadi.

2.1. Har bir ishchiga to'g'ri keluvchi maydon bo'yicha:

$$F_y = f_1 + f_2(P_T - 1), \text{ m}^2 \quad (2.115)$$

bu yerda  $f_1, f_2$  — birinchi va keyingi ishchilar uchun ajratilgan solishtirma maydon,  $\text{m}^2$ ;

$P_T$  — almashinuvlardagi texnologik zarur ishchilarning eng katta soni.

Solishtirma maydonlar qiymati TLUM-01-91 da keltirilgan (30-jadval). Bu jadvaldagi maydonlar 5...8 t yuk ko'taradigan avtomobil va o'rtalik turkumdagisi avtobuslari bo'lgan ATK uchun keltirilgan. O'rtalik turkumdagisi yengil avtomobillar ATKsi uchun ustaxona maydonlari 15...20% kamaytirilishi lozim.

30-jadval

### Bitta ishchiga to'g'ri keluvchi ishlab chiqarish ustaxonalarining solishtirma maydoni

Ustaxona	Maydon, $\text{m}^2$	
	Birinchi ishchi uchun, $f_1$	Har bir keyingi ishchi uchun, $f_2$
Agregat ta'mirlash (agregat va detallarni yuvishdan tashqari)	22	14
Chilangar-mexanik	18	12
Elektrtexnik	15	9
Ta'minot tizimi asboblarini ta'mirlash	14	8
Akkumulator ta'mirlash (kislota saqlash, zaryadlash va apparatlar xonasidan tashqari)	21	15
Shinalarni ajratish va yig'ish	18	15
Kamera yamash	12	6
Temirchilik	21	5
Misgarlik	15	9
Payvandlash	15	9

Tunukasozlik	18	12
Armatura	12	6
Qoplamachilik	18	5
Duradgorlik	24	18
Taksometr ta'mirlash	15	9

Izoh: 1. Ma'lumotlar postlar egallagan maydonni hisobga olmasdan keltirilgan.

2. ATK da 200 tagacha avtomobil bo'lganda, agregat va detallarni yuvish uchun kislota saqlash, zaryadlash va apparatlar uchun ayrim xonalar ko'zda tutilmasligi mumkin.

3. 250 ... 400 avtomobili bo'lgan ATK uchun xonalar maydoni quyidagicha qabul qilinadi:

- agregat va detallarni yuvish  $72 \dots 108 \text{ m}^2$ ;
- kislota xonasi  $18 \dots 36 \text{ m}^2$ ;
- zaryadlash xonasi  $12 \dots 24 \text{ m}^2$ ;
- apparatlar xonasi  $15 \dots 18 \text{ m}^2$ .

## 2.2. Texnologik jihozlar band qilgan yuza bo'yicha

$$F_y = f_j \times K_3, \text{ m}^2 \quad (2.116)$$

bu yerda  $f_j$  — jihozlar band qilgan yuza,  $\text{m}^2$ .

$K_3$  — jihozlarning joylashish zichligi koeffitsiyenti.

Zichlik koeffitsiyenti qiymatlari 31-jadvalda keltirilgan.

## Jihozlarning joylashishi zichligi koeffitsiyenti

Ustaxonalar nomi	Zichlik koeffitsiyenti
Chilangar-mexanik, elektrtexnik, akkumulator, ta'minlash tizimi asboblari ta'miri, kamera yamash, misgarlik, armatura, bo'yoq tayyorlash, kislota saqlash, kompressor	3,5 ... 4,0
Agregat, shinalarni ajratish va yig'ish, asbob va jihozlar ta'miri (bosh mexanik xonasi)	4,0 ... 4,5
Payvandlash, tunukasozlik, temirchilik, duradgorlik	4,5 ... 5,0

Texnologik jihozlar soni unda bajariladigan ish hajmiga qarab hisoblanadi yoki jihozlar ro'yxatidan tanlab olinadi. Jihozlar soni:

$$N_j = \frac{T_j}{F_j \cdot P_{o \cdot r} \cdot \eta_j} = \frac{T_j}{D_y \times m \times a \times P_{o \cdot r} \cdot \eta_j}, \quad (2.117)$$

bu yerda  $T_j$  — jihozda bajariladigan ish hajmi, ishechi-soat;

$F_j$  — har bir jihozni ishlab chiqarishdagi yillik vaqt fondi, soat;

$\eta_j$  — jihozdan foydalanish koeffitsiyenti:

$\eta_j = 0,75 \dots 0,80$  (dastgohlar uchun);

$\eta_j = 0,85 \dots 0,90$  (payvandlash jihozlari uchun).

Chilangar-mexanik ishlarining 20 % ni chilangarlik, 80 % ni mexanik ishlov berish ishlari tashkil etadi.

Mexanik stanoklar guruuhlar bo'yicha quyidagicha taqsimlanadi:

- tokarlik-vint qirqish 48 %
- revolverli 12 %
- frezali 12 %
- randalash 5 %
- silliqlash 10 %
- charxlash 8 %
- parmalash 5 %

Agar stanoklar soni kam chiqadigan, ammo texnolog jarayonni bajarish uchun zarur bo'lsa, ular «Texnologik jihoz ro'yxati» va eng yangi manbalardan tanlab olinadi.

Agar ustaxonaga avtomobillar, tirkamalar, kuzov, kabin kiritilsa, ular egallagan maydon jihozlar egallagan maydon bilan qo'shib hisoblanadi.

2.3. Grafik usul qo'llanganda, ustaxona maydoni chegaralari miyosda belgilanib, qalin kartondan kesilgan jihozlar maketlari texnolog va ishlab chiqarish nuqtayi nazaridan qulay qilib joylashtiriladi.

**3. Omborxonalar maydoni.** Omborxonalar maydoni ikki usul bilan aniqlanadi.

3.1. Solishtirma maydon bo'yicha.

3.1.1. Yaxlitlab hisoblash uchun bitta avtomobilga to'g'ri keladigan solishtirma maydon bo'yicha quyidagicha aniqlanadi:

$$F_0 = A_i \times f_o, \text{ m}^2 \quad (2.11)$$

bu yerda  $A_i$  — avtomobillar soni;  $f_o$  — bitta avtomobilga to'g'ri keladigan solishtirma maydon,  $\text{m}^2$ . Solishtirma maydon qiymatlari 32-jadvalda keltirilgan.

32-jadval

### Bitta avtomobilga to'g'ri keladigan solishtirma maydon qiymatlari, $f_o, \text{ m}^2$

No	Omborlar	Solishtirma maydon, $\text{m}^2$
1	2	3
1	Agregat, ehtiyyot qism, materiallar	0,3...0,4
2	Rezina	0,1...0,15
3	Moylash materiallari	0,15...0,25
4	Asboblar	0,08...0,10
5	Qurilish materiallari	0,3...0,5
6	Haydovchi asboblari	0,05
7	Takelaj xonasi	0,20
8	Chiqindilar	0,10

3.1.2. 1 mln km yo‘lga to‘g‘ri keladigan solishtirma yuza bo‘yicha omborxona maydoni:

$$F_0 = A_t \times L_y \times f_s \times K_t \times K_s \times K_a \times 10^{-6}, \text{ m}^2 \quad (2.119)$$

bu yerda  $f_s$  — 1 mln km yo‘lga to‘g‘ri keladigan solishtirma yuza,  $\text{m}^2$ ;  $K_t$ ,  $K_s$ ,  $K_a$  — avtomobil turlari, soni va aralashligini hisobga oluvchi koeffitsiyentlar.

1 mln km yo‘lga to‘g‘ri keladigan solishtirma yuza  $f_s$ ,  $\text{m}^2$  33-jadvalda, avtomobillar turini hisobga oluvchi koeffitsiyent  $K_t$  34-jadvalda, avtomobillar sonini hisobga oluvchi koeffitsiyent  $K_s$  35-jadvalda keltirilgan.

*33-jadval*

### **Ombor yuzalarini yaxlitlab hisoblash uchun solishtirma maydon, $f_s$ , $\text{m}^2/1 \text{ mln km}$**

No	Ombor nomi	Yengil avtomo- billar	Avtobuslar	Yuk avtomo- billari	Tirkamava yarim tirkamalar
1	Ehtiyyot qism	1,6	3,0	3,5	0,9
2	Materiallar	1,5	3,0	3,0	0,6
3	Aggregat	1,5	6,0	5,5	-
4	Shina	1,5	3,2	2,3	1,7
5	Moy mahsulotlari	2,6	4,3	3,5	-
6	Bo‘yoqlar	0,6	3,5	1,0	0,4
7	Kimyo mahsulotlari	0,15	0,25	0,25	-
8	Asbobsozlik	0,15	0,25	0,25	-
9	Oraliq ombor	0,5	1,2	1,1	-

**Ombor yuzasini hisoblashda harakatdagi tarkib turini hisobga oluvchi koeffitsiyent  $K_t$ .**

Nº	Harakatdagi tarkiblar turi	Koeffitsiyent qiymati
1	Yengil avtomobilalar: judakichik vakichik turkumli o'rtaturkumli	0,7 1,0
2	Avtobuslar: judakichik turkumli kichik turkumli o'rtaturkumli kattaturkumli	0,3 0,6 0,8 1,0 1,6
3	Yuk avtomobilari: yuk ko'tarish qobiliyati judakam vakam yuk ko'tarish qobiliyati o'rta yuk ko'tarish qobiliyati katta	0,4 0,8 1,0...1,5
4	O'zi ag'dargich avtomobilalar (maxsus joylardaishlamaydigan)	2,6

**Ombor yuzasini hisoblashda harakatdagi tarkib sonini hisobga oluvchi koeffitsiyent  $K_s$**

Ro'yxatdagi avtomobilalar soni	Koeffitsiyent qiymati
100 gacha	1,4
100 dan 200 gacha	1,2
200 dan 300 gacha	1,0
300 dan 500 gacha	0,9
500 dan 700 gacha	0,8

3.2. Omborxonalar yuzasi ( $F_0$ ) saqlanayotgan zaxiralar egal-lagan maydon yuzasi ( $f_j$ ) va joylashish zichligi koeffitsiyenti ( $K_z$ ) bo'yicha quyidagicha aniqlanadi:

$$F_0 = f_j \times K_z, \text{ m}^2; \quad K_z = 2,5. \quad (2.120)$$

Saqlanayotgan zaxiralar (yonilg'i, moylash materiallari, shinalar, ehtiyyot qism va agregatlar, materiallar) miqdori me'yor bo'yicha kunlik sarf ( $G_{im}$ ) va saqlash kunlarini ( $D_{ik}$ ) hisobga olgan holda aniqlanadi:

— yonilg'i zaxirasi:

$$G_{yoz} = G_{ym} \times D_{yk}, l; \quad (2.121)$$

— moylash materiallari zahirasi:

$$G_{mz} = \frac{G_{ym}}{100} \times q_m \times D_k, l \quad (2.122)$$

bu yerda  $q_m = 100$  / yonilg'iga to'g'ri kelgan moylash materiallari sarfi.

Moylash materiallari (motor moylari, transmissiya moylari, surkov moylari) zaxirasi ayrim-ayrim hisoblanadi.

Moylash materiallari zaxirasi aniqlangandan so'ng saqlash uchun idishlar tanlab olinadi va ular egallagan yuza ( $f_j$ ) aniqlanadi.

— shinalar zaxirasi:

$$N_{sh} = \frac{A_y \times \alpha_t \times L_{ky} \times X_z}{L_{in}} \times D_{shk}, \quad (2.123)$$

bu yerda  $X_z$  — zaxiradagidan tashqari g'ildiraklar soni;

$L_{in}$  — shinalarning kafolatli yurish me'yori, km;

$D_{shk}$  — shinalarni saqlash kuni ( $D_{shk} = 20 \dots 30$ ).

Shinalar saqlanadigan stellaj uzunligi:

$$L_{st} = \frac{N_{sh}}{P}, \text{ m} \quad (2.124)$$

bu yerda  $P$  — bir metr uzunlikni egallagan 2 qavatli stellajdagi shinalar soni:  $P = 6 \dots 10$ .

Stellaj eni ( $b_{st}$ ) shina o'lchamidan olinadi. Stellaj egallagan yuza:

$$f_j = L_{st} \times b_{st}, \text{ m}^2 \quad (2.125)$$

bu yerda  $L_{st}$  — stellaj uzunligi, m.

Ehtiyot qismlar va materiallar zaxirasining og'irligi:

$$Q_{eq} = \frac{A_i \times \alpha_t \times L_{yk}}{10000} \times \frac{\delta \times G_a}{100} \times D_{eq}, \text{ kg.} \quad (2.126)$$

Ehtiyot qism va materiallar (metallar, bo'yodalar va boshqalar) zaxirasi har 10000 km yurilgan yo'lga to'g'ri kelgan avtomobil og'irligining ( $G_a$ ) ma'lum foizi ( $\delta$ ) hisobida olinadi. Saqlash kunlari  $D_{eq} = 30$  kun.

Zaxiradagi agregatlar og'irligi:

$$G_{ag} = \frac{A_i}{100} \times K_{ag} \times q_{ag}, \text{ kg.} \quad (2.127)$$

Bu yerda  $K_{ag}$  — Nizom bo'yicha 100 avtomobilga to'g'ri keladigan agregatlar soni;  $q_{ag}$  — agregatlar og'irligi, kg.

Agregat, ehtiyot qism, metall va materiallar saqlanadigan stellajlar egallagan maydon:

$$f_j = \sum \frac{G_i}{q_i}, \text{ m}^2 \quad (2.128)$$

bu yerda  $G_i$  — saqlanadigan obyekt og'irligi, kg;  $q_i$  — 1 m<sup>2</sup> stellaj egallagan maydonga to'g'ri keladigan yuklama;  $q_{eht\ qism} = 600 \text{ kg/m}^2$ ;  $q_{agregat} = 500 \text{ kg/m}^2$ ;  $q_{metall} = 600 \dots 700 \text{ kg/m}^2$ .

Yangi me'yordarda (TLUM-01-91) omborxonalar maydoni 10 ta avtomobilga to'g'ri keladigan solishtirma maydon va saqlanayotgan zaxiralar egallagan maydon bo'yicha aniqlanadi.

**4. Saqlash joylari maydoni.** Avtomobil turar joylari maydoni quyidagicha aniqlanadi:

$$F_s = A_s \times f_a \times K_z, \text{ m}^2 \quad (2.129)$$

bu yerda  $A_s$  — avtomobil turar joyi soni;  $f_a$  — avtomobil gabarit o'lchami bo'yicha avtomobil egallagan maydon, m<sup>2</sup>;  $K_z$  — avtomobilni o'rnatish zichligi koefitsiyenti.

Agar har qaysi avtomobilga turar joy biriktirilgan bo'lsa, turar joylar soni ro'yxatdagi avtomobil soniga ( $A_i$ ) teng bo'ladi:

$$A_s = A_i. \quad (2.130)$$

Agar biriktirilmagan bo'lsa, ularning soni:

$$A_s = A_i - X_1 - X_2 - X_{jt} - A_{mt} - A_{ish}, \quad (2.131)$$

bu yerda  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_{jt}$  — saqlash uchun foydalaniladigan TXK-1, TXK-2, JT postlari soni;

$A_{mt}$  — mukammal ta'mirdagi avtomobillar soni;

$A_{ish}$  — safardagi va kecha-kunduz ishdagi avtomobillar soni.

Bitta avtomobil uchun turar joy maydoni  $F_s$  qiymati TLUM-ATK-XKS-80 da keltirilgan:

— ГАЗ-24	— 18,5 m <sup>2</sup>
— ПАЗ-672	— 35 m <sup>2</sup>
— ЛАЗ-695Н	— 47 m <sup>2</sup>
— КамАЗ-5320	— 37 m <sup>2</sup>
— МАЗ-504А+МАЗ-5245	— 112 m <sup>2</sup> va hokazo.

Avtomobillarning turar joyida o'rnashtirilishi uslubiga qarab zichlik koefitsiyenti  $K_z = 2,5... 3,0$  ni tashkil etadi.

Turar joy maydoni grafik (chizma) usulda aniqroq topilishi mumkin.

Yengil avtomobillar va avtobuslar uchun usti berk ko'rinishdagi joylar, yuk avtomobillari uchun ochiq turar joylar rejalashtiriladi. Toshkentda yengil avtomobillar uchun ko'p qavatli binolar, avtobuslar uchun yengil yopilgan 30×30, 24×24 modulli saqlash mintaqalari keng tarqalgan.

### Ma'muriy-maishiy xonalar maydoni

Ma'muriy-maishiy xonalar quyidagilardan iborat bo'ladi:

- idora xonalari;
- maishiy xonalar;
- jamoat xonalari.

Idora xonalari tarkibiga korxona tuzilmasi va xodimlar soniga muvofiq rahbar xodimlar, boshqaruv bo'limi va xizmati xodimlari xonalari kiradi.

Idora xonalari maydoni unda ishlovchilar soniga va ularga keluvchilar soniga muvofiq olinadi va quyidagi me'yordan foydalaniladi:

- kabinetlar, 12 ... 15 m<sup>2</sup>;

- boshqaruv bo‘limlari, har ishlovchiga 3,5 ... 4 m<sup>2</sup>;
- harakat xavfsizligi kabineti, haydovchilar soniga qarab 25 — 50 m<sup>2</sup>;

— navbatchi haydovchilar xonasi, har navbatchiga 3 m<sup>2</sup>;

Maishiy xonalar maydoni ishchi va xizmatchilar soniga muvofiq quyidagi me'yordan aniqlanadi:

— haydovchi va konduktorlar uchun garderobdag'i kiyim ilgichlar bir almashinuv ishchilar soniga teng qilib, 2 ... 3 almashinuvda eng ko‘p ishchilar ishlaydigan almashinuvdag'i ishchilar sonidan 20 % ortiq olinadi;

— dushlar, yuvinish kranlari va boshqalar bir soatda eng ko‘p qaytganlar sonining 50 % i miqdorida olinadi;

— oshxonadagi o‘rinlar soni almashinuvdag'i eng ko‘p ishlovchilar sonidan 10 % ortiq olinadi;

— tibbiyot punkti toifasi almashinuvdag'i eng ko‘p ishlovchilar soniga bog‘liq holda olinadi;

— ishlab chiqarish ishchilari uchun maishiy xonalar ularning sanitariya xarakteristikalariga monand olinadi.

— jamoat xonalarini maydoni umumiy ishchilar soni bo‘yicha olinadi.

Ma’muriy-maishiy binolar tarkibi va maydoni «qurilish me’yorlari va qoidalari» asosida hisoblanadi.

## **2.4. ISHLAB CHIQARISH MINTAQALARI VA USTAXONALARINI TEXNOLOGIK REJALASHTIRISH**

Ishlab chiqarish binosida texnik xizmat ko‘rsatish va joriy ta’mirlash mintaqalari, ishlab chiqarish ustaxonalar, omborxonalar va yordamchi ishlar bajariladigan xonalar joylashtiriladi.

Korxona ishlab chiqarish binosini texnologik rejalshtirish TXK va JT postlarini, avtomobilarni kutish va saqlash joylarini, ustaxona va omborxonalar hamda ularga o‘rnashtiriladigan texnologik jihozlarni, ko‘tarish-tashish uskunalarini va ishlab chiqarish anjomlarini loyihalash talablari asosida joylashtirishni o‘z ichiga oladi.

Korxona bosh rejasini va ishlab chiqarish binosini rejalshtirish bir vaqtida, uyg‘unlikda olib boriladi.

Ishlab chiqarish binosining hajmiy-rejaviy yechimini ishlab chiqishda quyidagilarni hisobga olish lozim:

- texnologik hisoblar natijalari (postlar, ishchilar soni, maydonlar yuzasi);
- qurilish talablari (yer maydoni tavsifi, qurilish bosqichlari, tabiiy iqlim sharoitlari, qurilish me'yorlari va qoidalari);
- loyihalash geometrik parametrlari (avtomobil va uning harakatdagi geometrik o'lchovlari, oqim qatori, ishchi postlari va mintaqalarni rejalashtirish seksiyalari tasnifi, binoning hajmiy-rejaviy yechimlari);
- ishlab chiqarish jarayoni funksional sxemasi va chizmasi (avtomobillarning TXK va JT mintaqalaridan o'tish ketma-ketligi va bu oqimdagи avtomobillar soni);
- bino, inshootlar va xonalar tarkibi;
- mintaqa va ustaxonalarning o'zaro bog'liqligi (mintaqalar va ulardagи ishchi postlari va oqim qatorlari hamda ustaxona va omborxonalarning o'zaro yaqin aloqada joylashtirilishi);
- texnologik jihozlarning joylashtirilishi;
- boshqalar.

Ishlab chiqarish binosini rejalashtirish eng murakkab va mas'ul muammo bo'lib, u yuqorida keltirilgan texnologik va qurilish talablarini to'liq ta'minlashi lozim. Masalaning murakkabligi shundaki, maqsadga, bir tomonдан, binoning umumiy maydoni, hajmi va qiymatini kamaytirish hisobiga, ikkinchi tomondan, rejalashning texnologik takomillashganligi, ishlash sharoitining yaxshilanganligi natijasida erishiladi.

Rejalashtirishning ratsionallik belgisi bo'lib texnologik qulayliklarni (kompaktlilikni) ta'minlagan holda solishtirma maydonning minimal qiymatiga erishish hisoblanadi.

#### **2.4.1. ISHLAB CHIQARISH BINOLARINING HAJMIY-REJAVIY YECHIMLARI**

Ishlab chiqarish binolarining hajmiy-rejaviy yechimlari bino konstruksiysi bilan uzviy bog'langandir.

Ishlab chiqarish binolariga bo'lgan asosiy talablar, binoning funksional vazifasidan kelib chiqib, iqlim sharoitini, zamonaviy

qurilish talablarini, binolarni imkonni boricha birlashtirishni, texnologik jarayonlarni o'zgartirish va ishlab chiqarishni kengaytirish imkoniyatini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Bulardan eng asosiysi qurilishni industrlashtirishdir, ya'ni binolarni unifikatsiyalashtirilgan temir-beton konstruktiv elementlardan (fundament bloklari, kolonnalar, balka, ferma va boshqalar) montaj qilishdir.

Qurilish konstruksiyalari elementlaridan biri kolonnalar to'ridir. To'r kolonna qatorlari orasidagi qadam va oraliq bo'yicha masofalarning qiymati bilan o'lchanadi.

ATKLardagi bir qavatlari binolarda kolonnalarning quyidagi to'rlari qo'llanadi:

18×12; 24×12; 12×18×12; 12×24×12; 18×18×18; 24×24 m.

Ko'p qavatlari binolarda kolonna to'rlari: 6×6; 6×9; 8×12; 9×12 m;

Binolarning poldan shiftgacha bo'lgan masofasi texnologik ehtiyojlarga va osma kran balkalarni qo'llanishiga qarab qabul qilinadi.

Binolar xonalarining balandligi, ya'ni poldan to shiftgacha bo'lgan masofa eng baland avtomobilning ishchi holatidagi yuqori nuqtasidan 0,2 m baland bo'lishi, ammo 2,8 m dan kam bo'lmasligi kerak. Ya'ni

$$H_{xona} = H_{avt} + 0,2 \text{ m} \geq 2,8 \text{ m.} \quad (2.132)$$

TXK va JT mintaqalarining balandligi:

yengil avtomobil uchun — 3,6 ... 4,8 m;

avtobuslar uchun — 4,8 m;

yuk avtomobilari uchun — 4,2 ... 6 m.

Ishlab chiqarish binosida TXK, JT postlari va ustaxonalarni o'zaro joylashtirishda avtomobil turlariga va ish hajmiga qarab har xil variantlar qo'llanishi mumkin.

#### **2.4.2. TXK, JT VA TASHXISLASH MINTAQALARI, USTAXONALAR VA OMBORXONALARNI O'ZARO JOYLASHTIRISHGA BO'LGAN ASOSIY TALABLAR**

Ishlab chiqarish ustaxonalari, omborxonalarini va mintaqalarining joylashishini rejalashtirish ularning bir-biri bilan o'zaro bog'liqligini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Ishlab chiqarish binosini rejalashtirish texnologik va qurilish talablari asosida quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

— texnologik hisoblar natijasida qabul qilingan maydonlari ko'rsatilgan barcha binolar ro'yxati keltiriladi va ularning yong'in xavfsizligi bo'yicha toifasi ko'rsatiladi.

— ishlab chiqarish binosida joylashtiriladigan binolar tarkibi (bir blokdagi ishlab chiqarish binosi, bir blokdagi ishlab chiqarish va saqlash binosi, asosiy va yordamchi ishlab chiqarish binolari, bir necha joylarda o'rnatilgan ishlab chiqarish binolari va boshqalar).

— mazkur binoda joylashtiriladigan ustaxonalar, omborxonalar, TXK va JT mintaqalari tarkibi aniqlanadi;

— binoning umumiy maydoni aniqlanadi;

— loyihaning qurilish qismini bajaradigan mutaxassislar bilan kelishilgan holda binoning o'lchamlari tanlanadi, kolonnalar to'ri aniqlanadi;

— tanlangan bino sxemasida mintaqa, omborxona va ustaxonalarni joylashtirish variantlari ishlab chiqiladi;

— ishlab chiqarish binosi bo'yи va enining o'zaro nisbati 1,5 ... 2 ga teng qilib olish maqsadga muvofiqdir;

— ustaxonalar maydoni rejalashtirilganda agar ustaxona maydoni  $100 \text{ m}^2$  dan kam bo'lsa, 20% va  $100 \text{ m}^2$  dan ortiq bo'lsa, 10% hisobdagidan farq qilishi mumkin.

Rejalashtirish yechimlarida TXK va JT mintaqa postlari asosiy bo'lib, bajarilayotgan ish turlariga va vazifasiga qarab maxsuslashadi. TXK va JT mintaqalarining joylashishi ishlab chiqarish jarayonining sxemasi va chizmasiga qarab aniqlanadi. Mintaqalar shunday joylashishi kerakki, harakat vositalarining yo'lda yurishi qisqa bo'lishi va manyovr qilganda qiyinchilik tug'dirmasligi kerak.

Mintaqalar quyidagi ketma-ketlikda joylashishi kerak:

KXK-TXK-1; KXK-TXK-2; KXK-TSh-1; KXK-TSh-2; KXK-JT; KXK-TXK-1-JT; KXK-TXK-2-JT;

Agar ishlab chiqarish xonalari ikki binoda joylashsa, u holda birinchisida KXK, ikkinchisida TXK-1, TXK-2, TSh-1, TSh-2 va JT mintaqalari joylashishi kerak.

**Ishlab chiqarish xonalari va postlari joylashish variantlari.** Ustaxonalarning ishlab chiqarish binosida joylashishi ularning TXK va JT mintaqalari bilan texnologik aloqalarining mavjudligiga qarab belgilanadi.


KXK zonasi atrofida nasosxona, kiyimlarni quritish va laxtak materiallar xonasi, shamollatish xonasi, apparat xonasi va tozalash inshootlari joylashishi mumkin.

TXK-1 va TXK-2 mintaqasi atrofida ta'minot tizimi, akkumulator, elektrtexnik, shinomontaj ustaxonalarini va moy omborxonalarini joylashishi mumkin.

JT mintaqasi atrofida agregatlarni ta'mirlash, chilangar-mekanik, temirchilik, misgarlik, tunukasoz, payvandlash, armatura, qoplama, bo'yoqchilik ustaxonalarini va omborxonalarini joylashishi mumkin. Bajarilayotgan ishlarning bir-biriga yaqinligiga qarab ustaxonalar quyidagicha guruhshtirilishi mumkin (2.4.1- rasm).

Ustaxonalarini ishlab chiqarish binosida joylashtirishda hududda asosiy shamol yo'naliшини hisobga olish zarur. Issiqlik bilan ishlaydigan yoki ish jarayonida har xil gazlar ajralib chiqadigan ustaxonalar ishlab chiqarish binosida shunday joylashtirilishi kerakki, ustaxonalaridan chiqayotgan gazlar shamol bilan bino tashqarisiga olib chiqilib ketilishi zarur. ATKda shamol yo'naliшиning takrorlanishi 1-ilovada keltirilgan.

#### TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH MINTAQALARI



#### JORIY TA'MIRLASH MINTAQALARI

- Majburiy aloqlar
- - - Istakli aloqlar
- Ustaxonalarini guruhlash

**2.4.1- rasm. Ustaxona va mintaqalar aloqlari sxemasi.**

Ustaxonalarning bir-biri bilan quyidagicha bog‘lanishi (bir-biriga kirish) ni ko‘zda tutish zarur:

- shinamontaj va kamera yamash ustaxonalari hamda shina ombori;
- akkumulatorlarni ta’mirlash va zaryadlash xonalari;
- nasosxona va moy mahsulotlari ombori.

Ustaxonalarni rejulashtirishda xonalarni imkonli boricha tabiiy yorug‘lik bilan ta’minlanishiga erishish zarur.

#### **2.4.3. TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH MINTAQALARINI REJALASHTIRISH**

Yangi qurilayotgan yoki qayta qurilayotgan TXK mintaqalarini rejulashtirishda andazaviy hamda adabiyot va Internet sahifalarida keltirilgan zamонавиу loyihalar tahlil qilinib va ilg‘ор korxonalarining tajribalari о‘рганилиб, texnologik hisoblar natijasida aniqlangan oqimli qatorlar, postlar, texnologik jihozlar mintaqa maydoniga loyihalash me’yorlari va qoidalariга rioya qilgan holda о‘rnashtiriladi.

Ajratilgan binoda TXK mintaqasi shunday joylashtirilishi kerakki, ustaxonalar bilan texnologik aloqalar ta’minlangani holda, у eng kam maydonni egallashi lozim. Shuning uchun rejulashtirishning bir necha variantlari ishlab chiqiladi, tahlil qilinadi va eng ratsional yechimi tanlab olinadi.

KXK mintaqasi postlari boshqa mintaqa postlaridan va imkonli boricha bir-biridan ajratilgan holda joylashtiriladi, chunki bu mintaqada yuqori namlik va shovqin bo‘ladi, suv sachrashi mumkin.

Odatda, KXK mintaqasi ayrim binoga rejulashtiriladi. Issiq iqlim sharoitida (eng sovuq oyning harorati 0 °C dan yuqori bo‘lganda) yuvish postlari ochiq havoda yoki bostirma ostida joylashtirilishi mumkin.

Oziq-ovqat mahsulotlari tashiydigan avtomobillar kuzovini tashqi yuvishdan so‘ng sanitар ishlovdan о‘tkazish uchun ayrim postlar ko‘zda tutilishi lozim.

Tashxislash postlari ayrim binoda yoki TXK va JT postlari о‘rnashgan binoda joylashishi mumkin. TXK-1, TXK-2 postlari umumiylar binoda, oqimli qatorlari ayrim binoda joylashishi mumkin.

JT postlari TXK-1, TXK-2 postlari bilan birga yoki ayrim binoda joylashishi mumkin.

T XK va JT postlarini joylashtirishda avtomobillar oralig'idagi va avtomobil hamda bino elementlari orasidagi masofa me'yorlariga amal qilish lozim.

Yaxshi ishslash sharoitini va texnologik jarayonni ta'minlash uchun bu mintaqalarda yer ustida o'rnatishgan ko'rish qurilmalari (gidravlik va elektr ko'targichlar, qo'zg'aluvchan ustunlar, ag'dargichlar) qo'llanilishi lozim (2- va 3- ilovalar).

Texnologik jarayon zarurati bilan ayrim hollarda ko'rish handaqlari qo'llanilishi mumkin. Avvalgi loyihalar bilan qurilgan korxonalarda ko'rish handaqlari umumiy postlarning 40 ... 60% ni tashkil etar edi.

Handaq uzunligi avtomobil uzunligidan kam bo'lмаган holda, chuqurligi yengil avtomobillar uchun 1,3 ... 1,5 m, yuk avtomobili va avtobuslar uchun 1,1 ... 1,2 m, yo'ldan tashqarida ishlaydigan o'zi ag'dargich avtomobillar uchun 0,5 ... 0,7 m, eni esa avtomobil o'qi g'ildiraklari orasidagi masofaga bog'liq holda olinadi. Hozir avtomobil ko'targichlardan keng foydalaniлади.

### Nazorat-o'tkazuv punktlari

Avtomobil ishga chiqishidan oldin uning texnikaviy holati nazorat-o'tkazuv puntida (NO'P) ko'zdan kechiriladi.

NO'Pda ishdan nosozlik tufayli qaytib, TXK va JT dan o'tgan avtomobillarning ham texnikaviy holati tekshiriladi.


NO'P ATKga kirishda joylashtiriladi.

NO'P bir yoki bir-biriga parallel o'tuvchi postlardan va mexaniklar xonasidan tashkil topgan maxsus binodan iborat bo'ladi. (2.4.2- rasm).

Bitta nazorat postining bir soatdagi o'tkazuvchanligi quyidagi hisobdan qabul qilinadi.

- yengil avtomobillar — 60;
- yuk avtomobillari — 30 ... 40;
- avtobuslar — 15 ... 20.

Kelajakda NO'P ekspress tashxislash qurilmalari bilan jihozlanganda, uning o'tkazuvchanlik qobiliyati yanada oshishi mumkin.



#### **2.4.2- rasm. Nazorat-o'tkazuv punkti rejasi:**


1 — mexanik va operator xonasи; 2 — avtomobilarnи ko'rish xonasи; 3 — ko'rish handaqlari.

### **Kundalik xizmat ko'rsatish mintaqasi**

Kundalik xizmat ko'rsatish mintaqasida yig'ishtirish, yuvish, artish ishlari amalga oshiriladi.

Yig'ishtirish-yuvish ishlarini rejalashtirish qanday yuvish usuli qo'llanilishiga bog'liq. Avtomobilni shlang bilan qo'lда yuvgan vaqtda boshi berk postlardan yoki ayrim hollarda oqimli qatorning ketma-ket o'rnashgan postlaridan foydalaniladi. Bunda har qaysi postda avtomobilni yuvganda bir ishchi, avtopoyezdni yuvganda ikki ishchi ishlashi mumkin. Avtomobil kuzovi, kabina va salonnı yig'ishtirishda imkonи boricha mexanizatsiya vositalaridan (changso'rgichlar va boshqalar) foydalaniladi. Mexanizatsiyalashgan yuvish usuli qo'llanganda KXK oqimli qatorda amalga oshiriladi. Avtomobil postdan postga uzlusiz ishlaydigan konveyer yordamida siljtiladi yoki o'zi yurib o'tadi.

**2.4.3- rasmda oqimli qatorning namunaviy rejasi keltirilgan.**  
Bunda engil avtomobilarni yuvish va quritish avtomatlashti-



#### **2.4.3- rasm. Yengil avtomobillar kundalik xizmat ko'rsatish mintaqasining rejasi:**


I — yuvish ish joyi; II — quritish ish joyi; III — oqavalar tozalash binosi; IV — operator xonasi; V — nasosxona.

1 — artish materiallarini siqish joyi; 2 — gidravlik ko'targich; 3 — shlangli yuvish qurilmasi; 4 — avtomobilarni yuvish uchun qo'zg'aluvchan qurilma; 5 — qo'zg'aluvchan quritish qurilmasi; 6 — boshqarish pulti; 7 — shkaf; 8 — kompressor; 9 — markazdan qochma nasosli ta'minlovchi bak.

rilgan. Bu oqimli qatordan bir soatda 30 ... 40 avtomobil o'tishi mumkin.

KXK mintaqasining oqimli qatori, odatda, 3 ta postdan iborat bo'lib, I postda yig'ishtirish, II postda yuvish, III postda quritish va artish ishlari amalga oshiriladi. 2.4.4-, 2.4.5- rasmlarda yuk avtomobilari va avtobuslar uchun KXK mintaqasi rejasi keltirilgan. Yig'ishtirish ishlarining hajmi ko'p bo'lgani va hamma avtomobillar ham har kuni yuvish jarayoniga muxtoj emasligi uchun yig'ishtirish ishlarining ayrim postda bajarilishi rejalashtirilishi mumkin.


KXK mintaqasiga yaqin joyda suvlarni tozalash inshoatlari rejalashtirilishi lozim.



**2.4.4- rasm.** Yuk avtomobillariga kundalik xizmat ko'rsatish mintaqasining rejasি:

I – KXXK mintaqasi; II – ventilatsiya kamerasi; III – mashiy xonalar; IV – nasoslar uchun xona; V – operator xonasi; VI – inventarlар xonasi; VII – kompressor xonasi.

1 — avtomobilni siljitch uchun konveyer; 2 — dvigatelni kashqaridan yuvish qurilmasi; 3 — yuk avtomobillarining tashqarisini yuvish jihoz; 4 — tablo; 5 — avtomobilning yuvilmagan qismini yuvish qurilmasi; 6 — darvozani ochish mehanizmi; 7 — boshqarish pulti; 8 — nasos stansiysi.



**2.4.5-rasm. Avtobuslarga kundalik xizmat ko'rsatish mintaqasining rejasি:**

1 — darvozani ochish mehanizmlari; 2 — avtobustarni yuvish uchun avtomatik qurilma; 3 — avtobustarni quritish (puflash) qurilmasi; 4 — avtobustarni siljitchish uchun konveyer; 5 — artish materiallari uchun idish; 6 — setkali filtr; 7 — avtobustarni yuvish uchun qo'llaniladigan nasoslarning so'risht quvuri; 8 — taqsimlash qudug'i; 9 — birlanchi tindirgich; 10 — yonilg'i-moy ushlagich; 11 — ikkilamchi tindirgich; 12 — dvigatel tashqarisini yuvish qurilmasi.

## Tashxislash mintaqasi

Tashxislash mintaqasi zamonaviy tashxislash jihozlarining tanlanishi va joylashtirilishi, korxona turi va quvvatiga, TXK va JT jarayonlariga tashxislashning qo'llanilishiga qarab har xil bo'lishi mumkin.

Tashxislash mintaqasi va postlarini joylashtirishda shuni hisobga olish kerakki, umumiy tashxislash TSh-1 dan so'ng avtomobil TXK-1, JT mintaqasiga va saqlash joyiga yo'llanishi, chuqurlashtirilgan tashxislash TSh-2 dan so'ng esa TXK-2, JT va saqlash joyiga yo'llanishi mumkin.


2.4.6- rasmda TSh-1 tashxislash mintaqasi rejasi, 2.4.7- rasmda TSh-2 tashxislash mintaqasi, 2.4.8- rasmda universal tashxislash mintaqasi rejasi keltirilgan.

Universal tashxislash mintaqasi  $18 \times 9$  m binoga o'rashib, bitta mexanik-tashxislovchi va bitta operator ishlaganda, bir almashinuv 12 avtomobilga tashxislash xizmati ko'rsatishi mumkin.

### Texnik xizmat ko'rsatish mintaqasi


TXK-1 ni oqimli qatorda o'tkazish bo'yicha avtomobil transporti ilmiy-tadqiqot instituti (Rossiya) tomonidan 2 va 3 postli andazaviy

rejalar ishlab chiqilgan bo'lib, ular 180 dan 700 gacha yuk avtomobillariga ega bo'lgan avtotransport korxonalariga mo'ljallangan.




### 2.4.6- a rasm. Yakka yuk avtomobillari tashxislash mintaqasi rejasi:

1 — handaq ko'targichi; 2 — ko'priklar paralleligini tekshirish uskunasi; 3 — avtomobil yurish qismini tashxislash dastgohi; 4 — avtomobil yurish qismi tashxislash stendi pulti; 5 — avtomobil tormoz tizimini tashxislash stendi pulti; 6 — tormozlarni tashxislash stendi;




#### 2.4.6- b rasm. Avtopoyezdlar TSh-1 tashxislash mintaqasi rejasি:

1 — asboblar shkafi; 2 — tashxislash stoli; 3 — havo tarqatish kolonkasi; 4 — chilangularlik dastgohi; 5 — yuk avtomobilari tormoz mexanizmini tashxislash dastgohi; 6 — elektr shkafi; 7 — avtomobil tormoz tizimi tashxislash dastgohi pulti; 8 — idora stoli; 9 — g'ildirak o'rnatish burchaklarini tekshirish dastgohi; 10 — g'ildirak o'rnatish burchaklarini tekshirish dastgohi pulti; 11 — darvozalarni ochish mexanizmi; 12 — handaq ko'targichi.



#### 2.4.7- rasm. Yuk avtomobilari TSh-2 tashxislash mintaqasi rejasи:

1 — stendni boshqarish reostati; 2 — avtomobilni tortish xususiyatlarini tekshirish stendi; 3 — ko'chma elektr jihozlarni tekshirish dastgohi; 4 — yonilg'i uchun bakcha; 5 — yonilg'i sarfini o'lhash uskunasi; 6 — dastgohni boshqarish stendi; 7 — tashxislovchi stoli; 8 — yoritiluvchi taxta; 9 — asboblar uchun stellaj; 10 — chilangularlik dastgohi; 11 — handaq ko'targichi; 12 — asbob-uskunalar shkafi; 13 — darvozalarni ochish mexanizmi.



#### **2.4.8- rasm. Yuk avtomobilari va avtobuslarni tashxislash universal mintaqasi rejasি:**

1 — tashxislash postlari xonasi; II — mashina bo'limi; III — dastgoh va jihozlarga xizmat ko'rsatish xonasi; IV — operatorlar xonasi; 1 — g'ildiraklarga issiq havo purkash uskunasi; 2 — shinalarni avtomatik damlash kolonkasi; 3 — gidroko'targich; 4 — boshqarish pulti; 5 — elektr jihozlarini tekshirish dastgohi; 6 — faralar o'rnatish burchaklarini tekshirish asbobi; 7 — avtomobil tormoz tizimlari va tortish xususiyatlarni tekshirish dastgohi; 8 — g'ildirak o'rnatish burchaklarini tekshirish maydonchali dastgohi.


2.4.9- rasmda bir almashinuvda 11 ... 16 ta TXK-1 uchun mo'l-jallangan oqimli qator rejasи keltirilgan. Oqimli qatorning birinchi posti nazorat, sozlash, qotirish, elektrtexnik, shina, ta'minot tizimi ishlariga, ikkinchi posti moylash, to'ldirish, tozalash ishlariga ixtisoslashtirilgan.

TXK-1 va TXK-2 lar bitta oqimli qatorda, ammo sutkaning turli vaqtlarida bajarilishi mumkin. Bunda maydon o'lchami va mintaqani qurishga ketadigan xarajat tejaladi, texnologik jihozlardan samarali foydalaniladi.

TXK-1 va TXK-2 mintaqasini loyihalashda yoki qayta qurishda eng zamonaviy texnologik jihozlardan foydalanish ko'zda tutilishi lozim.

TXK-2 universal postlarda bajarilganda, postlar JT mintaqasida o'rnatilishi mumkin.

Toshkent shahridagi «Maxsustrans» korxonasi ishlab chiqarish binosidagi TXK-1 va TXK-2 oqimli qatorida dunyodagi ilg'or



#### 2.4.9- rasm. Texnik xizmat ko'rsatish oqimli qator rejasи:


1 — darvoza ochish mexanizmi; 2 — issiq havo berish qurilmasi; 3 — yo'naltiruvchi roliklar; 4 — avtomobilni siljitchish uchun konveyer; 5 — gaykaburagich; 6 — chilangar dastgohi; 7 — havo tarqatuvchi kolonka; 8 — biriktiruvchi detallar uchun stellaj; 9 — elektrik stol aravachasi; 10 — g'ildiraklarni yerdan uzish ko'targichi; 11 — ressoralar gaykasini yechish gaykaburagichi; 12 — taglik; 13 — asbob-uskunalar qutisi; 14 — tormoz suyuqligi baki; 15 — chiqindilar uchun idish; 16 — o'tish ko'prigi; 17 - hujjatlar to'ldirish stoli; 18 — moy tarqatish kolonkasi; 19 — moylash stoli aravachasi; 20 — kardan valini aylantirish qurilmasi; 21 — oldi g'ildiraklarni yo'naltiruvchi tarkov; 22 — ishlatilgan moylarni to'kish qurilmasi; 23 — moy tarqatish baki; 24 — agregatlarni moylash qurilmasi; 25 — ko'p ish joyli qo'zg'almas solidol haydovchi; 26 — havo filtrini yuvish vannasi; 27 — siqilgan havo uzatuvchi qurilma; 28 — ishlatilgan gazlarni so'rish qurilmasi.

texnologiyalar qo'llaydigan korxonalar ishlab chiqargan jihozlar joylashtirilgan.

Postlarning o'zaro joylashishi bo'yicha to'g'ri oqimli va boshi berk bo'lishi mumkin. Postlarning to'g'ri oqimli joylashishi KXK, TXK-1, TXK-2 uchun oqimli qator usulida xizmat ko'rsatilganda qo'llaniladi. TXK va JT mintaqalarida postlar boshi berk qilib joylashtirilganda, postlarning o'rnatilishi, to'g'ri burchakli bir qatorli va ikki qatorli, qiyshiq burchakli bo'lishi mumkin. TXK va JT mintaqalarida postlarning o'rashishi, ularning geometrik o'lchovlari loyihalash to'g'risidagi adabiyotlarda berilgan yoki ularda ko'rsatilgan tavsiya bilan chizma usulda aniqlanishi mumkin.

#### 2.4.4. JORIY TA'MIRLASH MINTAQASINI REJALASHTIRISH

JT ishlari universal yoki maxsuslashgan postlarda bajariladi. JT universal postlarda bajarilganda avtomobil ostidagi ishlarni bajarishni osonlashtirish uchun boshi berk bir necha handaqlar transheya



#### 2.4.10- rasm. Yuk avtomobilari uchun joriy ta'mir mintaqasi rejasি:

I — avtopoyezdlar ta'mirlash postlari; II — tormozlarni tekshirish va rostlash postlari, III — shinalarni qayta montaj qilish posti, IV — avtomobil yurish qismini ta'mirlash posti, V — dvigatel va uning tizimlarini ta'mirlash posti, VI — kutish posti.

I — asboblar qutisi, 2 — handaq ko'targichi, 3 — tekshirish handag'ida ishlashga oyoqtagligi, 4 — ko'chma moy tarqatish baki, 5 — chilangarlik dastgohi, 6 — gaykaburagich, 7 — tormoz suyuqligi baki (ko'chma), 8 — avtomobil tormoz tizimlarini tekshirish dastgohi, 9 — osma kranbalka, 10 — g'ildiraklar stellaji, 11 — g'idravlik ko'targich, 12 — g'ildirak yechish va o'rnatish aravachasi, 13 — o'tish ko'prikhiasi, 14 — chilangarlik dastgohi, 15 — detallar stellaji, 16, 17 — ko'chma ishlatalilgan moy yig'ish baki, 18 — dvigatel ta'mirlash aravachasi, 19 — xandaqda yuk avtomobilari agregatlarni yechish va o'rnatish aravachasi, 20 — dvigatel o'rnatib qo'ygich, 21 — elektr jihozlarni tekshirish ko'chma dastgohi, 22 — chiqindi gazlarni chiqarish shlangi.

bilan birlashtiriladi hamda ularning tushish va chiqish zinalari qilinadi. Universal postlarda har xil mutaxassislikdagi ishchilar JT ning har xil ishlarini bajaraveradilar. Keyingi loyihalarda JT mintaqasi postlarini maxsuslashtirish amalga oshirilmoqda. Bunda JT ishlari agregatlar bo'yicha bo'linib, maxsus postlarda bajariladi. 2. 4. 10- rasmida yuk avtomobilari uchun postlari maxsuslashtirilgan joriy ta'mir mintaqasi rejasiga keltirilgan. Yakka avtomobillar uchun JT boshi berk postlarda, tashqi devor bo'ylab oynalardan yaxshi yorug' tushadigan joyda o'tkaziladi, avtopoyezdlar uchun esa JT boshi ochiq postlarda o'tkaziladi.

#### **2.4.5. USTAXONALARINI REJALASHTIRISH**

Ustaxonalarini rejalashtirish texnologik hisoblar natijasida aniqlangan ma'lumotlar asosida, bajariladigan ishlarga mos ravishda texnologik loyihalash me'yordi hamda qurilish me'yordi va qoidalariga rioya qilgan holda amalga oshiriladi. Ustaxonalarini rejalashtirishda bir xil xarakterga ega bo'lgan ba'zi ishlar bajariladigan ustaxonalar bir xonaga joylashtirilishi maqsadga muvofiq, chunki bitta xonani bir necha bo'limlarga bo'lishning hojati qolmaydi. Hatto, agar ustaxona maydoni  $10 \text{ m}^2$  dan kam bo'lsa, uni boshqa o'xshash ishlar bajariladigan ustaxona bilan birlashtirish zarur, binoning eni esa 3 m dan kam bo'lmasligi kerak.

Texnologik loyihalash me'yordi qarshidagi xafvsizlikni, sanitariya talablarini ta'minlash uchun quyidagi guruh ishlari uchun ayrim binolar ko'zda tutilishi lozim:

- agregat, chilangar-mexanika, elektrtexnika, radiota'mirlash ishlari;
- dvigatelni sinash;
- karburator va dizel dvigatellari ta'minot tizimi ta'miri;
- akkumulator batareyalari ta'miri;
- shina yig'ish va kamera yamash ishlari;
- taksometr ishlari;
- temirchilik-ressora, misgarlik, payvandchilik, tunukachilik va armatura ishlari.
- yog'ochsozlik va qoplama chilik ishlari;
- bo'yoqchilik ishlari.

Ustaxonada bajariladigan ishlar hajmiga, uning maydoniga, jihozlar soniga qarab, o'rtalig'ga katta korxonalarda ular ayrim xonalarda joylashishi mumkin.

Ustaxonada jihozlarning o'rashishi texnologik jarayonni to'liq bajarishga qaratilgan bo'lib, unda jihozlar orasidagi me'yoriy masofalar va barcha talablar ta'minlanishi lozim.

Ustaxonani rejalashtirishda uning ishlab chiqarish binosidagi o'rni belgilanib, texnologik hisob natijasida aniqlangan maydonga jihozlar texnologik jarayonni ta'minlaydigan («marshrutli texnologiya» asosida) qilib o'rnatilishi lozim.

Ustaxonlardagi texnologik jihozlarning joylashtirish rejasidagi ketma-ketlikda amalga oshirilishi tavsiya etiladi.

Millimetrali qog'ozga loyihalanayotgan uchastka uchun qurilish me'yorlari bo'yicha kolonnalar to'ri (oraliq × qadam) tushiriladi. So'ng unda ustaxonaning hisobiy chegaralari (bo'yi va eni) beriladi. Texnologik jihozlar o'rashtilishida ustaxonalar maydonidan ratsional foydalanish, jihozlararo va jihozlar bilan qurilish konstruksiyalari oralig'ida belgilangan masofalar me'yorining ta'minlanishi ko'zda tutilishi lozim. Keltirilgan talablarni bajargan holda jihozlarning uzil-kesil o'rnatish rejasini chizish qiyin. Shuning uchun ustaxona rejalashtirilishida jihozlarning maketi karton qog'ozdan qirqib olinib, ajratilgan maydonga ta'mirlashning «marshrutli texnologiyasi» asosida bir qancha variantda o'rashtiladi va eng ratsional varianti tanlab olinib chiziladi. Shuningdek, jihozlar orasidagi va jihoz bilan bino devorlari orasidagi masofa ko'rsatiladi.

Rejada ko'tarish-eltish jihozlari, elektr energiyasi, bug', sovuq va issiq suv, siqilgan havo va boshqa manbalar o'rnatilishi ham ko'rsatilishi lozim. Rejalash natijasida ustaxonaning haqiqiy egalangan maydoni aniqlanadi. Binoning ustaxona o'rashgan joyidagi eshik va derazalar gorizontal qirqimga tushgan holda ko'rsatilishi kerak.

Yakunlangan texnologik loyiha loyiha rahbari bilan kelishiladi, millimetrali qog'ozdan chizma qog'oziga ko'chiriladi.

Oxirgi vaqtida ustaxonalarini rejalashtirishda EHM dasturlari ishlab chiqilmoqda va ulardan keng foydalanilmoqda.

Quyida ustaxonalar rejalshtirilishining namunaviy, yakka tartibdagi, qayta quriladigan va amaldagi ATK loyihalaridan misollar keltirilgan.

#### **2.4.5.1. Chilangar-mexanik ustaxonasi**

**Vazifasi:** ustaxonada detallar va uzellar chilangar-mexanik ishlovi orqali ta'mirlanadi, oddiy detallar (o'qlar, vtulkalar, boltlar va boshqalar) tayyorlanadi. Unda birikmalar ajratiladi, zarur holda ishlov beriladi va yig'iladi (tormoz kolodkasi va qoplamasni, ilashish muftasi yetaklanuvchi vali va boshqalar).

**Bajariladigan texnologik jarayonlar:** ustaxonada quyidagi ishlar bajariladi:


- detallarning ta'mirtalab rezbali qismi tiklanadi;
- tormoz kolodkalarining va ilashish muftalarining qoplamalari ajratilib, yangilar bilan almashtiriladi va birikmalarga zarur ishlov beriladi;
- ta'mirtalab detallar (tormoz barabanlari yoki disklari, ilashish muftasi disklari va boshqalar) ishchi yuzalari mexanik ishlov berish orqali tiklanadi;
- press yordamida detallar birlashtiriladi;
- murakkab uzellarning detallari bir-biriga moslashtirilib butlanadi;
- zaruriy detallar, boltlar, o'qlar va boshqalar tayyorlanadi;
- korxonaning ta'mir bo'yicha ichki ehtiyojlarini (bosh mexanik bo'limi bo'lмаган holda) qondiriladi.

#### **Texnologik jihozlar.**

Chilangar dastgohlari ishchilar soniga qarab qabul qilinadi. Qolgan jihozlar — presslar, to'g'rakash, tagliklar va boshqalar texnologik zaruriyat bo'yicha olinadi. Mexanik ishlov beruvchi stanoklar texnologik hisobga mos ravishda zaruriy turlari bo'yicha texnologik jihozlar tabelidan tanlab olinadi.

#### **Ustaxonalarni rejalshtirish.**

Ustaxonada dastgohlар detallarni ta'mirlash texnologiyasiga mos ravishda o'rnatiladi. Parmalash stanoklari chilangarlik dastgohlariiga yaqin o'rnatilishi maqsadga muvofiq, chunki ularda asosan chilangarlar ishlaydi.



**2.4.11- rasm. 500 avtomobil uchun ATK ning chilangar-mexanik ustaxonasini rejasি:**

1 — chilangar dastgohи; 2 — chilangar iskanjasi; 3, 4 — tokar-vintqirqish stanogi, 5 — asboblar shkafi; 6 — universal charxlash stanogi; 7 — to'shish-silliqlash dastgohи; 8 — detallar uchun stellaj; 9 — universal frezalash stanogi, 10 — arralash-qirqish stanogi; 11 — vertikal-parmalash stanogi; 12 — tekshiruv plitasi; 13 — stolga o'rnashadigan parmalash stanogi; 14 — qo'lда harakatga keltiriladigan press.

Mexanik ishlov beruvchi stanoklar o'z turlari bo'yicha o'r-nashtiriladi: tokar-vintqirqish, frezalash, yo'nish, silliqlash va sayqallah stanoklari.

Stanoklarni shunday joylashtirish kerakki, ishchi o'rni o'tish yo'li tomonida bo'lib, unga yaxshi yorug'lik (shu jumladan, tabiiy yorug'lik) tushishi ta'minlanishi kerak.

Chilangar-mexanik ustaxonasining rejasи 2.4.11- rasmda keltirilgan.

Ustaxonada ba'zi ishlar hajmi kam bo'lganiga qaramay, texnologik zaruriyat bo'yicha jihozlar tanlab olinadi va bu holda ishchi bir necha stanoklarda ishlashi mumkin.

Kichik va o'rta avtotransport korxonalarida chilangar-mexanik ustaxonasi agregat ustaxonasi bilan birlashtiriladi.

#### **2.4.5.2. Agregat ustaxonasi**

**Vazifasi.** Ustaxonada quyidagi ishlar bajariladi:

- avtomobil agregatlari yuviladi;
- qismlarga ajratiladi;
- detal va birikmalar ta'mirlanadi yoki yangisiga almashtiriladi;
- yig'iladi;
- sinaladi.


**Bajariladigan texnologik jarayonlar.** Avtomobil agregatlarini ta'mirlash. Ustaxonada avtomobilning barcha agregatlari ta'mirlanadi, ba'zi hollarda, katta korxonalarda dvigatel ayrim ustaxonada ta'mirlanadi. Ustaxonada agregatlar va ularning ajratilgan uzel va detallarini yuvish uchun maxsus stendlar ko'zda tutiladi. Har qaysi agregat maxsus stendda qismlarga ajratiladi va qayta yig'iladi. Bunday stendlar bilan jihozlangan yig'ish postlari mexanizmlarni ajrata-digan, ta'mirlaydigan va yig'adigan uskuna va dastgohlar bilan jihozlanadi.

Katta ATKlarda dvigatel silindrini va tirsakli valni yo'nadigan va silliqlaydigan stanoklar ham joylashtiriladi.

Yig'ilgan dvigatellar, uzatmalar qutisi, orqa ko'priklar maxsus stendlarda sinab ko'rildi, kardan vallari muvozanatlashtiriladi.

**Ustaxonani rejashtirish.** Ustaxonada jihozlar agregatlarni ta'mirlash texnologik jarayonini ta'mirlaydigan ketma-ketlikda joylashtiriladi. Agregatlarni yuvish qurilmalari ayrim xonada joylashishi maqsadga muvofiq. Dvigateli sinash uchun ham ayrim xona ajratilishi mumkin. Bu ustaxona devorlarining va xonalar orasidagi to'siq devorlarning balandligi cheklangan bo'lganligi sababli, uning ustidan osma to'sinli kran yoki monorels agregatlarni TXK va JT mintaqasiga yoki omborxonaga eltishi mumkin.

«Toshuyjoyloyiha» instituti tomonidan Toshkentdag'i «Maxsus-trans» avtokorxonasining qayta qurilayotgan loyihasining (loyiha-



#### **2.4.12- rasm. «Maxsustrans» avtokorxonasi agregat-mekanik ustaxonasining rejasi.**

ning texnologik qismi mazkur kitob muallifi rahbarligida TAYI «Avtomobillar texnik ekspluatatsiyasi» kafedrasi pedagoglari jalb qilingan holda bajarilgan) agregat-mexanika ustaxonasida agregatlarni yuvish qurilmasi, dvigatel va boshqa agregatlar ta'mirlanadigan stendlar, dvigatel uzellari (silindrlar bloki, tirsakli val va boshqalar) ta'mirlanadigan stanoklar, verstaklar, stellajlar va boshqa jihozlar o'rnashgan (2.4.12- rasm). Loyiha maxsus millimetrali qog'ozga chizilgani uchun jihozlar orasidagi masofalar keltirilmagan. Bu jihozlarning ko'pchiliginini xorijdan keltirilishi ko'zda tutilgan.

## Jihozlar ro'yxati

№	JIHOZNING NOMI	TURI, MAR- KASI	TEXNIK XARAK- TERISTI- KASI	Son'i	QUVVATI, kW da		Og'irligi kg	Ishlab chiqarilgan joyi	Eslatma
					Bitta	Umum.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bir ishchi o'rini chilangar dastgohi	HO-102	1200×800	4			510	«Рос- авто- спецобо- рудова- ние»	
2	Detal va uzellar uchun stellaj	89-2- TX.ИТ- 3	1400× 500×2000	4			185	Nostan- dardart jihoz	
3	Yuk avtomobilari oldi va orqa ko'priklarini ta'mirlash uchun stend	2450	1020×780	1			70	«ГАРО» Zagorsk zavodi	
4	Yuk avtomobilari uzatmalar qutisini yechish-yig'ish stendi	ЦКБ Р- 201	810×590	1			327	«ГАРО» Zagorsk zavodi	
5	Orqa ko'prikn yechish-yig'ish stendi	1312	920-511	1			44	«ГАРО» Zagorsk zavodi	
6	Rul boshqarmasini tekshirish, yechish-yig'ish stendi	220	450×1000	1			71	«ГАРО» Zagorsk zavodi	
7	Kardan valini yechish-yig'ish stendi	89-2- TX.ИТ- 17	1210×560	1			75	Nostan- dardart jihoz	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Tirsakli val uchun stellaj	89-2-TX.IT-18	Д 900	1			200	Nostandard jihoz	
9	Bir to'sinli osma elektr krani		Q=2,0 t 380 V	1	3,74	3,74	1000	Toshkent «Подъёмник» zavodi	
10	Zil, ГАЗ avtomobilari V-simon dvigatellarini yechish-yig'ish stendi	R-15	2350x1035x1620	3	2	3	300	Italiya	
11	Detallarni yuvish qurilmasi (220 l)	VE1200 M	1570x1650x1370 220/ 380 V	1	1,85	85	950	Italiya	
12	Tokarlik-vint qirqish stanogi	SPM 630	3225x1350x1140	1	20	20	2160	Ruminiya	
13	Frezerlik stanogi	Milco - 12	1000x1100	1	2,85	2,85	900	Ispaniya	
14	Tormoz barabanlari va kolodka qoplamlarini yo'nish stanogi	T 8001	2060x1080x1140 220/ 380 V	1	2	2	600	Italiya	
15	Dvigatel silindrlarini yo'nish stanogi	Beta cylinder boring machine	1700x1000x2000	1	1,97	1,97	1300	Italiya	
17	Sayqallash stanogi	LM 150	930x370	1	2,5	2,5	1300	Italiya	
18	Gidravlik press, 40 t.	161	470x640 x2000 230/ 400V, 50Hz	1	2,2	2,2	440	Italiya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Dvigatelni sinash uchun tormozli stend	FE 350S	380V	1	120	120	950	Italiya	
20	Ilashish muftasini yechish, yig'ish va rostlash stendi	Kind 1551	1520× ×750×850	1			180	Italiya	
21	Shesternyali moy nasosini (НШ) tekshirish stanogi	HT 50A	910×730× ×128 230V	1			168	AQSh	
23	Stolli parmalash stanogi	TB ZSLR	600×270× ×1000 3F, 380 V	1	0,75	0,75	115	Rumi-niya	
24	Klaparlarni sayqallash stendi	RV 550	620×800× 500 3F, 380 V	1	2	2	130	Italiya	
25	Elektr tali	66/93	Q = 2.00 t 220 V	2	1,5/- 0,37	2	127	Germaniya	
26	Chilangar ishlari uchun jihozlar to'plami	№160		10			25	Evro-uyushma	
27	Artish materiallari uchun idish	89-2-TX ИТ-9	800×400	1			55	Nostandardart jihoz	
28	Chiqindilar uchun idish	89-2-TX ИТ-9	800×400	1			55	Nostandardart jihoz	
29	Gaykaburagich	ASBE 647-1		1	0,4	0,4	45	Germaniya	
30	Agregatlarni yuvish qurilmasi	M-136	2100× 1880× 2250, 3F, 220/ 380 V	1	41	41	950	«Росавтоспецоборудование»	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	O'zi ag'da-ruvchi mexanizmlarni yechish-yig'ish stendi	89-2-TX.ИТ-19	1200x950	1			850	Nostandard jihoz	
32	Gidromexanizmlarni sinash stendi	89-2-TX.ИТ-20	1500x1000 3F, 220/380 V	1	4,5	4,5	450	Nostandard jihoz	
33	Pnevmojihozlarni tekshirish stendi	K-203	1100x835	1			225	«Росавтоспецоборудование»	
34	Jihozlar tagligi uchun stol		1200x800	1			175	O'zi tayyorlagan	
35	Tirsakli val bo'yinlarini yo'nish stanogi	3A 423	Nk11.62 3F, 380 V	1	10,22	10,22	2350	Rossiya, «Минстанкпром»	
36	Charhlash-o'tkirlash stanogi	И-138А	860x500	1	1,5	1,5	210	Rossiya, Chistopol «Авгоспецоборудование» zavodi	
37	Vertikal parmalash stanogi	2A-125	D 35	1	4,6	4,6	950	Rossiya, «Минстанкпром»	

#### 2.4.5.3. Elektrtexnik ustaxonasi

**Vazifasi.** Avtomobil elektr jihozlari va asbobolarini tekshirish va ta'mirlash.

**Bajariladigan texnologik jarayonlar.** Ustaxonada quyidagi ishlar bajariladi:

— TXK-2 postlarida keltirilgan elektr jihozlar (generatorlar, star-tyorlar, uzgich-taqsimlagichlar) tekshiriladi, zaruriyat bo'lgan holda ta'mirlanadi va sozlanadi.

— Joriy ta'mirtalab elektr jihozlar, uskunalar, elektr simlari, oynaartgich va oynako'targich motorchalari, knopkalari ta'mirlanadi.

— Yoritish tizimi, ovoz berish asboblari va relelari ta'mirlanadi.

— Avtomobilni olib qochishga qarshi moslamalar ta'mirlanadi va o'rnatiladi.


— Dvigatelning yondirish chaqmog'i tekshiriladi, tozalanadi va sozlanadi.

**Texnologik jihozlar.** Elektr jihozlarni sinash stendlari, elektrik dastgohi, press, stellaj, elektrcharx, vertikal parmalash stanogi, detallarni yuvish vannasi va boshqalar ATK dagi avtomobillar soniga va turlariga mos ravishda texnologik jihozlar ro'yxatidan, xorijiy firmalarning kataloglaridan va eng yangi manbalardan tanlab olinadi.

**Ustaxonani rejalashtirish.** Ustaxonada jihozlar texnologik jarayonni ta'minlashga mos ravishda joylashtiriladi. Kichik ATKlarda elektrtexnika ustaxonasi ta'minot tizimi ustaxonasi bilan birlash-tirilishi mumkin.

### Jihozlar ro'yxati

№	JIHOZNING NOMI	TURI, MAR-KASI	TEXNIK XARAK-TERISTIKASI	Sonii	QUVVATI, kW da		Og'irligi, kg	Ishlab chiqarilgan joyi	Estatma
					Bitta	Umum.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Detallar uchun stellaj	89-2-TX.IT-3	1400×500	1			110	O'zi tayyor-lagan	



#### 2.4.13- rasmi. «Maxsustrans» avtokorxonasi elektrtexnik ustaxonasi rejasи.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Elektrik dastgohi	89-2-TX.ИТ-37	1500×700	1			188	Nostandardart jihoz	
3	Detallarni yuvish uchun vanna	89-2-TX.ИТ-38	Sig'imi 751, 660×533	1			68	Nostandardart jihoz	
4	Reykali qo'l pressi, 3 t		700×500	1			55	Selxoztexnika	
5	Jihozlar tagligi		900×600	1			45	O'zi tayyorlagan	
6	Startyor, generator va uzgich-taqsim-lagichni tekshirish uchun universal stend	BE550	960×985 380 V, 50 Hz, 3 F	1	7,5	7,5	350	Italiya	
7	Asboblar uchun stol		1200×600	1				O'zi tayyorlagan	
8	Elektrcharx	I-138A	220 V, 1 F	1	1,5	1,5	210	ГАРО «Чистополь» zavodi	
9	Kollektorlarni yo'nish stanogi	R-105	400×280 220 V	1	0,2	0,2	225	«Росавтоспецоборудование»	
10	Jihozlar uchun shkaf	89-2-TX ИТ-23	1200x600	2			188	Nostandardart jihoz	
	Avtomobil nazorat o'Ichov asboblarini tekshirish jihizi	Э-204	Qo'zg'a-luvchi 1200x800	1			35	«Росавтоспецоборудование»	
	Yakorni tekshirish asbobi	Э-202	Qo'z-g'aluvchi	1			45	Росавтоспецоборудование	

2.4.13- rasmda elektrotexnika ustaxonasi loyihasi keltirilgan. Unda generatorlar, startyorlar, rele-sozlagichlar, uzgich-taqsimlagichlar va boshqa elektr asboblarini ta'mirlash, sozlash va sinash ko'zda tutilgan.

#### 2.4.5.4. Akkumulator ustaxonasi


**Vazifasi.** Avtomobil akkumulator batareyasini tekshirish, ta'mirlash va zaryadlash.

**Bajariladigan texnologik jarayonlar.** Akkumulyator texnik holatini tekshirish, elektrolit sathi va zichligini aniqlash, zaryadlanganlik darajasini o'lhash, akkumulator batareyasini ajratish va yig'ish, ayrim bankalarini almashtirish, elektrolit tayyorlash, akkumulator batareyasini zaryadlash va boshqalar.

**Texnologik jihozlar.** Akkumulyatorni ajratish uchun verstak, stellaj, qo'rg'oshin va mastikalarni eritish uchun elektr qizdirgichlar, elektrolit tayyorlash va quyish uchun vanna, zaryadlash qurilmasi, elektrdistillator, areometr, kuchlanish vilkasi, asbobuskunalar to'plami, kislota va suv uchun idishlar, akkumulyatorni tashish uchun aravacha va boshqalar.

**Ustaxonani rejallashtirish.** Ustaxona maydoni 10 kvadrat metrgacha bo'lgan holda akkumulator batareyasini zaryadlash havo so'rish moslamasiga ega bo'lgan shkafda amalga oshiriladi. 10 kvadrat metrdan ortiq ustaxonaga ega bo'lgan kichik va o'rta ATKlarda birinchi xonada qabul va ta'mirlash, ikkinchisida batareyani kislota bilan to'ldirish va zaryadlash jarayoni amalga oshiriladi.

Katta ATKlarda ustaxona 3 bo'limdan iborat bo'lib, birinchesida qabul qilish, ikkinchisida saqlash va ta'mirlash, uchinchesi-



2.4.14- rasm. «Maxsutrans» avtokorxonasi akkumulator ustaxonasining rejasи.

# Jihozlar ro‘yxati

№	JIHOZNING NOMI	TURI, MARK- ASI	TEXNIK XARAK- TERISTI- KASI	Soni	QUVVATI, kW da		Og‘ingili, kg	Ishlab chiqarilgan joyi	Eslatma
					Bitta	Umum.			
<b>A) Ta’mirlash xonasi</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akkumulator-larni tashish uchun aravacha	5276	Qo‘z-g‘aluvchi	1			45	Rosavtospetsoborudovanie	
2	AKB uchun stellaj	89-2-TX.ИТ-26	2100×600	1			110	Nostandard jihoz	
3	Elektrolit tayyorlash va quyish uchun vanna	89-2-TX.ИТ-27	585×315	1			150	Nostandard jihoz	
4	Akkumulatorlar bankasini ajratish uchun verstak	89-2-TX.ИТ-28	750×900	1			188	Nostandard jihoz	
5	Asboblar uchun verstak	89-2-TX.ИТ-23	1200×600	1			126	Nostandard jihoz	
6	Havo so‘rish moslamali elektr qizdirgich shkafi	89-2-TX.ИТ-31	1000×700	1			126	Nostandard jihoz	
7	Mastika eritish uchun elektr qizdirgich	89-2-TX.ИТ-32			2	2	23	Nostandard jihoz	
8	Qo‘rg‘oshin eritish uchun elektr qizdirgich	89-2-TX.ИТ-33			3,5	3,5	36,5	Nostandard jihoz	
9	AKBni T va TXK uchun asbob-uskunalar to‘plami	№600		1			15	Germaniya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Elektrolit zichligini o'lchash uchun areometr	TE 102		6			0,2	AQSh	
	Akkumulatorchi asboblari to'plami	№1050 S		4			25	EVRO UYUSH- MA	
	AKB kuchlanish vilkasi	№622		4			1	Germa- niya	

B) Kislota va zaryadlash xonasi

1	Elektrolit tayyorlash va quyish uchun vanna	89-2-TX. ИТ-27	585x315	1			150	Gipro- avtotrans	
2	Elektrodistil- lator	PSW 45- 75	584x533x- ×1171 220 V, 21 A	1	5,1	5,1	77,3	Kanada	
3	Sulfat kislotava distillangan suv uchun idish	НИИАТ- АР-2	540x540	3			100	Rosxiim- prom	
4	Kislotali idish tagligi	НИИАТ- АР-2	2020x 812x2100	3			45	Rosxiim- prom	
5	AKBni zaryadlash shkafi	89-2-TX. ИТ-34	465x325x ×730 3 F 380 V	1			122,5	Nostan- dardart jihoz	
	Distillator tagligi uchun stol	Energy H 50		1	14	14	40	Italiya	
	AKBni zaryadlash uchun to'g'rilaqich						60	O'zi tayyorla- gan	
8	To'g'rilaqich tagligi						60	O'zi tayyorla- gan	

da — kislota saqlash va zaryadlash jarayonlari amalga oshiriladi. Ustaxona maydoni 25 kvadrat metrdan ortiq bo'lsa, undan to'g'ridan-to'g'ri tashqariga chiqish imkonini bo'lishi kerak.

Ustaxonada jihozlar texnologik jarayonni ta'minlashga mos ravishda joylashtiriladi, 2.4.14- rasmida ikki xonaga joylashgan akkumulator ustaxonasining rejasi keltirilgan.

#### **2.4.5.5. Dvigatel ta'minot tizimini ta'mirlash ustaxonasi**

**Vazifasi.** Karbyuratorli, gaz tizimli va dizelli dvigatellar ta'minot tizimi asboblarini tekshirish, ta'mirlash va rostlash.

**Bajariladigan texnologik jarayonlar.** Ustaxonada quyidagi ishlar bajariladi:

- TXK-2 postlarida yechib olingan asosiy asboblar (karburatorlar, yonilg'i nasosi, yuqori bosimli yonilg'i nasosi, forsunkalar, gaz apparaturasi) tashxislanadi, ta'mirlanadi va rostlanadi;

- JT mintaqasida aniqlangan, postda bartaraf etib bo'lmaydigan ta'minot tizimi asboblari ta'mirlanadi;

- ta'mirlash jarayonida ta'minot tizimi asboblari detallarga ajratiladi, saralanadi, nosozlari yangisiga yoki ilgari ta'mirlanganiga almashtiriladi;


- ta'mirlangan asboblar ustaxonadagi jihoz va stendlarda tekshiriladi va rostlanadi.

**Texnologik jihozlar.** Karburator, yonilg'i nasosi, yuqori bosimli yonilg'i nasosini, gaz nasosini tekshirish stendlari, karbyurator jikleri va ignasimon klapanini, yonilg'i nasosi diafragma prujinasi tarangligini tekshirish qurilmalari, forsunka detallarini yuvish va tekshirish qurilmasi, verstaklar, stellajlar, stol ustidagi parmalash va charxlash dastgohlari, detallarni yuvish uchun vanna, jihozlar uchun shkaf va boshqalar.

#### **Ustaxonani rejalashtirish.**

Dvigatel ta'minot tizimi turiga qarab o'rta va katta ATK larda ayrim-ayrim xonalarda joylashadi, kichik ATKlarda birlashtirilishi mumkin.

2.4.15- rasmida karburatorli va dizelli dvigatellar ta'minot tizimi ustaxonasining rejasi keltirilgan. Jihozlar ta'mirlash texnologiyasini ta'minlaydigan holda joylashtirilgan.



**2.4.15- rasm. «Maxstrans» avtokorxonasi ta'minot tizimi ustaxonasining rejasi.**

Bozor iqtisodiyoti sharoitiga o'tilishi munosabati bilan ayrim ATKlarning ta'minot tizimi ustaxonalarini tashqaridan kelgan

### Jihozlar ro'yxati

№	JIHOZNING NOMI	TURI, MAR-KASI	TEXNIK XARAKTERISTIKASI	Soni	QUVWATI, kW da		Og'irligi, kg	Ishlab chiqarilgan joyi	Estatma
					Bitta	Umum.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Artish materiallari uchun idish	89-2-TX ИТ-9	800×400	1			45	Nostandart jihoz	
2	Detallar uchun stellaj	89-2-TX ИТ-3	1400×500	1			110	O'zi tayyorlagan	
3	Jiklerlarni tekshirish jihizi	НИИАТ 528	300×210	1			35	Росавтоспецоборудование	
4	Karburatorlarni ta'mirlash verstagi	89-2-TX ИТ-39	1600×700	1			165	Nostandart jihoz	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Benzonasos va kaburatorlarni ish qobiliyatini tekshirish jihizi	277 Б	Qo'zg'a-luvchan	1			35	Rosavtospetsoborudovanie	
6	Detallarni yuvish uchun vanna	89-2-TX.IТ-38	Sig'imi 751, 660x533	1			68	Nostandardart jihoz	
7	Reykali qo'l pressi, 3 t		700x500	1			55	Selxoz texnika	
8	Jihozlar tagligi		900x600	1			45	O'zi tayyorlagan	
9	Yuqori bosimli yonilg'i nasosini sinash stendi	Pm 808	1640x 830x1700 380 V	1	0,74	0,74	250	Italiya	
10	Dizel dvigatellari forsunkasini sinash jihizi	PET 011		1			10	Germaniya	
11	Elektrcharx	TA-225	860x500 220 V, 1 F	1	1	1	210	ГАРО «Чистополь» zavodi	
12	Jihozlar uchun shkaf	89-2-TX.IТ-23	1200x600	2			188	Nostandardart jihoz	
13	Dizel dvigatellarini yonilg'i apparatlarini ta'mirlash va tekshirish uchun asboblar to'plami	S 400		1			110	Angliya	

mijozlarga ham xizmat ko'rsata boshladi, korxonalararo kooperasiya elementlari paydo bo'la boshladi. Hatto shaxsiy ustaxonalar ham ta'minot tizimining karburator, gaz apparaturalari, yuqori bosimli yonilg'i nasosi va forsunkalarini sifatli ta'mirlashni yo'lga qo'ydilar

va o‘zida murakkab stendlari bo‘lmagan ATKlar ularga murojaat eta boshladilar.

#### 2.4.5.6. Shina yig‘ish va kamera yamash ustaxonasi


**Vazifasi.** Avtomobil g‘ildiragini qismlarga ajratish, pokrishka va kamerani ta’mirlash, g‘ildirak diskini ta’mirlash, ularni yig‘ish va muvozanatlash.

**Bajariladigan texnologik jarayonlar.** Ustaxonada quyidagi ishlar amalga oshiriladi:

- avtomobildan g‘ildiraklar yechib olinadi yoki postlarda yechilgan g‘ildiraklar aravachada yoki elektrtal yordamida ustaxonaga keltiriladi;
- g‘ildirak maxsus stendda yuviladi va quritiladi;
- g‘ildirak maxsus stendda qismlarga ajratiladi;
- shina teshigi yo‘qotiladi (kamerali shinada pokrishka va kamera ta’mirlanadi);
- g‘ildirak diskini ta’mirlanadi;
- disk va shinadan g‘ildirak yig‘iladi;
- g‘ildirak shinasi havo bilan damlanadi;
- g‘ildirak muvozanatlashtiriladi (yengil avtomobillarda avtomobilga o‘rnatilgan holda ham muvozanatlashtirish mumkin);
- g‘ildirak zahiraga joylashtiriladi yoki avtomobilga qo‘yiladi.

**Texnologik jihozlar:**

- g‘ildirakni ajratish va yig‘ish dastgohi;
- g‘ildirak ko‘targichlar;
- muvozanatlash dastgohi;
- g‘ildirak (kamerasiz shina uchun) va kameraning germetikligini tekshirish vannasi;
- vulkanizatsiya dastgohi;
- g‘ildirakni damlashdagi saqlagich reshyotkasi;
- stellajlar;
- verstak;
- charxlash-jilvirlash stanogi;
- kamera uchun osgichlar;
- gaykaburagich;
- gildirakni keltirish uchun elektrtal yoki aravacha;



#### 2.4.16- rasm. «Maxsustrans» avtokorxonasi shina ta'mirlash ustaxonasining rejasi.

— asboblar va materiallar uchun shkaf;

— kamerasiz shinalarni damlash halqasi;

— boshqa qurilma va jihozlar.

Oxirgi vaqtida shinalarni kompyuter yordamida muvozanatlash Hofman dastgohlari yengil avtomobillar uchun keng qo'llanilmoqda.

Shina yig'ish va vulkanizatsiya ustaxonalari bitta yoki qo'shni bo'lgan ikkita xonada o'mashadi.

Jihozlar shunday o'rnatilishi kerakki, ishchi texnologik jarayonni bajarish uchun eng

kam masofani bosib o'tishi va ishslashga qulay bo'lishi lozim.

2.4.16- rasmida «Maxsustrans» avtokorxonasining shinata'mirlash ustaxonasi rejasi keltirilgan.

Shina omborxonasi ustaxonaning ichida, yonida yoki yerto'lada joylashgan bo'lishi mumkin.

#### Jihozlar ro'yxati

№	JIHOZNING NOMI	TURI, MAR-KASI	TEXNIK XARAKTERISTIKASI	Soni	QUVVATI, kW da		Og'irligi, kg	Ishlab chiqarilgan joyi	Eslatma
					Bitta	Umum.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Shinani damlash uchun saqlagich reshyotkasi	89-2-TX.ИТ-12	1600×550	1			60	Nostandard jihoz	
2	Shina va pokrishkalar uchun stellaj	89-2-TX.ИТ-13	1500×700	1			250	Nostandard jihoz	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Kamerani tekshirish uchun vanna	89-2-TX ИТ-14	1500×900	2			87	Nostan-- dart jihoz	
4	Pokrishka va kamerani ta'mirlash uchun verstak	89-2-TX ИТ-15	1200×800	1			150	Nostan-- dart jihoz	
5	Kamera yuzalarini tozalash uchun charxlash-jilvirlash stanogi	TA-225	410×330 ×370	1	1	1	150	Rossiya, «Авто-спец-обору-дова-ние»	
6	Kameralar uchun ilgich	89-2-TX ИТ-16	1500×350	1			60	Nostan-- dart jihoz	
7	Asboblar va materiallar uchun shkaf	89-2-TX ИТ-24	1500×800	1			120	Nostan-- dart jihoz	
8	Shinani yig'ish vaajratish dastgohi	G-6	1500×800	1	2,2	2,2	264	Italiya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	G'ildirak gaykalari uchun gayka-buragich		Ø450	1	1,6	1,6	150	Germaniya	
10	Kameralarni ta'mirlash elektrvulkanizatorni	EM2	400×400	1	0,6	0,6	78	Germaniya	
11	Elektrtal	66/93	Q = 2 tN	1	2,2	2,2	200	Germaniya	
12	Havo tarqatish kolonkasi	C-413	220 V	1	0,1	0,1	81	Rossiya, «Авто-спец-обору-дова-ние» zavodi	

## 2.4.5.7. Issiqlik ustaxonalari

**Vazifasi.** «Issiq» ustaxonalar guruhiga temirchi-ressorchilik, payvandlash, misgarlik, tunukasozlik ustaxonalari kiradi.


### Vazifasi.

- detallarni qizdirib tayyorlash va ta'mirlash;
- yeyilgan detallarni tiklash, shikastlangan detallarni metall eritib ta'mirlash;
- radiator, yonilg'i baki, yonilg'i va moy o'tkazgichlarni ta'mirlash;
- qanot, kapot, kuzovni va boshqa qismlarni ta'mirlash.

**Texnologik jihozlar.** Temirchilik o'chog'i, yuqori bosimli ventilator, ikki shoxli sandon, detallarni sovitish va toplash uchun vannalar, ressora varaqlarini parchinlash dastgohi, ressorani yechish va yig'ish dastgohi, payvandlash transformatori, parchinlash, generator, payvandlovchi stoli, aluminiy va duraluminiy qotishmalarini payvandlash agregati, yarimavtomatik payvandlash mashinasi, vertikal-parmalovchi va yo'nuvchi-jilolovchi stanoklar, misgarlik asboblari komplekti, mufel elektr pechi, yonilg'i baklarini yuvish uchun qurilma va tekshiruvchi vanna, radiatorni ta'mirlash dastgohi, avtomobil kuzovini to'g'rilash stendi, tunukalarni qirqish qurilmasi, pachoq detallarni tekislash uchun asboblar to'plami, jihozlar uchun stol, shkaf va boshqalar.

**Ustaxonani rejalashtirish.** «Issiq» ustaxonalar guruhi bitta xonada (2.4.17- rasm) katta ATK larda esa ayrim-ayrim xonalarda joylashtirilishi mumkin. Ko'pchilik ATK larda payvandlash ishlari ixtisoslashtirilgan postlarda amalga oshiriladi. Bu postlar ustaxona ichida yoki joriy ta'mir mintaqasining shu ustaxonaga yondosh hududida, ba'zi holda hatto, usti yopiq ayvonda joylashtirilishi mumkin. Payvandlash posti xonaning yoki binoning qolgan qismidan metall ekran orqali to'sib qo'yiladi.

Bir xonada o'rnashgan «issiq» ustaxonalar yuzasi 100 m<sup>2</sup> dan ortiq bo'lganda, binoning tashqi qismiga chiqish yo'li bo'lishi va u binoning shamol yo'liga teskari tomoniga o'rnashishi lozim.



2.4.17- rasm. «Maxsustrans» avtokorxonasi issiqlik ustaxonasining rejasি.

Katta ATKlardagi temirchilik-ressorchilik ustaxonasida detallar qizdirib, parchinlab va toblab tayyorlanadi hamda ta'mirlanadi, egiluvchanligi kamaygan yoki varaqlari singan ressoralar ta'mirlanadi va sinaladi.

Bu ishlarni bajarish uchun temirchilik o'chog'i, sandon, to'g'rilash plitasi, pnevmatik bosqon, kamerali elektr o'chog'i, vertikal parmalash va randalash-silliqlash dastgohlari, ressorani ajratish-yig'ish va sinash o'rnatmalari, ressora varag'ini tekislash o'rnatmasi, vannalar va boshqa texnologik jihozlar tanlab olinadi hamda texnologik jarayonni ta'minlash ketma-ketligiga mos rejalashtiriladi.

## Jihozlar ro'yxati

№	JIHOZNING NOMI	TURI, MARK- ASI	TEXNIK XARAK- TERISTI- KASI	Soni	QUVVATI, kW da		Og'irligi	Ishlab chiqarilgan joyi	Eslatma
					Bitta	Umum.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gazpayvand-lash ishlari uchun stol	89-2-TX. ИТ-1	1100x 750x650	1			196	Nostan-dart jihoz	
2	Elektr payvandlash ishlari uchun stol	89-2-TX. ИТ-2	1000x 750x650	1			196	Nostan-dart jihoz	
3	Detallar uchun stellaj	89-2-TX. ИТ-3	1400x 500x2000	2			185	Nostan-dart jihoz	
4	Temirchilik dastgohi		3000x 1200	1			160	O'zi tayyor-lagan	
5	Qo'ldar ichagli qirqish qurilmasi	PH-24	650x550	1			80	Росавтоспецоборудование	
6	Payvandlash shit to'sig'i		1000x500,	4			50	O'zi tayyor-lagan	
7	Yonilg'i baklarini yuvish uchun qurilma	89-2-TX.ИТ-4	1500x 1100x 2250	1			190	Nostan-dart jihoz	
8	Taglikdagi to'g'rilovchi plita		1500x 1100	1			300	O'zi tayyor-lagan	
9	Yonilg'i baklarini tekshiruvchi vanna	89-2-TX.ИТ-5 5055	1620x 1115x 8000	1			188	Nostan-dart jihoz	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Radiatorlarni ta'mirlash va tekshirish bo'yicha kompleks ishlar uchun stend	89-2-TX. ИТ-6	3000×1250	1	6,2	6,2	600	Nostandard jihoz	
11	Bir olovli temirchilik o'chog'i	89-2-TX. ИТ-7	1380×1380	1			240	Nostandard jihoz	
12	Yuqori bosimli ventilator	Ц10-28 №3.2	500×500 3 F, 380 V	1	1,5	1,5	300	Rossiya, Zagorsk ta'mir zavodi	
13	Chiqindi uchun idish	89-2-TX. ИТ-9	8000×400	1			44	Nostandard jihoz	
14	Parchinlangan detallarni suvda sovutish uchun vanna	89-2-TX. ИТ-8	1250×750	1			105	Nostandard jihoz	
15	Ressoralarni yechish va yig'ish uchun gidroyuritmali stend	P-275	1380×910×1025 3 F, 380 V	1	4,5	4,5	470	ГАРО Коучебеев zavodi	
16	Ressoralistlarini parchinlash stanogi	2470	700×560 3 F, 380 V	1	4,5	4,5	250	ГАРО Коучебеев zavodi	
17	Ikki shoxli sandon	GOST 11998-75		1			32	Sanoatda ishlab chiqarilgan	
18	Sandon tagligi		600×600	1			200	O'zi tayyorlagan	
19	Vertikal parmalash stanogi	SB25 LR	600×270×1520 3 F, 380 V	1	0,75	0,75	1300	Rumi-niya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Yo'nvuchijilolovchi stanok	DS 40/400A	400x50x127 3 F, 380 V	1	3	3	330	Germaniya	
21	Payvandlash transformatori	MAS-TER 400 T	1000x520x545 380 V	1	17	17	185	Italiya	
22	Asetilenli generator		360x1000	3			150	Gollandiya	
23	Jihozlar uchun taglik		900x600	2			200	O'zi tayyorlagan	
	Kislородли temir kesish uchun keskichlar kompleksi (to'plami)	PN 87000		2			100	Angliya	
24	Aluminiy va duraluminiy qotishmalarini payvandlash agregati	EURO T1 6200A C/P	825x483x695 3 F, 380 V	1	14,5	14,5	300	Italiya	
25	Yarimavtomat payvandlash mashinasi	Kempomat 1800	910x410x850 3 F, 380 V	1	6,1	6,1	65	Finlyandiya	
26	Stolli payvandlash stanogi	TB ZSLR	600x270x1000 A= 0,75 kW 3 F, 380 V	1	0,75	0,75	115	Ruminiya	
27	Elektrtal	66/93	$\varnothing = 2$ t 220 V	1	2,2	2,2	200	Germaniya	
28	Jihozlar uchun stol		1200x800	2			80	O'zi tayyorlagan	
29	Elektr qizdirgich uchun havo tortish moslamali shkaf	89-2-TX. ИТ-10	1000x700 220 V	1			126	Nostandardart jihoz	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Mufel elektr pechi	I-15	500x500 3 F, 380 V	1	0,75	0,75	80	Germaniya	
31	Temirchilik detallarini sovitish uchun vanna	89-2-TX. ИТ-11	600x400x 500	1			77	O'zi tayyorlagan	
	Misgarlik asboblari komplekti (to'plami)						150	Germaniya	

#### 2.4.5.8. Payvandlash ustaxonasi

Ustaxonada kuzov, kabina, ramalar, silindrлarning bloklari va ustyopmalari, tirsakli va taqsimlash vallari, uzatmalar qutilarining vallari, o'qlar va boshqa detallarning yeyilgan qismi tiklanadi, shikastlangan yuzalari metall eritib ta'mirlanadi, yoriq joylari payvandlanadi. Bu ishlarni bajarish uchun maxsus post jihozlanadi, gaz payvandlash, elektr payvandlash qurilmalari, chilangar va payvandchilar stollari, asboblarni saqlash shkaflari, stellajlar, metall qirqish qaychisi, kabina, qanot, kapotlarni ta'mirlash qurilmalari va boshqa texnologik jihozlar tanlab olinadi va rejalashtiriladi (2.4.18- rasm).

Ustaxona yillik ish dasturi hajmi katta bo'lganda, flyus ostida eritib qoplash, elektr impulsli eritib qoplash qurilmalari, detallarni sovitish uchun vanna, egiluvchan valli shilib-silliqlash ko'chma dastgohi va boshqa qurilmalar tanlab olinadi va rejalashtiriladi.

Yengil avtomobillar uchun ATKlarda payvandlash ustaxonasida tunukasozlik va kuzovni ta'mirlash ishlari birga olib borilishi mumkin. Bu holda qo'shimcha avtomobil oynalari va kuzov detallari uchun stellajlar, eshiklarni, qanotlarni, kapotlarni ta'mirlash qurilmalari, kuzov asosini tortish o'rnatmasi, nuqtali payvandlash apparati, avtomobil ag'dargich qurilmasi, metall uchun taglik, tunukasozlik dastgohi, zig mashina, tik parmalash dastgohi, randalab-tekislash dastgohi va boshqa jihozlar tanlab olinadi va rejalashtiriladi.



**2.4.18- rasm. 100-500 ta yuk avtomobilari uchun ATKning payvandlash ustaxonasi rejasি.**

### Jihozlar ro‘yxati

Nº	JIHOZNING NOMI	TURI, MARKASI	TEXNIK XARAKTERI- STIKASI	SONI	ESLAT- MA
1	2	3	4	5	6
1	Chilangar stuli	1039H	400×4002	2	
2	Sim uchun tokcha		600×300	1	
3	Gaz payvandlash ishlari uchun stol		1000×600×600	1	
4	Gaz gorelkasi uchun tokcha		300×500	1	
5	Suv uchun idish		80×80×100	1	
6	Detallarni sovitish uchun qumli yashik		600×400×250	1	
7	Detal va xomashyolar uchun stellaj	P 945	2000×700× 1500	1	

1	2	3	4	5	6
8	Artish materiallari uchun idish		500×500×650	1	
9	Kislorodli ballonlarni saqlash shkafi	P 406 Н	1850×1500×300	1	
10	Elektrodlar uchun yashik		250×150×300	2	
11	Elektr payvandlash ishlari uchun stol		1400×1000×600	1	
12	Yashik		300×200×120	1	
13	Elektrod ushlagich uchun tokcha		300×500	1	
14	Payvanlash transformatori	ТД 300			
15	Elektrtelfer varaq Q = 0,5 t	ТЭ- 0,5-133			
16	Metall varaqlar uchun stellaj	ПИ-199	2000×1000×1600	1	
17	Elektr qo'l qaychisi	ИЭ- 5402	330×87×280	1	
18	Varaq materiallarni kesish uchun stol		1040×640×650	1	
19	Chiqindilar uchun idish	ПИ 243	800×600×700	1	
20	Qumli yashik		1000×800×700	1	
21	Aptechka		300×500×200	1	
22	Shlanglarni saqlash uchun shkaf		1600×1000×300	1	
23	Kiyimlar uchun shkaf				
24	Elektr qo'l quritgich	СК 3	300×200×500		
25	Qo'lyuvgich	ГОСТ 8631-57	250×250	1	

#### **2.4.5.9. Misgarlik ustaxonasi**

**Vazifasi.** Misgarlik ustaxonasida suv, moy, kabina yoki salon isitgichi radiatorlarini, yonilg'i bakini, yonilg'i, moy va tormoz suyuqligi yoki havo o'tkazgichlarini ta'mirlash ishlari olib boriladi.

**Texnologik jarayonlar.** Suv va kabina yoki salon radiatorlari qurumdan, moy radiatorlari va yonilg'i baklari quyqa va cho'kindilardan tozalanadi, yuviladi, qiyshaygan, ezilgan va pachoq bo'lgan yuzalar to'g'rilash yo'li bilan joyiga keltiriladi, yorilgan, teshilgan, zanglagan joylar kavsharlanadi yoki payvandlanadi. Yonilg'i, moy, tormoz suyuqligi yoki havo o'tkazgichlarning ezilishi, darz ketishi, sinishi yoki tashlama gaykalari qirralarining yedirilishi, naychalar uchlarining nippel turadigan joylarining shikastlanishini bartaraf etish, to'g'rilash, gayka almashtirish, naycha qismlarini va nippel-larini payvandlash yoki kavsharlash orqali amalga oshiriladi.

**Texnologik jihozlar.** Ustaxona radiatormi qurumdan tozalovchi qurilma, ta'mirlash va tekshirish stendlari, yonilg'i bakini yuvish, bug'lash, quritish qurilmalari va ta'mirlash verstagi, elektrrtigel uchun so'rib shamollatish javoni, dastgoh, stellaj, naychalarni valsovkalash moslamasi va boshqalar bilan jihozlanadi.


**Ustaxonani rejalashtirish** texnologik jarayonni bajarishga moslab amalga oshiriladi.

Quyida 2.4.19- rasmda misgarlik ustaxonasining rejasi keltirilgan.

#### **2.4.5.10. Kuzov ustaxonasi**

**Vazifasi.** Kuzov ustaxonasida kuzov, kabina va ularning qismlari ta'mirlanadi. Bu ustaxonada tunukasozlik, kuzovni ta'mirlash va payvandlash ishlari amalga oshiriladi.

**Texnologik jarayon.** Kuzov ustaxonasining tunukasozlik qis-mida tunukalardan kuzov va kabinaning ayrim qismlari, jumladan, avtobus kuzovining tashqi va ichki qoplamlalari, yuk avtomobili kabinasining qiyshaygan ustunlari, korroziyalangan joylari, yengil avtomobillar oyoq osti tagligi, suv sachrashdan to'sqichlari va boshqalar tayyorlanadi.




2.4.19- rasm. 500 ta yuk avtomobili uchun ATK misgarlik ustaxonasining rejasisi:

1 — yonilg'i baklarini ta'mirlash verstagi; 2 — radiatorlarni ta'mirlash uchun i shchi o'rini vannali stend-verstak; 3 — shkaf; 4 — radiatorlarni qurumdan alovchi qurilma; 5 — yonilgi baklari va radiatorlar uchun stellaj; 6 — yonilg'i larini yuvish va quritish qurilmasi, 7 — detallar uchun stellaj.

Ustaxonada korrozion va mexanik shikastlanish (ezilish, sinish, uzilish, shishlar paydo bo'lishi va hokazo), geometrik o'lcham-larning buzilishi, darz ketishi, payvand birikmalarining buzilishi kabi nuqsonlar bartaraf etiladi.

Kuzovni ta'mirlashda korpusning deformatsiyalangan qismlari boshlang'ich shakliga va o'lchamlariga keltiriladi. Shikastlangan joylari kesib olinadi, o'rniغا tunukadan tayyorlangan detal yoki ehtiyoj qism detallari qo'yiladi, darz va yorilishlar payvandlash yo'li bilan



**2.4.20- rasm. 100 avtobus uchun avtobus saroyi kuzov ustaxonasining rejasi:**

- 1 — qo'zg'aluvchan randalash-silliqlash stanogi;
- 2 — tunukasoz dastgohi;
- 3 — chilangar dastgohi;
- 4 — chilangar iskanjas;
- 5 — reykali qo'l pressi;
- 6 — detaillar uchun stellaj;
- 7 — to'g'rilash plitasi;
- 8 — tik parmalash stanogi;
- 9 — richagli qaychi;
- 10 — oynalar uchun stellaj;
- 11 — gazpayvandlash uchun stol;
- 12 — kislород ballonlar uchun shtativ;
- 13 — stellaj;
- 14 — avtobus ta'miri uchun post.

bartaraf qilinadi, payvand choklar cho'kichlanadi, yuzalar uzilkesil to'g'rilanadi va peshlanadi.

Panellardagi notekisliklar kukunsimon plastmassalar yoki epoksid kompozitsiya materiallari purkab tekislanadi.

**Texnologik jihozlar.** Ustaxonada tunukasozlik dastgohi, richagli qaychi, tik parmalash dastgohi, tekislash plitasi, qo'zg'aluvchan randalab-tekislash dastgohi, zig mashina, nuqtali payvandlash apparati, stellaj, dastgoh, avtomobil kuzovini to'g'rilash stendi, avtomobil-ag'dargich, payvandlash transformatori, elektr va gaz payvandlash stollari, asetilen va kislorod ballonlari shkafi, kabina, qanot va eshiklarni ta'mirlash stendlari, to'g'rilash asboblari to'plami uchun shkaf va boshqa jihozlar o'rnashtiriladi.

**Kuzov ustaxonasini rejalashtirish** ustaxonadagi ishlar hajmiga, tanlangan texnologik jihozlarga va ishning tashkil qilinishiga qarab amalga oshiriladi. Ustaxonada avtomobillar uchun jihozlangan postlar, kabinani ta'mirlash joylari ko'zda tutiladi.

2.4.20- rasmida kuzov ustaxonasi rejasi keltirilgan.

#### **2.4.5.11. Bo'yoqchilik ustaxonasi**

**Vazifasi.** Avtomobil to'la yoki qisman bo'yaladi, raqam belgisi qayta bo'yaladi, avtobus peshtoqiga va kuzoviga yozuvlar yoziladi.

##### **Bajariladigan texnologik jarayonlar.**

Ustaxonada quyidagi amallar bajariladi:

- avtomobil yuzasini bo'yashga tayyorlash;
- gruntovkalash;
- shpatlevkalash;
- silliqlash;
- bo'yash materiallarini tayyorlash;
- bo'yash;
- quritish.

Avtomobil yuzasini bo'yashga tayyorlashda eski bo'yoqni ketkazish, korrozion shikastlar va iflosliklarni ketkazish, yog'sizlantirish, yuvish va quritish ishlari amalga oshiriladi. Bu ishlarning hajmi mehnat sarfining taxminan 90 % ini, bo'yash va quritish

10 % ini tashkil etadi. Gruntovkalash yuza bilan shpatlyovka va bo'yoq qatlamining ilashish (adgeziya) sifatini oshiradi. Shpatlyovkalash amali yuzaning ezilgan joylarini, chuqurchalar, bo'shliqlar, tirlangan joylarini to'ldirish uchun bajariladi.

Silliqlash amali shpatlyovkalangan yuza g'adir-budirliklarining notekisliklarini ketkazish uchun bajariladi. Bo'yash lok-bo'yoq materiali turiga qarab bir necha qatlam qoplamlardan iborat bo'ladi. Keyingi qatlam oldingi qatlam qurigandan so'ng va nuqsonlar bartaraf etilgandan so'ng qoplanadi. Oxirgi qatlam sayqallash pastasi bilan sayqallanadi.

Quritish amali bo'yoqning har bir qatlami qoplangandan so'ng bajariladi.

Bo'yash sifatini ta'minlash uchun har qaysi jarayon nazorat qilib boriladi va qoplamada oqmalar, to'lqinsimonlik va turli tuslanishlar bo'lmasligiga erishiladi.

**Texnologik jihozlar.** Bo'yoq tayyorlash uchun quyidagi jihozlar qo'llaniladi: bo'yoq aralashtirgich, viskozimetr, marmar plitasi, stellaj, havo so'ruvchi moslamali shkaf, eski bo'yoq qatlamini ketkazish uchun gaz gorelkasi, mexanik yuritmali cho'tkalar.


Organik yuvadigan suyuqliklar qo'llaniladi. Gruntovkalash va shpatlyovkalash uchun pnevmatik purkagich, mexanik yoki dastaki shpatel qo'llaniladi.

Sayqallash uchun, qo'lda bajarilganda — tampon yoki mexanik usulda bajarilganda — sayqallash mashinasi qo'llaniladi.

Bo'yash uchun pnevmatik purkagich, havosiz purkash qurilmalari («Радуга 0,63», «Виза-1» va boshqalar) elektr statik maydonda bo'yash qurilmalari qo'llaniladi.

Bo'yash jarayonida bo'yoq tumani hosil qilgan ifloslangan havoni jadal tortib olish uchun havo tozalash ventilatsiya kamerasi va gidrofiltr qo'llaniladi. Quritish jarayoni tez quriydigan lok-bo'yoq materiallari uchun quyosh radiatsiyasi va shamol yordamida tabiiy usulda amalga oshiriladi, boshqa hollarda su'niy quritishning termoradiatsion va konvension quritish qurilmalari qo'llaniladi.

**Bo'yoqchilik ustaxonasini rejalshtirish** Bo'yash ustaxonasi boshqa xonalardan ajratilgan, ayrim kirish eshiklari bo'lgan xonalarda rejalshtiriladi. Quyidagi 2.4.21- rasmida «Maxsustrans» avtokorxonasining bo'yoqchilik ustaxonasi rejasi keltirilgan.



**2.4.21- rasm. «Maxsustrans» avtokorxonasi bo'yqchilik ustaxonasining rejasi.**

### Jihozlar ro'yxati


№	JIHOZNING NOMI	TURI, MAR-KASI	TEXNIK XARAK-TERISTI-KASI	QUVVATI, kW da		Og'irligi, kg	Ishlab chiqarilgan joyi	Eslatma
				Soni	Bitta			
I	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Yuk avtomobilларини quritish kamerasi	BLB	11920×4100×4750	1	8+350	8+350		Italiya
2	Harakatlanuvchi dastgoh	СД-3704-01	600×500	1			188	O'zi tayyor-lagan
3	Sayqallash mashinasи	LA422-EU		1	0,74	0,74	5	AQSh

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Bo'yoq purkagich	W400		5			0,8	Япония	
5	Kuzovchilik asboblari to'plami	101		2			55	Италия	
6	Markazdan qochma nasosli va havo tozalash ventilatorli ostidan havo so'ruchchi va gidrofiltrli reshyotka	89-2-TX. ИТ-3	8500x 3800 3 F, 380 V	2	2x 102x 4,5	29	4000	Nostan-dart jihoz	
7	Bo'yoq va kislorodlarni saqlash uchun shkaf	89-2-TX. ИТ-3	1270x570	2			188	Nostan-dart jihoz	
8	Chiqitlar uchun idish	89-2-TX. ИТ-3	500x500	1			45	Nostan-dart jihoz	
9	Materiallarni saqlash uchun stellaj	89-2-TX. ИТ-3	1400x500	1			110	Nostan-dart jihoz	
10	Havosiz purkash qurilmasi	Радуга 0,63	420x400 x775	1			20	Rossiya	

Birinchi xonada avtomobilarni bo'yashga tayyorlash va bo'yash ishlari, ikkinchi xonada quritish ishlari amalga oshiriladi. Korxonada bajariladigan ish hajmiga qarab ustaxona bir yoki bir necha bo'limlardan iborat bo'lishi mumkin. Katta ustaxonalarda ayrim lok-bo'yoq materiallari tayyorlash xonasi, avtomobilni bo'yashga tayyorlash xonasi, bo'yash xonasi, quritish xonasi bo'lishi mumkin.

Quyida 2.4.22- rasmda yengil avtomobil bo'yoqchilik ustaxona-sining rejasi keltirilgan.

Avtomobilni bo'yash postidan quritish postiga o'tkazish aylanuvchan doira qurilmasi yordamida amalga oshiriladi.




#### 2.4.22- rasm. 500 yengil avtomobil uchun ATK bo'yqchilik ustaxonasi rejasi.

I — avtomobilarni bo'yashga tayorlash bo'limi; II — bo'yq tayorlash posti; III — lok-bo'yq materiallari xonasasi; IV — antresolda o'mashgan shamollatish kamerasi; V — tambur; VI — antresolda o'mashgan shamollatish kamerasi; VII — elekr qizitish elementti; 2 — quiritish posti; 3 — bo yash posti; 4 — gidrofiltr; 5 — aylanuvchan doira harakatlantiruvchisi; 6 — gidrofiltr nasosi; 7 — gidrofiltr; 8 — bo yq sepish qurilmasi; 9 — bo'yq tayorlash posti; 10 — havosi so'rildigan shkaf; 11 — marmar materiallari stellaj; 12 — idishlardagi bo'yqqlarini saqlash maydonchasi; 13 — zanglashga qarshi qoplama sepish posti; 14 — avtomobil- ag'dargich; 15 — avtomobil- ag'dargich; 16 — zanglashga qarshi qoplama sepish posti; 17 — yengil avtomobil- ag'dargich.

## 2.4.5.12. Duradgorlik ustaxonasi

**Vazifasi.** Duradgorlik ustaxonasida yuk avtomobilari kuzovlari ta'mirlanadi va yangisi tayyorlanadi.

**Bajariladigan texnologik jarayonlar.** Kuzov platformasining va bortlarining yog'och detallari ulab yoki yaroqsiz taxtalarini almashtirib ta'mirlanadi. Turushlari yoki turkumlariga mo'ljallangan uyalari emirilgan detallar yangisi bilan almashtiriladi. Yog'och detallarga ishlov beriladi, teshiklar, ariqchalar kesib ochiladi, teshiklar parmalanadi, yog'och detallar yelimlab birlashtiriladi, yog'ochdagi tushib qolgan ko'zlar, boltlar, burama mixlar o'rnida hosil bo'lgan



2.4.23- rasm. 500 ta yuk avtomobili uchun ATK duradgorlik ustaxonasining rejasi:

1 — arralash chiqitlari joyi; 2 — universal yog'ochga ishlov berish stanogi; 3 — duradgorlik dastgohi; 4 — duradgorlik jihozlari uchun devor shkaf; 5 — telfer; 6 — platforma ta'mirlash uchun stend; 7 — parmalash stanogi.

teshiklar ta'mirlanayotgan detal yog'ochidan yasalgan tiqmalar bilan yelimlab berkitiladi, yoriqlar mastikalar, shpatlyovkalar surtib to'ldiriladi. Ustaxonada yangi kuzovlar ham tayyorlanadi.

**Texnologik jihozlar.** Ustaxona universal yog'ochga ishlov berish stanogi, kuzov tayyorlash yoki ta'mirlash uchun dastgohi, parmalash dastgohi, duradgorlik verstagi, jihozlar uchun shkaf, ko'tarish-eltish krani yoki telfer, stellaj, chiqitlar yashigi bilan jihozlanadi.

**Ustaxonani rejorashtirish.** Ustaxonada bajariladigan jarayonlar-ning asosini tashkil etadigan ishlarga mo'ljallangan kuzov tayyorlash va ta'mirlash stendi va yog'ochga ishlov berish universal stanogi birinchi navbatda joylashtiriladi, qolgan jihozlar ularga moslab rejorashtiriladi. Ustaxonada kuzovni avtomobildan yechib olish va joyiga qo'yish uchun maxsus darvoza va ko'tarish-tushirish krani yoki telfer ham rejorashtiriladi.

2.4.23- rasmida duradgorlik ustaxonasining rejasi keltirilgan.


#### 2.4.5.13. Qoplamachilik ustaxonasi

**Vazifasi.** Qoplamachilik ustaxonasida suyanchiqlar, o'rindiqlar, yostiqchalar, kuzov ichidagi g'ilof jildlar ta'mirlanadi va tayyorlanadi.

**Bajariladigan texnologik jarayonlar.** Ustaxonada o'rindiq, yostiq va suyanchiqlar qismlarga ajratiladi, asoslari tiklanadi, materiallarining yirtilgan yoki titilgan joylari yamaladi, yangi qoplamlar to'shaladi. Ba'zi holda avtobuslar o'rindiq va suyanchiqlaridagi kesilgan joylar ko'chma tikuv mashinasi yordamida ta'mirlanadi.

**Texnologik jihozlar.** Ustaxonada tikuvchilik mashinasi, o'rindiq, yostiq va suyanchiqlarni ajratish verstagi, ularning ustini qoplash dastgohi, materiallardan andaza olish stoli, stellajlar, shkaflar, changyutgich joylashtiriladi.

**Ustaxonani rejorashtirish.** Jihozlar texnologik jarayonni ta'minlashga moslab



2.4.24- rasm.


«Maxsustrans» avto-korxonasi qoplamachilik ustaxonasining rejasi.

rejalar shiriladi, tikuvchilik mashinasi, verstak va dastgohlari xona-ning eng yorug' joyiga o'mashtiriladi.

2.4.24-, 2.4.25- rasmlarda qoplama-chilik ustaxonalari rejasi keltirilgan.

### Jihozlar ro'yxati

№	JIHOZNING NOMI	TURI, MAR- KASI	TEXNIK XARAK- TERISTI- KASI	Soni	QUVVATI, kW da		Og'irligi, kg	Ishlab chiqarilgan joyi	Eslatma
					Bitta	Umum.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	O'rindiq, yostiq va suyanchiq- larni ajratish uchun ostidan havo so'rvuchi maxsus dastgoh	89-2-TX. ИТ-29	2100× 1000	1			188	Nostan- dart jihoz	
2	Chiqindilar uchun idish	89-2-TX. ИТ-9	1000×500	1			45	Nostan- dart jihoz	
3	Materiallardan andaza olish stoli	89-2-TX. ИТ-30	2000× 1000	1			160	ОРГ- ГОС- НИТИ	
4	Sanoatda ishlab chiqarilgan tikuv mashinasi	97	1000×600	1	0,4	0,4	65	«PFAFF ZIN- GER» yoki Podolsk meha- nika zavodi	
5	Materiflar uchun shkaf	89-2-TX. ИТ-24	1200×600	1			126	ОРГ- ГОС- НИТИ	
6	O'rindiq yostiq va suyanchiq- larni ustini qoplash dastgohi	89-2-TX. ИТ-25	980×965	1			249	Gipro- avto- trans	



**2.4.25- rasm. Toshkentdagи 3-avtokombinat qoplamaчilik ustaxonasining rejasi.**

### Jihozlar ro'yxati

Nº	JIHOZNING NOMI	TURI, MARKASI, ГОСТ	SONI	ESLAT- MA
1	2	3	5	6
1	O'rindiq suyanchiq va yostiqlarni saqlash uchun stellaj		2	
2	Yostiq va suyanchiqlarni ajratish uchun dastgoh	2227	1	
3	Chiqindilar uchun idish	2217П	1	
4	Materialdan andaza olish stoli		1	
5	Tikuvchilik mashinasi	Класс 23А	2	
6	O'rindiq, suyanchiq va yostiqlarni tikish stendi	3018	1	
7	Materiallar uchun shkaf		2	
8	Artish materiallari uchun idish			
9	Stul		2	
10	O't o'chirgich	ОП-5	1	
11	Changyutgich	«Уралец»	1	

#### **2.4.5.14. Gidromexanik uzatmalar qutisini ta'mirlash ustaxonasi**

**Vazifasi.** Gidromexanik (avtomat) uzatmalar qutisi bilan jihozlangan avtomobillar mavjud bo'lgan ATKlarda uzatmalar qutisining ishlashi tekshiriladi, aniqlangan nosozliklar bartaraf etiladi, buzilgan uzellar va detallar ajratib olinadi, ta'mirlanadi, yig'iladi va sinab ko'rildi.

**Bajariladigan texnologik jarayonlar.** Ustaxonada buzilgan gidrouzatmalar qutisining nosoz qismlari ajratib olinadi, ishdan chiqqan gidrotransformator va gidromexanik uzatmaning ta'mirtalab qismlari almashtiriladi, orqaga yurish mexanizmini ulovchi vilka va klapani, zolotniklarni ulovchi elektrmagnitlar, old va orqa tayanchlar, ularning salniklari almashtiriladi, yig'ilgan uzatmalar qutisiga yangi maxsus moy solinadi, sozlanadi va sinab ko'rildi.

**Texnologik jihozlar.** Ustaxonada gidromexanik uzatmalar qutisini ajratish va yig'ish stendi, sinash stendi, yuvish vannasi, verstaklar, stellajlar, shkaflar, ko'tarish-eltish qurilmalari, maxsus aravacha, moslamalar o'rnashtiriladi.


**Ustaxonani rejalashtirish.** Jihozlar texnologik jarayonni ta'minlaydigan holda rejalashtiriladi. Birinchi navbatda ajratish-yig'ish va sinash stendlari o'rnashtiriladi. Vannada ajratilgan mexanik uzel va detallar yuviladi, verstaklarda ta'mirtalab qismlar almashtiriladi, stellajlarga moslamalar, yechilgan detal va uzellar qo'yiladi, ehtiyyot qismlar va asboblar shkaflarda saqlanadi.

ЛиАЗ-677 avtobuslari bo'lgan avtobus saroylarida bunday ustaxonalar faoliyat ko'rsatar edi. Hozir Respublikamizga Mercedes-Benz avtobuslarining keltirilishi munosabati bilan gidromexanik uzatmalar qutisining ta'miri servis markazlarida amalga oshirilmoqda.

2.4.26- rasmida Toshkent shahridagi Mercedes-Benz servis markazining avtomat uzatish qutisini ta'mirlash ustaxonasi rejasi keltirilgan.

#### **2.4.6. AVTOMOBILLARNI SAQLASH MINTAQASINI REJALASHTIRISH**

1. Mintaqalarda avtomobilarni 4 xil saqlash usuli qo'llaniladi:
  - yopiq, issiq binoda;
  - yopiq, isitilmaydigan binoda;



**2.4.26- rasm. Mercedes-Benz xizmat ko'rsatish markazining automatik uzatmalar qutisini ta'mirlash ustaxonasi rejasি:**

1 – stellaj; 2 – detallarni yuvish qurimasi; 3 – verstak; 4 – detalarni saqlash qutisi; 5 – uzatmalar qutisini ajratish-yig'ish stendi; 6 – uzatmalar qutisini ajratish-yig'ish stendi; 7 – uzatmalar qutisini cinash stendi; 8 – ishchi stoli; 9 – chiqindilar qutisi; 10 – kran-balka (osma to'sinli balka).

- yarim ochiq, ochiq avvonda;
- ochiq maydonda.

Saqlash usuli avtomobil turiga, iqlim sharoitiga, saqlash binolarini qurish uchun sarflanadigan mablag'lar miqdoriga qarab tanlab olinadi. Odatda, yengil avtomobillar va avtobuslar yopiq binolarda, yuk avtomobillari ochiq maydonlarda saqlanadi.

Yopiq saqlash mintaqalari yer osti va yer usti binolarida, bir qavatli va ko'p qavatli binolarda bo'lishi mumkin.

Ko'p qavatli saqlash turar joylarida avtomobillarning qavatdan qavatga ko'tarilishi mexanizatsiyalashmagan, yarim mexanizatsiya-lashgan va mexanizatsiyalashgan bo'lishi mumkin.

Mexanizatsiyalashmagan saqlash joylarida avtomobillar qavatdan qavatga rampalar orqali harakatlanadi.

Rampalar turlari:

- bir yo'lli, ikki yo'lli;
- bino ichkarisida, bino tashqarisida;
- ochiq, yopiq;
- parallel, kesishadigan.

Rampalarning bo'ylama og'ishi:


- to'g'ri chiziqlida — 18 %;
- egri chiziqlida — 13 %;
- ochiq rampada — 10 %.

Yarim mexanizatsiyalashgan saqlash joylarida avtomobillarning harakati, qavatlarga chiqish va tushishi lift yordamida, qavat bo'ylab esa o'zining yurishi orgali amalga oshiriladi.

Mexanizatsiyalashgan turar joylarda qavatlararo harakat lift yordamida, qavat bo'ylab esa osma va tayanch lift shaxtasi yordamida, shatakka oluvchi aravacha yoki transportyor yordamida amalga oshiriladi.

2. Avtomobillarning saqlash mintaqalarida o'rnashtirilishi ularning vazifasiga va turiga, ishlatilish sharoitiga, ishga chiqish va qaytish sharoitiga, iqlim sharoitiga, harakatlanish osonligi va xavfsizligiga, saqlash uchun ajratilgan kapital mablag'larning tejamli ishlatilishiga bog'liq.

Quyida avtomobillarning saqlash mintaqalaridagi o'rnashtirish usullari tasnifi (2.4.27- rasm) va uning shakllari (2.4.28- rasm) keltirilgan. Boshi berk o'rnashtirishda 2 qatordan, boshi ochiq




**2.4.27- rasm. Saqlashda avtomobilarni o'rnashtirish usullari tasnifi.**

o'rnatshganda 8 qatordan ortiq bo'limgan o'rnatshirish qo'llaniladi. Bir qatorli o'rnatishda avtomobilarning, hammasi, 2 va ko'p qatorli o'rnatshirishda birinchi qatordagi avtomobillar to'g'ridan to'g'ri (bog'liqsiz) chiqib ketishi mumkin. Ko'p qatorli o'rnatish usuli bir turdag'i yirik o'lchamli avtomobillar va avtopoyezdlar, ayniqsa, jadval bo'yicha bir vaqtda ishga chiqadigan va qaytadigan avtobuslar uchun qo'llaniladi.

Avtopoyezdlar uchun qiyshiq burchakli o'rnatish ham qo'llaniladi.

Avtomobilarning o'tish yo'liziz o'rnatilishi ko'p sonli darvozalar qurishni talab qiladi, shuning uchun ko'proq bino ichida o'tish yo'li bo'lgan o'rnatish usulidan foydalilaniladi.

Binolarda avtomobillar saqlash joyiga orqasi bilan qo'yilib, oldi bilan chiqib ketadi, ochiq maydonda saqlanganida, qishda isitish qurilmasiga dvigatel o'rnatshgan tomoni bilan o'rnatshiriladi.




2.4.28- rasm. Saqlash mintaqalarida avtomobilarni o'rnashtirish usullari.

To'g'ri burchakli o'rnatilish (90°), qiyshiq burchakli (30...60°) o'rnatilishdan ko'ra ko'proq o'tish enini talab qilsa ham tejamliroqdir, chunki qiyshiq burchakli o'rnatilishda ishlatilmagan qiyshiq uchburchak maydon hisobiga ma'lum maydon yo'qotiladi.

Bir xil avtomobilarning saqlash joylarida o'rnatilish shakllari 2.4.29- rasmida keltirilgan.

3. Saqlash mintaqalarining geometrik o'lchamlariga avtomobilarning joylashish usuli, o'lchamlari, avtomobillar oralig'i va ular bilan bino elementlari orasidagi masofasi, saqlash joyiga qo'yish uchun o'tish yo'lining eni ta'sir etadi (4- ilova).

Saqlash mintaqasida avtomobil bilan bino elementlari orasidagi masofa avtomobil toifasiga qarab «Qurilish me'yorlari va qoidalari 11-93-74»da keltirilgan. Saqlash mintaqasidagi o'tish postining kengligi chizma usulida yoki jadval yordamida aniqlanadi.




2.4.29- rasm. Saqlash joylarida avtomobillar o'rnatilishining shakllari.

Avtomobilning yopiq saqlash joyidan oldi bilan chiqishdagiga o'tish kengligi chizma usulda quyidagicha aniqlanadi.

Ixtiyoriy masshtabda to'rtburchak shaklida oraliq masofa ta'minlangan holda 2 ta avtomobil chiziladi. Agar chapga o'mashgan avtomobil o'ngga chiqmoqchi bo'lsa (2.4.30- rasm) orqa ko'priq davomida  $R_1$  yoki  $R_2$  aylanish radiuslari yordamida avtomobilning  $O$  nuqtadagi aylanish markazi topiladi.

Chiqayotgan avtomobil bo'ylama o'qi yo'nalishida oldiga qarab shunday holigacha chiqadiki,  $R_1$  radius bilan chizilayotgan aylanma  $M$  nuqtasidan  $r$  radius bilan chizilgan aylanaga urinma bo'lishi kerak. Buning uchun  $O$  nuqtasidan avtomobil bo'ylama o'qiga parallel  $OX$  chiziq o'tkaziladi.  $M$  nuqtadan  $R_1 - r$  radiusli yoy chizilib, u  $OX$  chizig'ini  $O'$  nuqtada kesib o'tadi va avtomobilning yangi holatidagi qidirilayotgan aylanish markazi bo'lib,  $O'N'$  — nuqtada kesib o'tadi. Orqa o'qining bu holatidan foydalanib, avtomobilning  $90^\circ$  ga burilgan holatdagi to'rtburchak shakli chiziladi.



2.4.30- rasm. Saqlash joyida oldinga qarab o'ngga chiqadigan o'tish yo'li kengligini chizma usulida aniqlash.

## **2.5. AVTOTRANSPORT KORXONALARINI REJALASHTIRISH**

### **2.5.1. LOYIHALASH YECHIMLARIGA QO'YILADIGAN TALABLAR**

ATKlarni rejalashtirish avtomobilgarga TXK, JT va saqlash uchun belgilangan bino va inshootlarning o'zaro rasamadi bilan ajratilgan hududda joylashtirishdan iboratdir.

Loyihalash yechimlariga qo'yiladigan asosiy talablar:

1. ATKda avtomobilgarga TXK va JT jarayoni va uni tashkil etish bo'yicha talablar:

- mintaqqa va ustaxonalarni bir-biriga bog'liqligini ta'minlaydigan holda o'rnatish;
- avtomobillar jadal harakatlanadigan yerlarda ular oqimlarning kesishmasligi;
- kelgusida korxonaning kengayish imkoniyatlarini hisobga olish.

2. Qurilish uchun yer maydoniga qo'yiladigan talablar:

- optimal o'lchamlar (to'rtburchak, tomonlar nisbati 1:1 dan 1:3 gacha);
- tekis joy va yaxshi gidrogeologik sharoitlar;
- asosiy yo'lga va muhandislik inshootlariga yaqinlik;
- elektrenergiya, gaz, suv, issiqlik manbalariga va oqova tarmoqlariga ulanish imkoniyati;
- buziladigan imoratlarning bo'Imasligi;
- kelgusida kengayish imkoniyati.

3. Avtomobilarning toifasiga qarab (QMQ 11-93-74):

- agar I, II, III toifa (uzunligi 11 metrgacha, eni 2,8 metrgacha bo'lgan) avtomobillar bo'lsa, bitta binoda o'rashishi;
- agar IV toifa ( $L > 11$  m, eni  $B > 2,8$  m) bo'lsa, bir nechta binolarda o'rashishi mumkin;

4. O'rnashtirilishiga qarab asosiy binolarning qurilishi quyidagicha bo'lishi mumkin:

- birlashtirilgan (bir butun);
- tarqoq (pavilon).

Bir butun (blok) bino qurilishi arzon, jarayonni amalga oshirish va harakatni tashkil etish oson.

Ikkinci usulda yong'in xavfsizligini ta'minlash oson, rejalashtirish yechimlari osonlashadi, bu usul katta o'lchamli avtomobillar bo'lganda, hudud baland-past bo'lganda, qurilish bir necha bosqichlarda amalga oshirilganda, issiq iqlim sharoitida ko'p qo'llaniladi.

5. Qurilish va arxitektura talablar. Shahar va qishloq ko'rkinin ta'minlash talablaridan kelib chiqib, katta yo'l yoqasiga ko'p qavatli binolar rejalashtiriladi va binolarning konstruksiyasi qabul qilinadi.

#### 6. Boshqa talablar:

- hududda avtomobillar harakati bir tomonlamali, halqasimon, kesishmaydigan qilib tashkil etiladi.

- ATKga kirish eshigi chiqish eshididan oldin, asosiy yo'lning qizil chizig'idan eng uzun avtomobil o'lchamiga teng chekingan holda, iloji bo'lsa, kam harakatli ko'chaga chiqadigan qilib rejalashtirilishi lozim.

- Tutun va chang chiqaradigan, yong'indan xavfli jarayonlar bilan bog'liq ustaxonalar binolari boshqa binolarning shamol keladigan tomoniga rejalashtirilishi lozim.

- boshqa talablar (yong'inga qarshi, sanitariya-gigiyena, ekologik va hokazo).

Muayyan sharoitga qarab, yuqoridagi talablarni amalga oshirib bosh reja chiziladi.

### **2.5.2. AVTOTRANSSPORT KORXONASI ISHLAB CHIQARISH JARAYONINING SXEMASI VA CHIZMASI**


TXK va JT jarayonining funsional sxemasi va chizmasi korxonaning rejaviy yechimining texnologik asosini tashkil etadi.

ATK funksional sxemasi avtomobillarning ishlab chiqarish jarayonining har xil bosqichlarini o'tish yo'llarini ko'rsatadi (2.5.1- rasm), uning chizmasi esa (2.5.2- rasm) shu jarayonning son ko'rsatkichini aks ettiradi, ya'ni har xil jarayonlarni o'tayotgan kunlik oqimlar quvvatini (miqyosdagi avtomobillar sonini) ko'rsatadi. Ishdan qaytayotgan avtomobillar nazorat-


o'tkazuv punkti va yig'ishtirish-yuvish mintaqasini o'tib, ehtiyoji borlar TXK va JT mintaqasiga, qolganlari saqlash joylariga jo'natiladi.

Agar ishdan qaytayotgan avtomobillar soni yig'ishtirish-yuvish mintaqasi o'tkazuvchanlik imkoniyatidan ko'p bo'lsa, ortiqcha avtomobillar kutish maydonchasida yoki saqlash joyida turib, mintaqada joy bo'shaganidan so'ng o'tadilar.

TXK-1, TXK-2 mintaqalari o'tkazuvchanligi ham ishdan qaytayotgan avtomobillarning hammasiga birdan xizmat ko'r-sata olmaydi. Shuning uchun bir qism avtomobillar kutish may-



**2.5.1- rasm. Avtotransport korxonasi ishlab-chiqarish jarayonining funksional sxemasi.**



**2.5.2- rasm. Avtotransport korxonasi ishlab chiqarish jarayonining chizmasi.**

donchasida yoki saqlash mintaqasida TXK va JT postlarining bo'shashini kutadi.

Saqlash mintaqasidan avtomobillar nazorat-o'tkazuv punkti orqali ishga chiqariladi.

Shuning uchun avtomobillar har qaysi mintaqa oldida kutishlari, texnologik jarayonni amalga oshirish uchun tashxislash va JT postlariga hamma mintaqalardan to'g'ridan-to'g'ri o'ta oladigan va undan chiqib keta oladigan qilib o'rmashtirilish lozim. TXK va JT mintaqalari, kutish va saqlash mintaqalari texnologik jarayonni ta'minlash uchun avtomobillar eng kam yo'l bosib, ularga kiradigan qilib o'rmashtiriladi. Bu yerda serharakat bo'lgan va avtomobillar soni ko'p bo'lgan oqimlarga (ishlab chiqarish chizmasida yaxshi ko'rinadi) alohida e'tibor berilishi lozim. TXK va JT ishlab chiqarish jarayonining sxemasi va chizmasi asosida, yuqorida keltirilgan rejalahtirishga qo'yiladigan asosiy talablarni amalga oshirgan holda ATK bosh rejasidagi chiziladi.

### **2.5.3. AVTOTRANSSPORT KORXONASINING BOSH REJASI**

Avtotransport korxonasi bosh rejasida asosiy yo'l va qo'shnilariga nisbatan o'rmashtirilgan korxona hududi keltiriladi va unda quyidagilar ko'rsatiladi:

- bino va inshootlar;
- avtomobilarning ochiq saqlash maydonchalari va kutish joylari;
- avtomobilarning hududdagi harakatlanish yo'llari;
- asosiy va yordamchi yurish yo'llari va hokazolar.

ATK bosh rejasidagi mavjud «Qurilish me'yorlari va qoidalari»ga amal qilgan holda ishlab chiqiladi.

Bosh reja va binolar hajmiy-rejaviy yechimlari bir-biri bilan uzviy bog'liq, shuning uchun ular birlashtirilishda ishlab chiqiladi. Bosh reja ishlanishidan oldin asosiy bino va inshootlar nomi, ularning gabarit o'chamlari, yuzalari, bir-birlari bilan bog'liqliklari, kun chiqish, shamol yo'nalishiga (1- ilova) va asosiy yo'lga nisbatan o'rashishi aniqlab olinadi.

ATK hududi maydoni quyidagicha aniqlanadi:

$$a) F_x = A_i \times f_x, \text{m}^2, \quad (2.133)$$

bu yerda:  $A_i$  — avtomobillar soni;  $f_x$  — bitta avtomobilga to'g'ri kelgan solishtirilma hudud maydoni kelgan yuza,  $\text{m}^2$ ;

$$b) F_x = (F_{io} + F_e + F_{os}) \times K_z \times 10^{-6}, \text{m}^2 \quad (2.134)$$

bu yerda  $F_{io}$ ,  $F_e$ ,  $F_{os}$  — ishlab chiqarish hamda omborlar, yordamchi va ochiq saqlash binolari yuzalari,  $\text{m}^2$ ;  $K_z$  — hududning qurilish zichligi koeffitsiyentlari.

ATK hududida kelajakda kengayish joylari ham rejalashtirilishi mumkin. ATK bosh rejasida ishlab chiqarish binosi, ma'muriy-maishiy bino, yordamchi bino, ochiq saqlash mintaqasi, kutish joylari, nazorat-o'tkazuv punkti bilan bir qatorda omborxonalar, transformator qurilmasi, suv havzalari, sport maydonchalari, dam olish joylari, gulzorlar va boshqalar ko'rsatiladi.

#### 2.5.4. BOSH REJANING ASOSIY KO'RSATKICHLARI

Bosh rejaning asosiy ko'rsatkichlari quyidagilar:

- qurilish maydoni;
- qurilish zichligi;
- hududdan foydalanish koeffitsiyenti;
- ko'kalamzorlashtirish koeffitsiyenti.

**Qurilish maydoni** bino va inshootlar maydonlarining yig'in-disidan iborat. Unga yo'lkkalar, avtomobil harakatlanish yo'llari, ochiq va shaxsiy avtomobillar saqlash joylari, sport va dam olish maydonchalari yuzasi kirmaydi.

**Qurilish zichligi** qurilish maydonining hudud maydoniga nisbati sifatida aniqlanadi. Qurilish me'yorlari va qoidalari talablariga ko'ra, qurilish zichligi imkoniboricha yuqori bo'lishi lozim va u hozir mavjud loyihalarda 45 ... 60 %ni tashkil etadi.

**Hududdan foydalanish koeffitsiyenti** binolar, inshootlar, ochiq maydonchalar, avtomobil harakatlanish yo'llari, yo'lkkalar, ko'kalamzorlashtirish maydonchalari yuzalarining umumiy hudud yuzasiga nisbati sifatida aniqlanadi.


**Ko'kalamzorlashtirish koeffitsiyenti** ko'kalamzorlar maydonining umumiy hudud maydoniga nisbati sifatida aniqlanadi.



## 2.5.5. YUK AVTOMOBILLARI KORXONALARI BOSH REJASI

Yuk avtomobilari ko‘p tarqalganligi sababli ular uchun loyiha-  
langan korxonalar bosh rejalarining variantlari ham ko‘p. Yuk  
avtomobilari korxonalarida bizning mintaqada asosan ochiq  
saqlash joylari ko‘zda tutiladi, ammo qishda avtomobilni isitish va  
qizdirish qurilmalaridan foydalaniлади. Ishlab chiqarish binosi asosan  
yig‘ma temirbeton konstruksiyalaridan loyihalanadi.

Yuk avtomobilari korxonalarini qurilishi yuk avtomobilari  
korxonalarining «Гипроавтотранс» tomonidan ishlab chiqilgan  
andazaviy loyihalar asosida amalga oshirilgan. Zamonaliv yuk avto-  
mobilari korxonalarining eng ko‘pini 100 dan 500 gacha avto-  
mobilarga ega bo‘lgan korxonalar tashkil etadi.

Harakatlanuvchi tarkib ochiq joyda saqlanadi. Asosiy korpusidagi  
ishlab chiqarish binosida TXK va JT mintaqasi va ustaxonalari birinchi  
qavatda joylashadi. Ma’muriy-maishiy va boshqa xizmat xonalari  
yuqori qavatlarga joylashadi.





### 2.5.3- a, b, d rasm. 250 ta KamA3 avtopoyezdlari uchun yuk ATK sining rejasি:

a) Bosh reja: 1 — asosiy bino; 2 — ma'muriy-maishiy bino; 3 — nazorat o'tkazuv punkti; 4 — ochiq saqlash joyi; 5 — yordamchi bino; 6 — tozalash inshootlari.

b) Asosiy bino: 1 — TXK-2 va JT mintaqalari; 2 — ishlab chiqarishni boshqarish bo'limi; 3 — kutish postlari; 4 — TXK-1 oqim qatori; 5 — ishlab chiqarish-texnik ustaxonalari; 6 — TSh-2 posti; 7 — omborxonalar; 8 — yordamchi ishlar ustaxonasi.

d) Yordamchi bino: 1 — maishiy xonalar; 2 — shinalarini ta'mirlash va o'rnatish majmuasi; 3 — umumiy tashxislash mintaqasi; 4 — KXK oqim qatori; 5 — bo'yash ustaxonasi; 6 — yordamchi ishlar ustaxonalar.

Ishlab chiqarish korpusi bir necha mustaqil binolarda ham joylashishi mumkin.

Binoning hajmiy-rejaviy yechimi asosida quyidagi keng tarqalgan konstruktiv sxemalardan birini qo'llash yotadi:


— birinchi sxema kolonna to'rlari  $(9+18+9) \times 6$  m yoki  $(12+24+12) \times 12$  m bo'yicha markaziy oraliq va ikkita chetki ochqichdan tashkil topgan unifikatsiyalashgan binodan iborat;

— ikkinchi sxema esa kolonna to'rlari  $(18+18) \times 12$  m,  $(18+18+18) \times 12$  m,  $(24+24) \times 12$  m va  $(24+24+24) \times 12$  m bo'yicha bir xil oraliqlardan tashkil topgan unifikatsiyalashgan binodan iborat.

Sharoitga qarab boshqa o'lchamdagи hajmiy-rejaviy yechimlar ham qo'llanilishi mumkin.

2.5.3- rasmda 250 ta KAMAZ avtopoyezdi uchun yuk ATKsining rejasi keltirilgan.

Unda asosiy, ma'muriy-maishiy va yordamchi binolar o'mashgan. Asosiy bino ma'muriy-maishiy bino bilan issiq o'tish yo'li orqali tutashgan. Asosiy bino 3 ta 24 metrli oraliq va qadami 12 metr bo'lgan 6 ta kolonnadan iborat bo'lib, TXK-1 mintaqasi uchun mexanizatsiyalashtirilgan oqim qatori, TXK-2 va JT mintaqasi uchun tik boshi berk postlar va qiya burchakli o'tuvchan postlar hamda ularning atrofida ustaxonalar, omborxonalar rejalashtirilgan.



#### 2.5.4- rasm. 300 ta yuk avtomobili uchun ATK bosh rejasi:


1 — nazorat-o'tkazuv punkti oldidagi kutish maydonchasi; 2 — ma'muriy-maishiy bino; 3 — TXK va JT mintaqasi oldidagi kutish maydonchasi; 4 — KXK va bo'yochilik ustaxonlari binosi; 5 — TXK va JT binosi; 6 — TXK va JT binosining kengayishi uchun maydoncha; 7 — gaz to'ldiruvchi kompressorr stansiyasi; 8 — gazni yig'ish posti; 9 — gazni to'kish posti; 10 — harakatdagi tarkibni ochiq saqlash maydonchasi.

Yordamchi korpus 2 ta 24 metrli oraliq va kolonnalar qadami 12 metr bo'lgan 4 ta kolonnadan iborat bo'lib, unda KXK mintaqasi uchun oqim qatori, umumiy tashxislash mintaqasi, bo'yash ustaxonasi va shinalarni ajratish va yig'ish majmuasi rejalashtirilgan.

Gaz balloonli avtomobillar sonining ko'payishi munosabati bilan ularning korxonalarini loyihalashga e'tibor ortmoqda.

Gaz balloonli avtomobillar uchun ATK loyihalashning o'ziga xos talablari mavjud.

300 ta gaz balloonli avtomobillar uchun ATK bosh rejasi 2.5.4-rasmida, ishlab chiqarish binosi 2.5.5- rasmida keltirilgan.



**2.5.5- rasm. 300 ta yuk avtomobili uchun ATK ning TXK va JT ishlab chiqarish binosi:**

1 — issiqlik ustaxonasi; 2 — avtopyozedlar uchun JT posti; 3 — shina almashtirish posti; 4 — JT postlari; 5 — shina ajratish-yig'ish va vulkanizatsiya ustaxonasi; 6 — shinalar omborxonasi; 7 — agregatlar, ehtiyyot qismlar va materiallar omborxonasi; 8 — ishlab chiqarishni tayyorlash bo'limi; 9 — TXK-2 postlari; 10 — TSh-2 posti; 11 — issiqlik punkti; 12 — transformator xonasi; 13 — nostandard jihozlar tayyorlash bo'limi; 14 — kompressor xonasi; 15 — hojatxona; 16 — bosh mexanik bo'limi; 17 — asbob tarqatish xonasi; 18 — TXK-1 postlari; 19 — TSh-1 postlari; 20 — nasos xonasi bilan moy ombori; 21 — yog'ochsozlik va qoplamaçilik ustaxonalar; 22 — sinash stansiyasi; 23 — agregatlar ustaxonasi; 24 — agregatlarni yuvish va tozalash inshoatlari xonasi; 25 — ta'minot tizimi ta'miri ustaxonasi; 26 — gaz asboblari ta'miri ustaxonasi; 27 — elektrtexnik ustaxonasi; 28 — akkumulator ustaxonasi; 29 — kislota xonasi; 30 — zaryadlash xonasi.


Bosh reja ko'rsatkichlari:

- hudud maydoni — 8,4 ga;
- qurilish zichligi — 57,9%.

Binoda 2 ta parallel oqimli qatorda TXK-1 va umumiy tashxislash — TSh-1 mintaqalari, o'tuvchan universal postlarda TXK-2 va JT mintaqalari, ustaxona va omborxonalar o'rashgan.


Bino 3 ta 18 metrli oraliq va qadami 12 metrdan bo'lgan 8 ta kolonnadan iborat bo'lib, unda TXK-1 oqimli qatorda, TXK-2 va JT universal postlarda bajarilishi rejalashtirilgan.

2.5.6- rasmda shu ATK ning KXK mintaqasi va bo'yoqchilik ustaxonasi binosi keltirilgan.



2.5.6- rasm. 300 ta yuk avtomobili uchun ATKning KXK va bo'yoqchilik ustaxonasi binosi:

1 — bo'yash ustaxonasi; 2 — ustalar xonasi; 3 — bo'yoqchilik ustaxonasining tozalash inshootlari; 4 — elektr shiti xonasi; 5 — bo'yoq tayyorlash xonasi; 6 — lok-bo'yoq materiallari xonasi; 7 — nasosxona; 8 — kompressor xonasi; 9 — korroziyaga qarshi qoplama sepish posti; 10 — avtomatik o't o'chirish stansiyasi; 11 — moylar omborxonasi; 12 — nasosxona; 13 — KXK ning ashyolar to'ldirish va nuqsonlarni yo'qotish postlari; 14 — yuvisht postlari; 15 — hojatxona; 16 — maishiy xonalar; 17 — yuvilgan suvlarni tozalash qurilmasi.



### 2.5.7- rasm. 300 ta yuk avtomobili uchun ATKning gazni to'kish posti rejasি:

1 — elektr transporti turish joyi; 2 — shamollatish kamerasi; 3 — elektr shiti xonasi; 4 — hojatxona; 5 — gaz ballonlarini olish va quyish posti; 6 — issiqlik punkti; 7 — ballonlarni degazatsiyalash ustaxonasi; 8 — nasos-kompressor stansiyasi; 9 — yuvilgan ballonlarni saqlash ayvoni.

Bino 4 ta 18 metrli oraliq va qadami 12 metrdan bo'lgan 3 ta kolonnadan iborat bo'lib, unda yuvish postlaridan tashqari ashyolarni to'ldirish va nuqsonlarni yo'qotish postlari hamda bo'yoxchilik ustaxonalarini o'rnatishgan.

2.5.7- rasmda shu ATKning gazni to'kish posti rejasи keltirilgan.

Post 18×30 metrli binoda o'rnatshib, gaz ballonli avtomobilning gaz tizimida gazning sizib chiqishi aniqlangan holda siqilgan gazni to'kib olishga mo'ljallangan. Gazni to'kib olish maxsus kolonka orqali kompressor yordamida gaz saqlagich-ballonda bosimi o'zgarishini hosil qilish hisobiga amalga oshiriladi. Ballonlar issiq suv bilan yuviladi va ayvonda saqlanadi.

Yuk avtomobilari korxonalarining asosiy loyiha ko'rsatkichlari 36- jadvalda keltirilgan.

## Yuk avtomobillari korxonalarining asosiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	250 ta avtomobil uchun	400 ta avtomobil uchun	250 ta avtopoyezd uchun
Yer maydoni, ga	3,7	5,6	5,1
Binoning foydali maydoni, m <sup>2</sup>	2620	4050	8010
Binoning qurilish hajmi, m <sup>3</sup>	16170	26000	40000


### 2.5.6. AVTOBUS SAROYLARI BOSH REJASI

Avtobus saroylarini loyihalash yuk avtomobillari korxonalarini nikidan ancha farq qiladi. Harakatlanuvchi tarkibni butunlay yoki qisman yopiq saqlash joylari bilan ta'minlash, avtobuslarning katta gabarit o'lchamlari, burlishining qiyinligi korxona binosi ichida va hududida harakatlanish sxemasini murakkablashtiradi. Shuningdek, saroyning asosiy mintaqalari orasida o'zaro aloqa kamayadi. Bunday holda katta o'lchamli kolonnalar qadami va prolyotlardan foydalanish qo'l keladi. Bularning barchasi oddiy yuk avtomobillari korxonalariga nisbatan murakkabroq hajmiy-rejaviy yechimlarni qabul qilishga olib keladi.

Avtobuslarning vaqt bo'yicha jamlangan qaytish grafigi, odatda, yopiq saqlash joylaridan faqat texnik xizmatdan o'tgan avtobus-largina emas, balki uni kutayotgan avtobuslar uchun ham foydalanish kerakligiga olib keladi. Bu ham avtobus saroylarini rejaviy yechimlarida albatta inobatga olinishi lozim.

Avtobus saroylarini qurishda andazaviy hamda xususiy loyiha-lardan foydalaniladi. 2.5.8- rasmida 300 ta avtobusga mo'ljallangan avtobus saroyining andazaviy loyihasi keltirilgan.

Bu loyihada ishlab chiqarish binosi ma'muriy-maishiy bino bilan issiq o'tish yo'li orqali tutashgan, avtobuslar uchun yopiq saqlash binosi ko'zda tutilgan.



### **2.5.8- rasm. Katta sinfdagi 300 ta avtobus uchun ATKning bosh rejasি:**

1 — KXK binosi; 2 — tozalash inshootlari; 3 — kislorod va asetilen ballonlari omborxonasi; 4 — ishlab chiqarish binosi; 5 — ma'muriy-maishiy bino; 6 — nazorat-o'tkazuv punkti; 7 — yopiq saqlash binosi.


Bosh reja ko'rsatkichlari:

- hudud maydoni — 6,5 ga;
- qurilish maydoni — 37 ming m<sup>2</sup>;
- qurilish zichligi — 57%.


2.5.9- rasmida shu ATKning ishlabchiqarish binosi keltirilgan.

Bino 3 ta 24 metrli oraliq va qadami 12 metr bo'lgan 12 ta kolonnadan iborat bo'lib, KXK, TXK-1, bo'yoqchilik ishlari oqimli qatorda bajarilishi rejalashtirilgan. TXK-2, JT ishlari uchun qiya burchakli universal postlar, kutish uchun mintaqaga o'rtaida to'g'ri burchak postlar ajratilgan.

Avtobus saroylarini loyihalashda katta oraliq va kolonnalar qadami qabul qilinadi. Toshkent shahridagi 8- va 18- son avtobus saroylari loyihalari bunga misol bo'la oladi. 18- avtobus saroyida avtobuslarini asosan yopiq saqlash, qisman ochiq saqlash ko'zda tutilgan. 2- va 4- avtobus saroylarida avtobuslarni saqlash uchun kolonnalar to'ri 30×30 metr bo'lgan «Kislovodsk» modulidan foydalanib ustti yopilgan, atrofi ochiq maydonchalardan foydalaniladi. 2.5.10- rasmida Toshkent shahridagi 2- avtobus saroyi (AJ «Ikkinchi avtosaroy»)ning bosh rejasи keltirilgan.



**2.5.9- rasm. Katta sig'imli 300 ta avtobus uchun ATK ning ishlab chiqarish binosi:** 1 — moylash materiallari omborxonasi; 2 — ustalar xonasi; 3 — avtobuslar salonini tozalash postlari; 4 — oraliq omborxona; 5 — bo'yoqchilik ustaxonasi; 6 — hojatxona; 7 — elektr shiti xonasi; 8 — anjomlar omborxonasi; 9 — bo'yoq tayyorlash xonasi; 10 — lok-bo'yoq materiallari omborxonasi; 11 — TSh-2 posti; 12 — TSh-1 posti; 13 — ishlab chiqarishni boshqarish bo'limi; 14 — TXK-2 va JT postlari; 15 — kutish postlari; 16 — shina yig'ish ustaxonasi; 17 — shinalar omborxonasi; 18 — akkumulator ustaxonasi; 19 — armatura-kuzov ustaxonasi; 20 — tunukasozlik-payvandlash, temirchilik-ressor ustaxonalari; 21 — ehtiyyot qismlar va materiallar omborxonasi; 22 — qoplamacililik ustaxonasi; 23 — transformator xonasi; 24 — avtomatik o't o'chirish nasosxonasi; 25 — kompressor xonasi; 26 — chilangarlik-mexanik ustaxonasi; 27 — agregatlar ustaxonasi; 28 — gidromexanik uzatmalar ta'miri ustaxonasi; 29 — asboblar tarqatish xonasi; 30 — bosh mexanik bo'limi ustaxonasi; 31 — elektr jihozlari ustaxonasi va 32 — ta'minot tizimi ta'miri ustaxonalari; 33 — bo'g'inli avtobus poyezdlari uchun JT mintaqasi; 34 — TXK-1 postlari.



#### 2.5.10- rasm. Ikkinchchi avtobus saroyi bosh rejası:

1 — nazorat-o'tkazuv punkti; 2 — kundalik xizmat mintaqasi; 3 — ishlab chiqarish binosi; 4 — usti yopiq turar joy; 5 — omborlar; 6 — TXK - 2 mintaqasi; 7 — yonilg'i quyish shoxobchasi; 8 — yopiq turar joy; 9 — ma'muriy bino; 10 — ma'ishiy bino; 11 — JT mintaqasi; 12 — Mercedes-Benz servis xizmat ko'rsatish markazi; 13 — hojatxona; 14 — temirchilik ustaxonasi; 15 — misgarlik ustaxonasi; 16 — tozalash inshootlari; 17 — dvigatel tamirlash ustaxonasi; 18 — zahira darvozasi; 19 — issiq xona; 20 — ochiq turar joy; 21 — kundalik xizmatni kutish joyi; 22 — qozonxona.

Avtobuslar nazorat-o'tkazuv punktidan kundalik xizmat mintaqasi orqali saqlash joyiga yoki jadval bo'yicha texnik xizmat ko'rsatish mintaqasiga, zaruriyat bo'yicha esa joriy ta'mir mintaqasiga yo'naltiriladi.

Avtobus saroyida avtobuslarning bir qismini saqlash uchun usti yopiq atrofi ochiq turar joy ko'zda tutilgan.


Bu maydonchalarning atrofi yopilib, isitish qurilmalari ko'zda tutilsa, avtobuslarni yopiq saqlash binosi hosil bo'ladi.

Mazkur kitob muallifi tomonidan shunday loyiha taklif etilgan.

2.5.11- rasmida 87 ta avtobus uchun isitiladigan yopiq saqlash mintaqasi rejası keltirilgan.

«Kislovodsk moduli» yopiq saqlash joyi tavsifi:

1) o'lchamlari — 60×120 m;




**2.5.11- rasm. Ikkinchı avtobus saroyi yopiq saqlash mintaqasi.**

- 2) maydoni —  $7200 \text{ m}^2$ ;
- 3) balandligi — 7 m;
- 4) «Kislovodsk moduli» ning o'lchami —  $18 \times 18 \text{ m}$ ;
- 5) «Kislovodsk moduli» ning soni — 8 ta;
- 6) kirish eshiklari soni — 2 ta;
- 7) chiqish eshiklari soni — 2 ta.

Saqlash binosida tabiiy va sun'iy yoritish, umumiyl shamollatish tizimi va ishlatilgan gazlarni chiqarib yuborish qurilmalari ko'zda tutilgan.

«Kislovodsk moduli» bilan usti yopilgan ochiq maydoncha atrofi po'lat fasonli element, po'lat qoplamlari sendvich osma paneli, yig'ma temir betonli devor paneli, yig'ma temir betonli fundament to'sini, fundament ostidagi monolit beton ustun, fundament, rigel va kolonnalar bilan o'ralib yopiq binoga aylantirilgan (2.5.12- rasm).




**2.5.12- rasm. Yopiq saqlash mintaqasi binosi konstruksiyasi.**

## 2.5.7. TAKSOMOTOR SAROYLARI BOSH REJASI

Taksomotor saroylarining avtobus saroylari bilan o'xshashlik tomoni, odatda, ularning kompleksligidadir. Taksomotor saroylari ning qurilishi ham andazaviy, ham xususiy loyihalar bo'yicha amalgal oshiriladi.


Yengil avtomobil korxonasi asosan ko'p qavatli saqlash joylari ko'zda tutilgan holda loyihalanadi. Binoning birinchi qavatida TXK va JT mintaqalari va ustaxonalari, yuqori qavatda esa saqlash joylari o'rashadi. Avtomobil saqlash joyiga tashqi rampalar orqali ko'tariladi. 2.5.13- rasmda Toshkent shahridagi 2- avtokombinatning bosh rejasi keltirilgan.

Loyihada avtomobilarni ko'p qavatli yopiq saqlash joyi bilan bir qatorda ochiq saqlash joyida ham turishi ko'zda tutilgan. KXK



**2.5.13- rasm. Toshkent shahridagi 2- avtokombinatning bosh rejasi:**

1 – ma'muriy bino; 2 – ishlab chiqarish va yopiq saqlash binosi; 3 – ochiq saqlash joyi; 4 – TXK va JT kutish joyi; 5 – KXK mintaqasi; 6 – AYQSh; 7 – yordamchi binolar; 8 – nazorat o'tkazuv punkti.




**2.5.14- rasm. Toshkent shahridagi 2- avtokombinatning ishlab chiqarish binosi sxemasi:**

1 – TXK-1; 2 – TXK-2; 3 – JT; 4 – tashxislash mintqaasi; 5 – ishlab chiqarishni boshqarish markazi; 6 – ustaxonalar; 7 – omborxonalar; 8 – maishiy xizmat xonalari; 9 – yordamchi ishlar xonasi.

mintaqasi ishlab chiqarish binosidan tashqarida ATK hududining oxirida o'rnashgan. Undan o'tgan avtomobillar ishlab chiqarish va yopiq saqlash binosiga yo'naltiriladi.


2.5.14- rasmda keltirilgan 1- qavatdag'i ishlabchiqarish binosida TXK-1 uchun 2 ta, TXK-2 uchun 2 ta, tashxislash uchun 1 ta, joriy ta'mir uchun universal postlar, ustaxonalar va omborxonalar o'rnashgan.

2.5.15- rasmda 650 avtomobil uchun taksomotor saroyi andazaviy loyihasining bosh rejasি keltirilgan. Unda ishlab chiqarish, avtomobillarni saqlash va ma'muriy-maishiy binolar tutash-tirilgan.



**2.5.15- rasm. 650 ta avtomobil uchun taksomotor saroyining bosh rejasи:**

1 – ishlab chiqarish binosi; 2 – bo'yoq materiallari ombori; 3 – tozalash inshootlari; 4 – avtomobillarni saqlash binosi; 5 – ma'muriy-maishiy bino va nazorat-o'tkazuv punkti.



### 2.5.16-rasm. 650 ta avtomobil uchun taksomotor saroyining ishlab chiqarish binosi:

1 – bo'yash ustaxonasi; 2 – bo'yoq tayyorlash xonasi; 3 – lok-bo'yoq materiallari ombori; 4 – elektr shiti xonasi; 5 – temirchilik-ressora va misgarlik ustaxonasi; 6 – kuzov ustaxonasi; 7 – JT postlari; 8 – TSh-2 postlari; 9 – TXK-1 postlari; 10 – radio ta'mirlash ustaxonasi; 11 – omborxona; 12 – usta xonasi; 13 – oraliq ombori; 14 – shina yig'ish ustaxonasi; 15 – taksometr ustaxonasi; 16 – shinalarni almashtirish postlari; 17 – qoplamachilik ustaxonasi; 18 – elektrtexnik ustaxonasi; 19 – karburator ustaxonasi; 20 – kompressor xonasi; 21 – moylash materiallari ombori va nasosxona; 22 – akkumulator ustaxonasi; 23 – shamollatish kamerasi; 24 – bosh mexanik bo'limi ustaxonasi; 25 – transformator xonasi; 26 – shina ombori; 27 – ehtiyyot qismi va agregatlar ombori; 28 – agregat ustaxonasi; 29 – chilangar-mexanik ustaxonasi.

Bosh reja ko'rsatkichlari:

- hudud maydoni – 2 ga;
- qurilish maydoni – 10640 m<sup>2</sup>;
- qurilish zichligi – 53%.

2.5.16- rasmda shu korxonaning ishlab chiqarish binosi keltirilgan.

Bino 3 ta 18 metrli oraliq va qadami 12 metr bo'lgan kolonna-lardan iborat. Unda TXK-1 uchun 2 ta oqimli qator, JT uchun universal postlar va ularning atrofida ustaxonalar va omborxonalar rejalahtirilgan.

Toshkent shahridagi 3- son taksomotor saroyi (maxsus tajriba avtokorxonasi)ning ishlab chiqarish binosi ham xuddi shu loyihaga o'xshatib qurilgan.

Bozor iqtisodiyotiga o'tilishi munosabati bilan taksomotor saroylaridagi avtomobillar soni kamayib, korxona ishlab chiqarish bazalaridan boshqa muassasa va shaxsiy avtomobilarga servis xizmat ko'rsatish ishlarini amalga oshirishda foydalanilmoqda.

## 2.5.8. LOYIHALARNI TEXNIK-IQTISODIY BAHOLASH

### 1. Avtotransport korxonasi loyihasining texnologik yechimlari sifat ko'rsatkichlari

Avtotransport korxonalari loyihalarni bir-biri bilan taqqoslashda, ulardagi texnologik yechimlarning maqbulini aniqlashda, korxona ishlab chiqarish bazasining qaysi qismini takomillashtirishni tanlashda texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar tahlilidan foydalaniladi.

Texnologik loyihalash natijalarini baholash uchun avtotransport korxonalarini loyihalash instituti «Giproavtotrans» tomonidan texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar taklif etilgan edi.

Hozirgi kunda texnologik loyihalalar quyidagi 6 ta texnik-iqtisodiy ko'rsatkich bilan baholanmoqda:

1. Bir avtomobilga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish ishchilarini soni –  $P_{ich}$ .
2. Bir avtomobilga to'g'ri keladigan ishchi postlari soni –  $X_p$ .
3. Bir avtomobilga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish xonalari va omborxonalar maydoni –  $F_{ich}$ , m<sup>2</sup>.
4. Bir avtomobilga to'g'ri keladigan ma'muriy-maishiy binolarning maydoni –  $F_{mm}$ , m<sup>2</sup>.

5. Bitta turish joyiga to'g'ri keladigan saqlash maydoni –  $F_s$ , m<sup>2</sup>.
6. Bir avtomobilga to'g'ri keladigan hudud maydoni –  $F_h$ , m<sup>2</sup>.

## 2. Texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarni hisoblash

Avtotransport korxonalarini loyihalashdagi dastlabki ma'lumotlar muayyan sharoitlar uchun berilganligi va ularning qiymatlari bir-birlaridan keskin farqlanganligi sababli loyihalash natijalarida aniqlangan texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarni to'g'ridan-to'g'ri solishtirib bo'lmaydi.

Shuning uchun solishtirma texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar qiymatlari ko'p uchraydigan quyidagi (etalon) sharoit uchun belgilab qo'yilgan:

– texnologik mos keladigan harakatdagi tarkibning ro'yxatdagi soni – 300;

– iqlimiyl tumani – mo'tadil;

– ishslash sharoiti toifasi – I;

– kunlik o'rtacha yurgan yo'l, km – 250

– saqlash sharoiti – isitishsiz, ochiq saqlash, avtomobillar 90° burchakda o'rnashib, 50% to'g'ridan-to'g'ri chiqqa oladi.

Etalon sifatida quyidagi modellar qabul qilingan:

– yuk avtomobillari uchun: КамАЗ-5320;

– avtobuslar uchun – ЛиАЗ-5256

– yengil avtomobillar uchun – ГАЗ-2410.

Etalon sharoitlar uchun ATK bo'yicha bir avtomobilga to'g'ri keladigan solishtirma texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar qiymati 37-jadvalda keltirilgan.

Muayyan ATK sharoiti uchun solishtirma texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar etalon ko'rsatkichlar qiymatini quyida ko'rsatilgan omillarni hisobga oluvchi koeffitsiyentlarga ko'paytirish orqali hisoblanadi:

– avtomobillar soni –  $K_{ai}$ ;

– avtomobillar turi –  $K_x$ ;

– tirkamalar borligi –  $K_{tb}$ ;

– avtomobilning kunlik o'rtacha yurgan yo'li –  $K_L$ ;

– avtomobilarni saqlash sharoitlari –  $K_s$ ;

– avtomobilarni ishlatish sharoiti toifasi –  $K_{ish}$ ;

– iqlim sharoiti –  $K_{iq}$ .

**ATK bo'yicha bir avtomobilga to'g'ri keladigan solishtirma texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar**

Ko'rsatkich	ATK			
	Yengil avtobusillar	Avtobus-lar	Yuk avtomo-billari	Yo'ldan tashqarida o'zi ishlaydigan ag'dargich avtobiillar
Ishlab chiqarish ishchilari soni	0,22	0,42	0,32	1,50
Ishchi postlar soni	0,08	0,12	0,10	0,24
Ishlab chiqarish binolari va ombor-xonalar maydoni, m <sup>2</sup>	8,50	29,00	19,00	70,00
Ma'muriy-maishiy binolar maydoni, m <sup>2</sup>	5,60	10,00	8,70	15,00
Saqlash maydoni, m <sup>2</sup>	18,50	60,00	37,20	70,00
Hudud maydoni m <sup>2</sup>	65,00	165,00	120,00	310,00

Koeffitsiyentlar qiymatlari 2- ilovada keltirilgan.

Loyihalanayotgan ATK uchun texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarning qiymatlari etalon sharoit uchun solishtirma ko'rsatkichlarni muayyan sharoitni hisobga oluvchi koeffitsiyentlarga ko'paytirish orqali aniqlanadi:

$$P_{\text{ich}} = P_{\text{sich}}^{\text{et}} \times K_{\text{ai}} \times K_x \times K_{\text{tb}} \times K_L \times K_{\text{ish}} \times K_{\text{iq}}; \quad (2.135)$$

$$X_p = X_{\text{sp}}^{\text{et}} \times K_{\text{ai}} \times K_x \times K_{\text{tb}} \times K_L \times K_{\text{ish}} \times K_{\text{iq}}; \quad (2.136)$$

$$F_{\text{ich}} = X_{\text{sich}}^{\text{et}} \times K_{\text{ai}} \times K_x \times K_{\text{tb}} \times K_L \times K_{\text{ish}} \times K_{\text{iq}}, \text{ m}^2; \quad (2.137)$$

$$F_{\text{mm}} = X_{\text{smm}}^{\text{et}} \times K_{\text{ai}} \times K_x \times K_{\text{tb}} \times K_L \times K_{\text{ish}} \times K_{\text{iq}}, \text{ m}^2; \quad (2.138)$$

$$F_s = X_{\text{ss}}^{\text{et}} \times K_x \times K_{\text{tb}} \times K_s, \text{ m}^2; \quad (2.139)$$

$$F_h = X_{\text{sh}}^{\text{et}} \times K_{\text{ai}} \times K_x \times K_{\text{tb}} \times K_s \times K_{\text{ish}} \times K_{\text{iq}}, \text{ m}^2. \quad (2.140)$$

Avtotransport korxonasi uchun loyihalangan loyihaning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari quyidagicha aniqlanadi

$$P'_{\text{ich}} = \frac{\sum P_{\text{ich}}}{A_i}; \quad (2.141) \quad X'_{\text{ich}} = \frac{\sum X_p}{A_i}; \quad (2.142)$$

$$F'_{\text{ich}} = \frac{\sum F_{\text{ich}}}{A_i}, \text{ m}^2 \quad (2.143) \quad F'_{\text{mm}} = \frac{\sum F_{\text{mm}}}{A_i}, \text{ m}^2 \quad (2.144)$$

$$F'_s = \frac{\sum F_s}{A_i}, \text{ m}^2 \quad (2.145) \quad F'_h = \frac{\sum F_h}{A_i}, \text{ m}^2. \quad (2.146)$$

Loyihalanayotgan ATK texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari etalon sharoit uchun olinib, muayyan sharoitga keltiruvchi koeffitsiyent bilan to'g'rilangan ko'rsatkichlar bilan taqqoslanganda, ulardan keskin oshib ketmasligi lozim. Agar birorta ko'rsatkich qiymati keskin oshib ketsa, hisob-kitoblar ko'rilib, bosh reja va ishlab chiqarish binolari yechimlari tahlil qilinadi. Lozim bo'lgan holda ilg'or me'yorlar va yangi yechimlar asosida loyiha qayta ko'rib chiqiladi yoki loyihaning oldindi qiyatlari asoslanadi.

### 3. Texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar yordamida korxona ishlab chiqarish-texnik bazasining tahlili

Mayjud ATKlarni kengaytirish, qayta qurish va qayta texnik jihozlash zarurati paydo bo'lgan holda ularning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari etalon ko'rsatkichlar va to'g'rilash koeffitsiyentlari yordamida hisoblangan natijalar bilan solishtirilib, qaysi ko'rsatkich qiymati kamligiga qarab, bajarilishi lozim bo'lgan ishlar aniqlanadi.

Respublikadagi ko'pgina andazaviy loyiha bo'yicha qurilgan va hozirgi yangicha bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida avtomobillar soni kamaygan korxonalar tahlil natijasida korxona hududi, avtomobil turar joylari va ishlab chiqarish binolari maydoni qisman ishlatilmayotganini aniqlab, ulardan samarali foydalanish uchun TXK va JT bo'yicha ixtisoslashgan markazlar ochilmoqda, kichik va qo'shma korxonalar tashkil qilinmoqda, ijaraga berilmoqda.

ATK texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari muayyan sharoit uchun muntazam tahlil qilinib borilishi va ishlab chiqarish-texnik bazasini takomillashtirish yoki foydalanilmayotgan imkoniyatlarni ishga solish bo'yicha tadbirlar amalga oshirilib borilishi lozim.

Ishlab chiqarishdagi ishchilar soni aniqlanganda, TXK va JT jarayoniga jalb qilingan ishchilar soni hisobga olinadi.

Ishchi postlari soni aniqlanganda, KXK, TXK-1, TXK-2, TSh-1, TSh-2, JT mintaqalaridagi postlar hisobga olinadi.

Yuvish ishlariiga mo‘ljallangan har qaysi oqim qatori bitta postga, avtopoyezdlar TXK o‘tishiga mo‘ljallangan ishchi posti ikki postga, bitta stend bilan jihozlangan avtopoyezdlar tashxislash posti bitta postga hisoblanadi.

*Ishlab chiqarish xonalari va omborxonalar maydoniga quyidagilar kiradi:*

- TXK va JT ishlab chiqarish ustaxonalari maydoni;
- bosh mexanik ustaxonasi, kislota va zaryadlash, bo‘yoq tayyorlash va boshqa ustaxonalar maydonlari;
- omborxonalar maydonlari;
- ishlab chiqarish bilan band bo‘lgan xizmat xonalari (ustalar xonasasi, texnik nazorat bo‘limi, ishlab chiqarishni boshqarish bo‘limi va boshqalar) maydonlari;
- binoda o‘rnashgan kutish postlari maydoni;
- texnik xonalar (transformator xonasi va boshqalar) maydoni.

*Yordamchi xonalar maydoniga quyidagilar kiradi:*

- ma‘muriy, maishiy binolar maydoni;
- ma‘naviy-ma‘rifiy, tibbiyot, umumiy ovqatlanish xonalari maydoni;
- idora hamda xizmat xonalari va kabinetlar maydonlari.

Saqlash maydoni uning geometrik o‘lchamlari orqali aniqlanadi.

Avtomobillar ko‘p qavatli binoda saqlanganda, saqlash maydoniga rampalar, qavatlardagi qo‘srimcha o‘tish yo‘llari maydoni ham qo‘shiladi. hudud maydoniga ATK uchun ajratilgan uchastka maydoni kiradi.

## **2.5.9. AVTOTRANSSPORT KORXONALARINING ISHLAB CHIQARISH-TEXNIK BAZASINI QAYTA QURISH VA QAYTA JIHOZLASH**

ATK ning o‘lchami undagi avtomobillar soni bilan aniqlanadi. ATK ning ishlab chiqarish texnika bazasi (ITB) vaqt o‘tishi bilan zamon talablariga javob bera olmay qoladi.

Tahlillar mavjud ATK ITB quyidagi kamchiliklar borligini ko'rsatdi:

- ITB elementlarining yetishmasligi yoki ortiqligi;
- TB elementlarining yangi avtomobillar geometrik parametrlariga mos kelmay qolishi;
- ITBning texnologik jihozlar bilan yetarli darajada ta'minlanmaganligi;
- ishlab chiqarishning atrof-muhitga salbiy ta'siri ortib ketishi;
- mavjud texnologik jarayonlarning zamонавиј ilmiy- texnik talablarga mos kelmay qolishi;
- moddiy ta'minotning, ishni tashkil qilishning past darajasi;
- TB ning gazballonli avtomobillar ekspluatatsiyasiga mos emasligi;
- ishchilar uchun tibbiy-maishiy va madaniy xizmatning yetarli emasligi va boshqalar.

ITB ning rivojlanishi kapital qurilish bilan bog'liq.

ITB ning quyidagi shakllari mavjud:

- yangi qurilish;
- korxonaning kengaytirilishi;
- korxonaning texnik qayta jihozlanishi;
- korxonaning qayta qurilishi.

Korxona quvvati birligiga ajratilayotgan solishtirma sarflar yangi qurilishga nisbatan quyidagilarni tashkil etadi:

- korxona kengaytirilganda — 71...75%;
- qayta qurilganda — 41...43%;
- texnik qayta jihozlanganda — 20...21%.

**Yangi qurilish** tashkil topayotgan yangi ATK uchun asosiy, ma'muriy-maishiy va texnik bino va inshootlar majmuasini yaratishdan iborat.

**Mavjud korxonaning kengaytirilishi** korxona hududida qo'shimcha yangi bino va inshootlar qurilishini yoki yangi joyda korxona filiali tashkil qilinishini ko'zda tutadi.

**Korxonaning qayta qurilishi** mavjud asosiy, ma'muriy-maishiy hamda texnik bino va inshootlarning qisman qayta o'zgartirilib qurilishi, istisno tariqasida ba'zi binolarning kengaytirilishi ko'zda tutiladi.

**Texnik qayta jihozlash** korxona umumiy quvvatini oshirmagan holda yangi texnika, jihoz va texnologiyalar bilan qurollantirish, ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish darajasini oshirishdan iboratdir.

Korxona ITB ning rivojlanishi umumiy holda qayta qurish deb yuritiladi.

Korxona qayta qurilishini loyihalashda yangisini loyihalash tamoyil va qoidalariga amal qilinadi.

To'plangan tajribalar asosida qayta qurishda loyihalashning quyidagi bosqichlari shakllangan.

I bosqichda ATK hududidagi bino va inshootlar, ishchilar, TXK va JT ishchi postlari va ularning jihozlari, ishlab chiqarish dasturi, ish hajmi va tashkil etilishi tahlil qilinadi hamda texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar qiymatlariga qarab qaysi sohada qayta qurish olib borilishi belgilanadi.

II bosqichda qayta qurish loyihasini bajarish uchun topshiriq tayyorlanadi va unda qo'shimcha bosh reja sxemasi, bino va inshootlar, ustaxona va mintaqalar jihozlanganlik holati keltiriladi.

III bosqichda qayta qurish loyihasi ishlab chiqiladi. Unda texnologik hisoblar, yangi (yoki to'g'rilangan) bosh reja sxemasi, bino va inshootlar hajmiy-rejaviy yechimlari texnologik jihozlarining o'rmashtirilish rejasi keltiriladi.

IV bosqichda texnik-iqtisodiy samaradorlik aniqlanadi, qayta qurishgacha va qayta qurish loyihasidan keyingi ko'rsatkichlar solishtiriladi va tahlil qilinadi.

Ko'pgina yuk avtomobilari korxonalarida avtomobilarning kamayishi natijasida texnik bazaning (maydonlar, bino-inshootlar, ishchilar) ortiqchaligi sezilmoqda va ulardan tadbirkorlik bilan foydalanish yo'llari qidirilmoqda.

Yengil avtomobillar korxonalaridagi texnik bazalar (ishlab chiqarish binolari, turar joylari) dan foydalanish samaradorligini yaxshilash, shaxsiy avtomobilarga xizmat ko'rsatish, ularni saqlash va kichik korxonalar barpo qilish hisobiga amalga oshirilmoqda.

Avtobus korxonalari ITBdan foydalanish samaradorligini oshirish yangi rusumli avtobuslar (Mercedes-Benz O405, O345, O'zOtoyol M-23, M-24, M-50 va boshqalar) xarid qilinishi,

servis xizmati ko'rsatilishi va kichik korxonalar tashkil qilinishi orqali ta'minlanmoqda.

Ekspluatatsiyaga yangi avtomobilarning kiritilishi ITBni qayta qurish zaruriyatini taqozo qilmoqda. Shuning uchun, «Mercedes-Benz» va «O'zOtoyol» servis markazlari tashkil qilindi. «Xyunday» servis markazi va «Maxsustrans» uyushmasining texnik bazasi qayta qurilmoqda.

Kelgusida korxonalarni qayta qurish ishlari keng ko'lamda amalga oshirilishi ko'zda tutilmoqda.

## **2.6. LOYIHANING BOSHQA BO'LIMLARIGA TEXNOLOGIK TOPSHIRIQLAR**

ATKnii loyihalashning texnologik hisobi loyihaning boshqa bo'limga mutaxassislariga texnologik topshiriqlar bilan yakunlanadi. Topshiriqlarda quyidagilar aks ettiriladi:

1. Ma'muriy-maishiy xonalarni loyihalash uchun:
  - ma'muriy-boshqaruv xodimlari ro'yxati;
  - xizmat xonalari tarkibi;
  - ishlab chiqarish ishchilari soni.
2. Isitish va shamollatishni loyihalash uchun:
  - binoda joylashgan avtomobillar soni va rusumi;
  - avtomobilarning ishga chiqishi va qaytishi chizmasi;
  - binolarga bir soat davomida kiruvchi avtomobillar soni va ularning dvigatellari ishlab turishi davomiyligi;
  - zararli gaz chiqaruvchi texnologik jihozlar ro'yxati va bu gazlarni chiqarib yuborish usullari.
3. Suv o'tkazgichlarni va oqovalarni loyihalash uchun:
  - kun davomida va 1 soatda yuviladigan avtomobillar soni;
  - 1 avtomobil yuvish uchun suv sarfi;
  - yuvish qurilmalari tavsifi, ishlatilish tartibi.
4. Elektr jihozlari va avtomatik qurilmalarni loyihalash uchun:
  - texnologik jihozlar (dastgohlar, stanoklar, kompressorlar, nasoslar, dvigatel-generatorlar, payvandlash transformatorlari va apparatlari, ko'tarish-eltish mexanizmlari va boshqalar) ning quvvati;
  - avtomatik qurilmalar talab qiladigan obyektlar nomi, soni, tavsifi, ishslash tartibi va boshqalar.

# **III BOB. AVTOTRANSPORT TARMOG'I KORXONALARINING BOSHQA TURLARINI TEXNOLOGIK LOYIHALASH**

## **3.1. AVTOMOBILLARGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH STANSIYALARI**

### **3.1.1. AVTOMOBILLARGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH STANSIYALARI (ATXKS) QUVVATI, TURLARI, VAZIFASI**

Mustaqil respublikamiz aholisining farovonligi o'sishi tufayli, ularning avtomobillar bilan ta'minlanishi yildan yilga oshib bormoqda. Ayniqsa, respublikamizda avtomobillar ishlab chiqarila boshlangandan so'ng bu ko'rsatkich yanada sezilarli darajada o'sa boshladi. Bu avtomobilarning texnikaviy jihatdan tayyorligini ta'minlash uchun **avtomobilarga texnik xizmat ko'rsatish tizimi** shakllangan bo'lib, uning asosini ATXKS tashkil etadi.

ATXKS larning quvvati ulardagi ishchi postlari soni bilan belgilanadi.

ATXKS larga (ularni avtoservis korxonalari deb ham ataladi) avtomobilarni sotish hamda ularga TXK va JT xizmatlarini ko'rsatish, ehtiyoj qismlar, avtomobil anjomlari sotish korxonalari kiradi.

ATXKS vazifasi va o'rashishiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi:  
1) shahardagi; 2) yo'l yoqasidagi.

#### **3.1.1.1. Shahardagi ATXKS lar**

Ular, asosan, aholining avtomobillariga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan. Ular ko'rsatadigan xizmatiga ko'ra, universal yoki maxsus bo'lishi mumkin. Universal ATXKS larida bir necha model avtomobilarga xizmat ko'rsatiladi. Ular respublikamizda eng ko'p tarqalgan. Maxsus stansiyalarda bir model avtomobillariga xizmat ko'rsatiladi. Ixtisoslashgan stansiyalar ularning bir turi bo'lib, avtomobil zavodlariga qarashli yoki ular bilan hamkorlikda faoliyat ko'rsatadilar (AvtoBA3 markazi, UzDaewooAvto, Toyota, Mercedes-Benz stansiyalari).

Shahar ATXKS'lar postlar soniga ko'ra 3 ga bo'linadi:

*Kichik stansiyalar* (1...10 ishchi postli) yuvish, ekspress tashxislash, texnik xizmat ko'rsatish va mayda ta'mirlash ishlarni bajarish, ehtiyyot qism va avtomobillar sotish bilan shug'ullanadi.

*O'rta stansiyalar* (11...35 postli) kichik stansiyalardagi ishlardan tashqari to'liq tashxislash, avtomobilarni to'liq bo'yash, qoplama ishlari, agregatlar almashtirish, avtomobil va anjomlar sotish bilan shug'ullanadi.

*Katta stansiyalar* (35 dan ortiq postli) texnik xizmat va ta'mir xizmatlarining turlarini to'liq hajmda o'tkazish, agregatlarni mukammal ta'mirlash, avtomobil va anjomlar sotish bilan shug'ullanadi.

Stansiyalarning ishchi postlari soniga qarab tabaqalanishi shartli bo'lib, Yevropa mamlakatlarda postlar soni bir munkha boshqacha qabul qilingan.

Vengriyada va boshqa xorijiy mamlakatlarda ATXKS lar quyidagi turlarga bo'linadi:

- karlik (o'ta kichik) stansiyalar (1...5 postli) asosan avtomobilarni yuvish, moylash, tashxislash, sozlash, mayda ta'mirlash, avtomobil ehtiyyot qismlari va anjomlarni sotish bilan shug'ullanadi;

- kichik stansiyalar (6...10 postli) karlik stansiyalarda bajariladigan ishlar (buning uchun kamida 3 post ajratiladi)dan tashqari avtomobilarni chuqurroq tashxislash va ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanadi;

- o'rta stansiyalar (11...25 postli) da o'rtacha 6 ta postda karlik stansiyalardagi ishlar bajariladi, qolgan postlarda kuzovni korroziyaga qarshi kimyoviy tarkib bilan qoplash, tozalash, moylash, to'ldirish ishlari, buzuqliklarni aniqlash, kafolat xizmati ko'rsatish, munta-zam nazorat va tashxislash, joriy ta'mir, agregat va kuzovlarni ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanadi.

ATXKS quvvatiga qarab funksional sxemadagi barcha jarayonlar yoki ularning bir qismi amalga oshirilishi mumkin. Hozirda yuvish, shina ta'mirlash, moy almashtirish, mayda joriy ta'mirlash ishlarni bajarish ayrim postga ega bo'lgan yakka tartibdagi ustaxonalarda (stansiyalarda) bajarilmoqda.

Katta stansiyalarda (25 dan ortiq postli) keng qamrovli TXK va JT ishlari to'liq hajmda bajariladi.

Maxsus stansiyalar korxona va muassasalar, avtomobil klub-larining texnik stansiyalari avtomobillarini saqlash, TXK va ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanadilar.

Bundan tashqari, ularning vazifalari ham joylashgan yeriga, mulk egasiga qarab turlicha bo'lishi mumkin, masalan, kichik stansiyalar ham avtomobil sotish, kuzov tiklash, bo'yash ishlari bilan shug'ullanishi mumkin.

Aholi ehtiyojiga ko'ra, stansiyalar ma'lum hududlarga xizmat ko'rsatishlari lozimligidan kelib chiqib, ko'pchilik hollarda kichik stansiyalardan foydalanish qulaydir.

O'rta va yirik stansiyalar katta shaharlarda va ixtisoslashgan korxonalar sifatida quriladi.

### **3.1.1.2. Yo'l yoqasidagi stansiyalar**

Ular yo'ldan o'tayotgan yengil, yuk avtomobili va avtobuslarga texnik yordam ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Ularning ko'pchiligi 1...5 ishchi postiga ega bo'lib, yuvish, moylash, qotirish, sozlash va yo'lda sodir bo'ladigan buzuqliklarni tuzatish bilan shug'ullanadi.

## **3.1.2. AVTOMOBILLARGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH STANSIYALARINI TEHNOLOGIK HISOBBLASH**

ATXKS larning texnologik hisobi avtotransport korxonalari texnologik hisobiga o'xshaydi, ammo quyidagilar bilan farq qiladi:

– avtomobillar mijoz ehtiyojiga ko'ra stansiyaga kiradi. ATK larda KXX, TXK-1, TXK-2, MXK reja asosida, JT ehtiyojga ko'ra bajariladi;

– stansiyalarda texnik xizmat ko'rsatishning turlari bo'yicha dastur aniqlanmaydi, balki kompleks xizmat ko'rsatiladigan avtomobillar soni (shahar ATXKS) kunlik stansiyaga kiradigan avtomobillar soni (yo'l yoqasidagi ATXKS) bilan xarakterlanadi;

– mehnat hajmi stansiya quvvatiga monand har 1000 km yurgan yo'lga to'g'ri keladigan TXK va JT solishtirma ish hajmi bilan belgilanadi. Yig'ishtirish, yuvish, artish ishlari, sotishga tayyorlash va kafolat ishlari hajmi ayrim aniqlanadi.

### 3.1.2.1. Shahar ATXKS ning texnologik hisobi

Dastlabki ma'lumotlar:

- yillik xizmat ko'rsatiladigan avtomobillar soni –  $A_i$  (O'zDaewooAvto va Ko stansiyalarida ularning soni yillik sotiladigan avtomobillar soniga bog'liq holda aniqlanadi);
- avtomobilning yillik o'rtacha yurgan yo'li –  $L_y$ , km;
- avtomobilning yilda stansiyaga kirish soni –  $d$ ;
- stansiyaning ish tartibi (yillik ish kuni –  $D_y$ , kun, almashinuvlar soni –  $m$ , almashinuvlar davomiyligi –  $a$ , soat);
- yillik sotiladigan avtomobillar soni –  $A_s$ .

**Yillik ishlar hajmini hisoblash.** Stansiya yillik ish hajmiga TXK va JT, yig'ishtirish-yuvish, sotish oldi tayyorligi, kafolat davridagi TXK va JT ishlari kiradi.

a) *TXK va JT yillik ish hajmi:*

$$T_{txk, jt}^y = \frac{A_i \times L_y \times t_{txk, jt}^x}{1000}, \text{ ishchi-soat} \quad (3.1)$$

bu yerda  $A_i$  – yillik xizmat ko'rsatiladigan avtomobillar soni;  $L_y$  – avtomobilning yillik o'rtacha yurgan yo'li, km;  $t_{txk, jt}^x$  – TXK va JT solishtirma hisobiy ish hajmi, ishchi-soat/1000 km.

TXK va JT ishlaringin hisobiy solishtirma ish hajmi quyidagicha aniqlanadi:

$$t_{txk, jt}^x = t_{txk, jt}^m \times K_1 \times K_3 \times K_5, \text{ ishchi-soat/1000 km} \quad (3.2)$$

bu yerda  $t_{txk, jt}^m$  – TXK va JT ishlaringin me'yoriy solishtirma ish hajmi, ishchi-soat/1000 km. TXK va JT me'yoriy solishtirma ish hajmi avtomobil turkumiga ko'ra belgilangan (38-jadval);  $K_1$  – ish sharoiti toifasini hisobga oluvchi koeffitsiyent [5-jadval];  $K_3$  – tabiiy iqlim va atrof-muhit zaharliligin hisobga oluvchi koeffitsiyent. O'z navbatida,  $K_3 = K'_3 \times K''_3$ ,  $K'_3$  – tabiiy iqlim;  $K''_3$  – atrof-muhit zaharliligin hisobga oluvchi koeffitsiyentlar [7, 8-jadvallar];  $K_5$  – ishchi postlari sonini hisobga oluvchi koeffitsiyent (39-jadval).

Ba'zi hollarda avtomobil zavodlari o'z avtomobillari uchun to'g'ri dan-to'g'ri O'zbekiston sharoitiga moslab me'yorlarni belgilashi mumkin, u holda  $K_1$  va  $K_3$  koeffitsiyentlari hisobga olinmaydi.

**ATXKS da avtomobillar TXK va JT ish hajmi me'yorlari**

ATXKS va harakatdagi tarkib turi	TXK va JT* solishtirma ish hajmi, 1000 km	1 marta kirgandagi ish hajmi, ishchi-soat				
		TXK va JT	yuvish va yig'ish-tirish	qabul qilish va qaytarish	sotish oldi xizmati	korroziyaga qarshi ishlov
<b>Yengil avtomobillar uchun ATXKS:</b>						
alohida kichik turkumli	2,0	—	0,15	0,15	3,5	3,0
kichik turkumli	2,3	—	0,20	0,20	3,5	3,0
o'rta turkumli	2,7	—	0,25	0,25	3,5	3,0
<b>Yo'l yoqasidagi ATXKS:</b>						
hamma turkum-dagi yengil avtomobillar	—	2,0	0,20	0,20	—	—
Yuk ko'tarish va turkumidan qat'iy nazar avtobuslar va yuk avtomobilari uchun	--	2,8	0,25	0,30	—	—

\* Yig'ishtirish-yuvish ishlari va korroziyaga qarshi ishlovsiz.

**TXK va JT ish hajmining ishchi postlari soniga qarab to'g'rilash koeffitsiyenti  $K_S$**

Postlar soni	To'g'rilash koeffitsiyenti qiymati
5 gacha	1,05
5 dan 10 gacha	1,0
10 dan 15 gacha	0,95
15 dan 25 gacha	0,90
25 dan 35 gacha	0,85
35 dan ortiq	0,80

UzDaewooAvto avtomobilari uchun «O'zbekiston Respublikasi avtomobil transporti harakatdagi tarkibiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash haqidagi Nizom» (1999- y.)da TXK va JT solishtirma ish hajmining o'rtacha me'yori keltirilgan.

Neksiya uchun:  $t_{txk, jt} = 1,2$  ishchi-soat/1000 km;

Tiko, Damas uchun:  $t_{txk, jt} = 1,0$  ishchi-soat/1000 km.

b) *Yillik yig'ishtirish-yuvish ishlari hajmi:*

TXK va JT ishlaridan oldin bajariladigan ish hajmi:

$$t_{yy}^y = A_i \times d \times t_{yy}, \text{ ishchi-soat.} \quad (3.3)$$

Alovida xizmat sifatida bajariladigan yig'ishtirish, yuvish ishlari hajmi:

$$T_{yya}^y = \frac{A_i \times L_y \times t_{yy}}{L_{yy}}, \text{ ishchi-soat,} \quad (3.4)$$

bu yerda  $A_i$  — yillik xizmat ko'rsatiladigan avtomobillar soni;  $d$  — yilda stansiyaga kirish soni;  $L_y$  — yillik o'rtacha yurgan yo'l, km;  $L_{yy}$  — yig'ishtirish-yuvish ishlari davriyligi, km;  $t_{yy}$  — yig'ishtirish-yuvish solishtirma ish hajmi, ishchi-soat.

Alovida xizmat sifatida bajariladigan ish yig'ishtirish-yuvish davriyligi 800—1000 km deb hisoblanadi.

Yig'ishtirish-yuvish ishlari hajmi mexanizatsiyalashgan bo'lsa,  $t_{yy} = 0,1 \dots 0,25$  ishchi-soat, qo'lda shlang bilan yuvilsa,  $t_{yy} = 0,5$  ishchi-soat qabul qilinadi.

Agar stansiyada TXK va JT bilan birga avtomobilarga alovida yig'ishtirish-yuvish xizmati ko'rsatilsa, umumiy ish hajmi ularning yig'indisi sifatida aniqlanadi.

d) Agar stansiyada avtomobillar sotilishi va kafolat texnik xizmati hamda kafolat ta'miri ko'zda tutilgan bo'lsa, ularning yillik ish hajmi quyidagicha aniqlanadi:

*Yillik sotish oldi xizmati ish hajmi:*

$$T_{so}^y = A_s \times t_{so}, \text{ ishchi-soat} \quad (3.5)$$

bu yerda  $A_s$  — yillik sotiladigan avtomobil soni;  $t_{so}$  — bitta avtomobilga sotish oldi xizmati ko'rsatish ishlari hajmi, ishchi-soat.

Uning qiymati loyihalash topshirig‘ida beriladi yoki zavod tomonidan tavsiya etilgan me’yor qabul qilinadi:

$$t_{\text{so}} = 3,5 \text{ soat} - \text{sobiq ittifoq yengil avtomobillariga};$$

$$t_{\text{so}} = 0,77 \text{ soat} - \text{UzDaewooAvto avtomobillariga}.$$

*Yillik kafolat texnik xizmati ko’rsatish yillik ish hajmi.* UzDaewooAvto avtomobillariga kafolat davrida 1000...2000 km yur-gandan so’ng bepul texnik xizmat ko’rsatiladi. Ularning ish hajmi:

$$T_{\text{kftx}}^y = A_{\text{kftx}} \times A_{\text{kftx}}, \text{ ishchi-soat} \quad (3.6)$$

bu yerda  $t_{\text{kftx}}$  – bepul TXK ish hajmi, ishchi-soat;  $A_{\text{kftx}}$  – stansiyaga biriktirilgan bepul xizmat ko’rsatiluvchi avtomobillar soni.

Bepul texnik xizmat ko’rsatish ish hajmi:

Neksiya – 1,56 ishchi-soat;

Damas – 1,44 ishchi-soat;

Tiko – 1,16 ishchi-soat.

Sobiq Ittifoq yengil avtomobilari uchun – 2,0 ishchi-soat.

e) *Yillik kafolat ta’mirlash ishlari hajmi.* Avtomobilarning kafolat davrida paydo bilgan nosozliklarini bartaraf etish avtozavod hisobidan amalga oshiriladi va uning ish hajmi quyidagicha aniqlanadi:

$$T_{\text{kft}}^y = A_{\text{kft}} \times t_{\text{kft}}, \text{ ishchi-soat} \quad (3.7)$$

bu yerda  $t_{\text{kft}}$  – bepul kafolatli ta’mirlash ish hajmi, ishchi-soat;  $A_{\text{kft}}$  – stansiyaga biriktirilgan bepul ta’mirlanuvchi avtomobillar soni,  $A_{\text{kft}} = (0,10...0,15)A_s$ , dona.

f) *Stansiya bo'yicha umumiy yillik ish hajmi:*

$$T_{\text{um}}^y = T_{\text{tkx-jt}}^y + T_{\text{yy}}^y + T_{\text{so}}^y + T_{\text{kftx}}^y + T_{\text{kft}}^y, \text{ ishchi-soat} \quad (3.8)$$

bu yerda  $T_{\text{tkx-jt}}^y, T_{\text{yy}}^y, T_{\text{so}}^y, T_{\text{kftx}}^y, T_{\text{kft}}^y$  – yillik TXK va JT, yig’ish-tirish-yuvish, sotish oldi, kafolat texnik xizmati va kafolat ta’mir ish hajmlari, ishchi-soat.

**TXK va JT ishlaringning ish joylariga qarab taqsimlanishi.**

Stansiyada TXK va JT ishlari postlarda va ustaxonalarda bajariladi. (40- jadval).

UzDaewooAvto avtomobilari uchun TXK va JT ishlaringning quyidagicha taqsimlanishi tavsiya etiladi:

**ATXKS ish hajmining ish turlari va bajariladigan joyiga qarab  
taxminiy taqsimlanishi (TLUM-01-91 bo'yicha)**

Ish turlari	Ish hajmining postlar soniga qarab taqsimlanishi, foiz					Bajarish joyi, foiz	
	Postlar					Post	Usta- xona- larda
	5 gacha	6...10	11...15	16...25	25 dan ko'p		
1. Tashxislash	6	5	4	4	3	100	—
2. To'la TXK	35	25	15	10	6	100	—
3. Moylash	5	4	3	2	2	100	—
4. Oldingi g'ildiraklarning o'rnatilish burchagini sozlash	10	5	4	4	3	100	—
5. Tormozlarni sozlash va ta'mirlash	10	5	3	3	2	100	—
6. Ta'minot tizimi asboblarini ta'mirlash	5	5	4	4	3	70	30
7. Elektrtexnika	5	5	4	4	3	80	20
8. Akkumulator	1	2	2	2	2	10	90
9. Shina ajratish va yig'ish	7	5	2	1	1	30	70
10. Avtomobil agregatlari va uzellarini ta'mirlash	16	10	8	8	8	50	50
11. Kuzov ishlari (tunukasozlik, payvandlash, misgarlik)	—	10	25	28	35	75	25
12. Bo'yoqchilik va korroziyaga qarshi ishlar	—	10	16	20	25	100	—
13. Qoplama ishlari	—	1	3	3	2	50	50
14. Chilangar-mexanik ishlari	—	8	7	7	5	—	100
15. Yig'ishtirish-yuvish	—	—	—	—	—	100	

- postdagagi ishlari - 50%;
- ustaxonadagi ishlari - 50%.

Shu jumladan:

- umumiy ta'mir - 25%;
- kuzov ishlari - 16,7%;
- bo'yash ishlari - 8,3%.

### 3.1.2.2. Yo'l yoqasidagi ATXKS yillik ish hajmini hisoblash

Har qaysi turdagagi avtomobil bo'yicha yillik ish hajmi:

$$T_{yb}^y = A_k \times D_y \times t_{or}, \text{ ishchi-soat} \quad (3.9)$$

bu yerda  $A_k$  - stansiyaga bir kunda kiradigan avtomobillar soni;  $D_y$  - stansiyaning yillik ish kunlari;  $t_{or}$  - bir avtomobiliga sarflanadigan o'rtacha ish hajmi, ishchi-soat (37-jadval).

Bunga yig'ishtirish, yuvish ishlari kiritilmagan, ular hajmi shahar stansiyalari kabi hisoblanadi.

Yo'ldagi ATXKS quvvati avtomobillarni stansiyaga kirishning tez-tez takrorlanishi, yo'l harakatining jadalligi va stansiyalar joylashish oralig'idagi masofaga bog'liqdir.

Kun davomida yo'ldan stansiyaga (TXK, JT, yonilg'i quyish, dam olish, ovqatlanish va boshqalar uchun) kiradigan avtomobillar soni:

$$A_k = \frac{I_j \times P}{100}, \quad (3.10)$$

bunda  $I_j$  - yo'dagi avtomobil harakatining jadalligi (41-jadval);  $P$  - avtomobillar stansiyaga kirishining tez-tez takrorlanish ehtimolligi, yo'l harakatining jadalligiga bog'liq (yengil avtomobillar - 4...5%, yuk avtomobili va avtobuslar - 0,4...0,5%).

Stansiyaga sutka davomida kirgan avtomobillardan 35...45% TXK va JT ishlariiga kiradiganlarini tashkil etadi:

$$A_{txk, jt} = (0,35...0,45)A_k. \quad (3.11)$$

«Lengiproavtotrans» ma'lumoti bo'yicha, TXK va JT uchun kirgan avtomobillar ish hajmlari, avtomobil turlari bo'yicha quyidagicha taqsimланади:

## Avtomobil harakati jadalligining yo'l toifasiga bog'liqligi

Nº	Yo'l toifasi	Harakat jadalligi, avtomobil/kun
1	I	7000 dan ortiq
2	II	3000...7000
3	III	1000...3000
4	IV	200...1000
5	V	200 dan kam

yengil avtomobillar – 70%;

yuk avtomobillari – 25%;

autobuslar – 5%.

**Stansiya bo'yicha yig'ishtirish-yuvish ishlarining yillik ish hajmi** quyidagicha aniqlanadi:

$$T_{yy}^y = A_{yy} \times D_{yk} \times t_{yy} \times K, \text{ ishchi-soat} \quad (3.12)$$

bu yerda  $A_{yy}$  – yo'ldagi stansiyaga yig'ishtirish-yuvish ishlari bo'yicha kirgan avtomobillar soni;  $K$  – avtomobillarni yo'ldagi stansiyaga bir maromda kirmasligini hisobga oluvchi koefitsiyent (1,2...1,4).

Kun davomida yo'ldagi stansiyaga yig'ishtirish-yuvish ishlari uchun kiradigan avtomobillar soni, umumiy TXK va JT ishlariga kirgan avtomobillardan 20...40% ortiq olinadi:

$$A_{yy} = (1,2...1,4) \times A_{tkx, jt}. \quad (3.13)$$

**Stansiya bo'yicha umumiyligida yillik ish hajmi:**

$$T_{um}^y = T_{yb}^y + T_{yy}^y, \quad (3.14)$$

bu yerda  $T_{yb}^y$ ,  $T_{yy}^y$  – yillik TXK va JT hamda yig'ishtirish-yuvish ish hajmlari, ishchi-soat.

Yo'l yoqasidagi ATXKS yillik ish hajmining ish turlari va bajarilish joylariga qarab bo'linishi yuqorida keltirilgan 40-jadvalga asosan qabul qilinishi mumkin.

### 3.1.2.3. Yordamchi ishlarning yillik ish hajmi

Stansianing yordamchi ishlarning yillik ish hajmi ATK hisobida qidirilganda o'xshash aniqlanadi. Ularning hajmi stansiya bo'yicha umumiy ish hajmining 15...20% ni tashkil etadi:

$$T_{yo}^y = T_{um}^y \times \frac{K_{yo}}{100}, \text{ ishchi-soat} \quad (3.15)$$

bu yerda  $K_{yo}$  – yordamchi ishlar foizi,  $K_{yo} = 15...20\%$ .

Yordamchi ishlar hajmi quyidagicha taqsimlanadi (42- jadval).

*42-jadval*

#### Yordamchi ishlarning taxminiy taqsimlanishi

Ishlar nomi	Ishlar hajmi, foiz hisobida		
	Postlar soni		
	10 gacha	10...25	25 dan ko'p
1. O'z-o'ziga xizmat ishlari	70...80	60...70	40...50
2. Transport ishlari	8...10	10...12	8...10
3. Avtomobilarni siljitish	–	–	14...26
4. Moddiy-texnika materiallarini qabul qilish, saqlash va tarqatish	8...10	8...10	8...10
5. Xonalar va maydonlarni tozalash	10...15	10...15	14...20
Ja'mi	100	100	100

O'z-o'ziga xizmat qilish ishlariga quyidagilar kiradi:

- texnologik jihozlarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash;
  - muhandislik kommunikatsiyasi ishlari;
  - binolarni ta'mirlash;
  - nostonart jihozlar va asboblar tayyorlash va ularni ta'mirlash.
- Bu ishlar hajmi quyidagicha aniqlanadi:

$$T_{yy}^y = T_{um}^y \times \frac{K_{yo} \times K_{o'o'}}{100 \times 100}, \text{ ishchi-soat} \quad (3.16)$$

bu yerda  $K_{o'o'}$  – o'z - o'z-o'ziga xizmat foizi.

O‘z-o‘ziga xizmat qilish ishlari quyidagicha xillarga bo‘linadi (foizda):

Elektrmexanika .....	25	Payvandlash .....	4
Mexanika .....	10	Tunukasozlik .....	4
Chilangarlik .....	16	Qalaylash .....	1
Temirchilik .....	2	Qurilish-ta’mirlash .....	16
Trubasozlik (chilangarlik) ...	22		
<hr/>			
Jami .....	100		

### 3.1.2.4. Ishlab chiqarish ishchilar soni

Ishlab chiqarish ishchilar sonini hisoblash uchun TXK, JT, o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatish va ko‘makchi ishlari hajmining turi va bajarilish joylari bo‘yicha taqsimoti qiymatlari aniqlanadi.

Texnologik zarur ( $P_t$ ) va shtatdagi (ro‘yxatdagi) ( $P_{sh}$ ) ishchilar soni aniqlanadi.

Texnologik zarur ishchilar soni ( $P_t$ ) mintaqa yoki ustaxonaning yillik ish hajmiga asosan aniqlanadi:

$$P_t = \frac{T_i^y}{F_{ni}}, \text{ ishchi} \quad (3.17)$$

bunda  $T_i^y$  – TXK va JT ishlarining  $i$ - turi bo‘yicha yillik ish hajmi, ishchi-soat;  $F_{ni}$  – ishchilarning nominal yillik ish vaqtini fondi (loyihalash vaqtida normal ish sharoiti kasblari uchun 2070 soat va og‘ir sharoitli kasblar uchun 1830 soat qabul qilinadi).

Shtatdagi (ro‘yxatdagi) ishchilar soni ( $P_{sh}$ )ni aniqlashda shtatdagi ishchining yillik ish vaqtini foydalaniladi (43- jadval):

$$P_{sh} = \frac{T_i^y}{F_{xi}}, \text{ ishchi} \quad (3.18)$$

bunda  $F_{xi}$  – ishchilarning nominal yillik ish vaqtini fondi, soat.

Shtatdagi ishchilar yillik ishlab chiqarish dasturini, texnologik ishchilar esa kunlik ishlab chiqarish dasturining bajarilishini ta’minlaydi.

Agarda hisob natijasida ishchilar soni kasrli yoki bir soniga yaqin chiqsa, u holda uni butun songacha yaxlitlanadi yoki turdosh ishlarning hajmi bilan to'ldirilib, butun ishchi soni qabul qilinadi.

43-jadval

### Shtatdagi ishchilarning yillik ish vaqtি fondi

Nº	Ishchilar kasbi	Yillik ta'til kunlari	Yillik ish vaqtি fondi, soat
1	Avtomobilarni yuvuvchi va tozalovchilar, TXK va JT chilangarlar, elektriklar, duradgorlar, tunukasozlar	18	1840
2	Akkumulatorchilar, payvandchilar, temirchilar, kamera yamovchilar, yonilg'i asbobini ta'mirlovchi chilangarlar	24	1820
3	Bo'yoqchilar	24	1610

#### 3.1.2.5 Ishchi postlar va avtomobil joylari sonini hisoblash

Ishlab chiqarish postlari ishchi va yordamchi postlardan iborat. Ishchi postlarida bevosita TXK va JT ishlari bajariladi. Ishchi postlari soni quyidagicha aniqlanadi:

$$X_p = \frac{T^{yp} \times \gamma}{F_p \times P_{o\cdot r} \times K_\varphi}, \quad (3.19)$$

bu yerda  $T^{yp}$  — postlarda bajariladigan yillik ish hajmi;  $\gamma$  — avtomobilarning postga bir maromda kelmasligini hisobga oluvchi koefitsiyent;  $F_p$  — postning yillik ish vaqtি fondi, soat;  $P_{o\cdot r}$  — postdagi bir vaqtida ishlovchi ishchilar o'rtacha soni;  $K_\varphi$  — postning ish vaqtidan foydalanish koefitsiyenti,  $K_\varphi = 0,9$ .

Postning yillik ish vaqtি fondi

$$F_p = D_y \times m \times a, \text{ soat}, \quad (3.20)$$

bu yerda  $D_y$ ,  $m$ ,  $a$  — yillik ish kuni, almashinuvlar soni va davomiyligi.

Postda bir vaqtda ishlovchi ishchilarning o'rtacha soni:

– TXK va JT postlarida  $P_{o \cdot r} = 1,5 \dots 2,5$ ;

– kuzov ta'miri va bo'yash postlarida  $P_{o \cdot r} = 1,0 \dots 1,5$  qabul qilinadi.

Yig'ishtirish-yuvish ishlari mexanizatsiyalashgan bo'lsa, ishchi postlari soni quyidagicha aniqlanadi:

$$X_{yy} = \frac{A_k \times \gamma}{m \times a \times A_o \times K_\varphi}, \quad (3.21)$$

bu yerda:  $A_k$  – stansiyaga bir kunda kirgan avtomobillar soni;  $\gamma$  – postga avtomobilarning notejis kirishini hisobga oluvchi koefitsiyent;  $m$ ,  $a$  – almashinuvlar soni va davomiyligi;  $A_o$  – yuvish qurilmasining o'tkazuvchanligi, avtomobil/soat;  $K_\varphi$  – postning ish vaqtidan foydalanish koefitsiyenti,  $K_\varphi = 0,9$ .

Avtomobilarning postga notejis kirish koefitsiyenti:

$x \leq 10$  post –  $\gamma = 1,3 \dots 1,5$ ;

$x = 10$  post –  $\gamma = 1,2 \dots 1,3$ ;

$x > 10$  post –  $\gamma = 1,1 \dots 1,2$ .

Bundan tashqari, stansiyalarda o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ishchi postlari ham ko'zda tutilishi mumkin.

Yordamchi postlarda avtomobilarni qabul qilib olish va qaytarish, xizmat sifatini nazorat qilish, yuvish va bo'yashdan so'ng quritish ishlari bajariladi.

Qabul qilish postlari:

$$X_{kk} = \frac{A_i \times d \times \gamma}{m \times a \times A_o \times D_y}, \quad (3.22)$$

bu yerda  $A_i$  – stansiyada yillik xizmat ko'rsatiladigan avtomobillar soni;  $A_o$  – qabul qilish posti o'tkazuvchanligi,  $A_o = 3 \dots 4$  avt/soat.

Qaytarish postlari soni qabul qilish postlari soni kabi aniqlanadi, faqat postning o'tkazuvchanlik qobiliyati yuqori bo'ladi.

Xizmat sifatini nazorat qilish postlari soni stansiya quvvati va nazorat davomiyligini hisobga olib aniqlanadi:

$$X_{nk} = \frac{A_i \times d \times \gamma}{D_y \times m \times a} \times t_{tek}, \quad (3.23)$$

bunda  $t_{tek}$  – avtomobilarni nazorat qilish uchun ajratilgan vaqt ( $0,2 \dots 0,3$  soat).

Yuvishdan so'ng quritish postlari sonini yuvish postlari soniga tenglashtirib olish mumkin.

Bo'yashdan so'ng quritish postlari soni bo'yoqxonadagi jihozlar ish unumiga va ishlar hajmiga bog'liq bo'lib, alohida bo'yash va alohida quritish kameralarining ish unumi bir almashinuvga 10...12, birlashtirilgan bo'yash-quritish kameralarining esa 5...6 avtomobilni tashkil etadi.

Yordamchi postlarning umumiy soni me'yorlar bo'yicha bir ishchi postiga 0,25...0,50 ta to'g'ri keladi:

$$X_{yo} = (0,25 \dots 0,5) \times X_p. \quad (3.24)$$

Kutish postlari soni TXK va JT mintaqalaridagi har ishchi postiga 0,3...0,5 joy hisobidan olinadi:

$$X_{ku} = (0,3 \dots 0,5) \times X_p. \quad (3.25)$$

Avtomobilarni saqlash joylari:

– TXK va JT ga qabul qilingan va egasiga topshirilishini kutayotgan tayyor avtomobillar uchun saqlash joyi soni bir ishchi postiga 4...5 avtojoy hisobidan qabul qilinadi:

$$X_{ts} = (4 \dots 5) \times X_p; \quad (3.26)$$

– xodimlar va mijozlarning shaxsiy avtomobilari uchun saqlash joyi soni bir ishchi postiga 0,7...1,0 avtojoy hisobidan qabul qilinadi:

$$X_{shs} = (0,7 \dots 1,0) \times X_p; \quad (3.27)$$

– stansiyada avtomobillar bilan savdo qilinsa, ochiq maydonda sotishga mo'ljallangan avtomobillar uchun joy quyidagicha aniqlanadi:

$$X_s = \frac{A_s \times D_z}{D_y}, \quad (3.28)$$

bunda  $A_s$  – yil davomida sotiladigan avtomobillar soni;  $D_z$  – zaxira kunlar soni,  $D_z = 15 \dots 20$  kun;  $D_y$  – avtodo'konning yillik ish kuni.

Yo'l yoqasida joylashgan stansiyalar uchun avtomobillar saqlash joylari soni bir ishchi postiga 1...2 avtojoy qabul qilinadi:

$$X_{yo} = (1 \dots 2) \times X_p. \quad (3.29)$$

Stansiya oldida ochiq maydonda mijozlar va xodimlar avtomobilari ni saqlash uchun har ishchi postiga 2,0...2,5 avtojoy qabul qilish mumkin:

$$X_{\text{shs}} = (2,0 \dots 2,5) \times X_p. \quad (3.30)$$

### 3.1.2.6. ATXKS mintaqa, ustaxona, omborxona va yordamchi xonalar maydonini hisoblash

**TXK va JT, tozalash-yuvish joylarining maydoni** quyidagicha hisoblanadi:

$$F_m = f_a \times X_i \times K_z, \text{ m}^2 \quad (3.31)$$

bu yerda  $f_a$  – rejada avtomobil egallagan maydon yuzasi,  $\text{m}^2$ ;  $X_i$  – ish turlari bo‘yicha postlar soni;  $K_z$  – zichlik koeffitsiyenti.

$K_z$  koeffisiyentining qiymati, avtomobil tashqi o‘lchamlariga, postlar va jihozlar joylashishiga bog‘liq. Postlar bir yoqlama joylashganda  $K_z = 6 \dots 7$ , ikki yoqlama joylashganda  $K_z = 4 \dots 5$  ga teng.

Ustaxonalar maydoni quyida keltirilgan uch usul bilan hisoblanadi:

a) texnologik zaruriy ishchilar soni orqali:

$$F_{ui} = f_1 + f_2 \times (P_t - 1), \text{ m}^2 \quad (3.32)$$

bu yerda  $f_1$  va  $f_2$  – birinchi va keyingi ishchilarga to‘g‘ri keluvchi solishtirma maydon yuzasi,  $\text{m}^2$ ;

b) ustaxonadagi jihozlar egallagan maydon va ularning joylashish zichligi koeffitsiyenti orqali:

$$F_u = f_j \times K_z, \text{ m}^2 \quad (3.33)$$

bunda  $f_j$  – jihozlar egallagan maydon,  $\text{m}^2$ ;  $K_z$  – jihozlarning joylashish zichligi koeffitsiyenti.

**Texnologik jihozlar** stansiya quvvatiga (ishchi postlari soniga) qarab har bir ustaxona uchun maxsus texnologik jihozlar va maxsus asboblar tabelidan tanlab olinadi.

**Ishlab chiqarish anjomlari** (dastgohlar, stellajlar, javonlar) soni ishchilar soniga bog‘liq holda qabul qilinadi.

d) Chizma usulida ustaxonaga jihozlar barcha talablarga muvofiq o‘rnashtiriladi va uning egallagan maydoni aniqlanadi.

## Omborxona va avtomobillar turar joylari maydonini hisoblash.

Shahar turidagi ATXKS ning omborxona maydonlari xizmat ko'rsatiluvchi har 1000 avtomobilga to'g'ri keladigan solishtirma maydon ( $f_s$ ) orqali hisoblanadi:

$$F_0 = \frac{A_i}{1000} \times f_s, \text{ m}^2 \quad (3.34)$$

bu yerda  $f_s$  – 1000 avtomobilga to'g'ri keluvchi solishtirma maydon bo'lib, qiymati har bir ombor bo'yicha 44- jadvalda keltirilgan.

44- jadval

### 1000 avtomobilga to'g'ri keluvchi omborxona solishtirma maydoni

Nº	Omborxona nomlari	Solishtirma maydon, $f_s$ , m <sup>2</sup>
1	Ehtiyyot qismlar	32
2	Agregatlar	12
3	Materiallar	6
4	Lok va bo'yoqlar, ximikatlar	4
5	Moylar	6

Avtomobillardan yechib olingan qismlarni saqlash xonasi bir ishchi posti uchun 1,6 m<sup>2</sup> hisobidan olinadi:

$$F_{sx} = 1,6 \times X_p, \text{ m}^2. \quad (3.35)$$

Mijozlarga sotiladigan mayda ehtiyyot qismlar ombori maydoni ehtiyyot qismlar ombori maydonining 10% ini tashkil etadi:

$$F_{meq} = 0,1 \times F_o, \text{ m}^2 \quad (3.36)$$

bu yerda  $F_o$  – ehtiyyot qismlar omboiring maydoni.

Yo'ldagi ATXKS uchun ehtiyyot qismlar va materiallar ombori bir ishchi posti uchun 5...7 m<sup>2</sup> hisobidan olinadi:

$$F_{eq.m} = (5...7) \times X_p, \text{ m}^2. \quad (3.37)$$

**Yordamchi xonalar maydoni hisobi.** Shahar turidagi ATXKS da mijozlar uchun xona maydoni bir ishchi postiga to'g'ri keluvchi solishtirma maydon orqali hisoblanadi:

$$F_{mij} = f_{mij} \times X_p, \text{ m}^2, \quad (3.38)$$

bu yerda  $f_{mij}$  – mijozlar uchun solishtirma maydon, ATXKS quvvatiga asosan qabul qilinadi.

Mayda ehtiyyot qismlar va avtomobilga tegishli bo'lgan materiallar do'konining maydoni:

$$F_{do'k} = \frac{(6...8) \times A_i}{1000}, \text{ m}^2. \quad (3.39)$$

Yo'ldagi ATXKS uchun mijozlar xonasining maydoni 6...8  $\text{m}^2$  ni tashkil etadi.

### **Daewoo avtomobillari uchun texnik xizmat ko'rsatish stansiyalarining texnologik hisobi**

Daewoo avtomobillariga asosan firmali servis xizmati ko'rsatiladi. Avtomobillarning ishonchliliqi yuqori darajada bo'lgani uchun TXK va JT ish hajmlari keskin qisqaradi, asosiy ishlar TXK va JT postlarida bajariladi. Har qaysi stansiyada avtomobil sotish ko'zda tutiladi. ATXKS ning texnologik hisobi quyidagi ketma-ketlikda olib boriladi va natijalar jadvallarda mujassamlanadi. Ekspluatatsiyadagi avtomobillar soni statistik ma'lumotlar asosida qabul qilinadi yoki yangi qurilayotgan ATXKS uchun 5 yillik avtomobillar sotish soniga tenglashtirib olinadi:

$$A_{ie} = 5 \times A_s. \quad (3.40)$$

Bir oyda oylik servis xizmatiga keladigan avtomobillar soni:

$$A_i^o = \frac{A_{ie} \times d \times K_s}{12}, \quad (3.41)$$

bu yerda  $d$  – avtomobillarning bir yilda stansiyaga o'ttacha kirish soni, statistik ma'lumotlarga ko'ra  $d = 3$ ;  $K_s$  – stansiyaning samarali ishslash koefitsiyenti, ya'ni servis bozoridagi ulushi. Agar sotilgan avtomobillarning 75% servis xizmatiga kirsa, stansiya muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatyapti, deb hisoblanadi –  $K_s = 0,75$ :

$$A_i^o = \frac{A_{ie} \times d \times K_s}{12} = \frac{A_{ie} \times 3 \times 0,75}{12} = 0,188 \times A_{ie}. \quad (3.42)$$

Ishchi postlarining umumiy soni:

$$X_p = \frac{A_i^o}{D_o \times A_{o:t}}, \quad (3.43)$$

bu yerda  $A_i^o$  – bir oylik servis xizmatiga keladigan avtomobillar soni;  $D_o$  – oydagи ishchi kunlari soni,  $D_o = 22,5$  kun tavsiya qilinadi;  $A_{o:t}$  – postning o'tkazuvchanlik qobiliyati,  $A_{o:t} = 3$ .

U holda

$$X_p = \frac{A_i^o}{D_o \times A_{o:t}} = \frac{A_i^o}{67,5}. \quad (3.44)$$

UzDaewooAvto Ko ning tajribasiga ko'ra:

– mintaqadagi TXK va JT postlari soni:

$$X_{txk, jt} = \frac{1}{2} X_p; \quad (3.45)$$

– kuzov ishlari bo'yicha ustaxonadagi postlar soni:

$$X_k = \frac{1}{3} X_p; \quad (3.46)$$

– bo'yoqchilik ustaxonasidagi postlar soni:

$$X_b = \frac{1}{6} X_p. \quad (3.47)$$

**Mexaniklar sonini aniqlash.** Mexaniklar soni ishchi postlari soniga bog'liq holda quyidagicha aniqlanadi:

- TXK va JT mintaqasidagi mexaniklar soni:  $P_{txk, jt} = X_{txk, jt}$ ;
- kuzov ustaxonasidagi mexaniklar soni:

$$P_k = 1,2X_k; \quad (3.48)$$

– bo'yoqchilik ustaxonasidagi mexaniklar soni:

$$P_b = 1,2X_b. \quad (3.49)$$

Yuqoridagi formulalar bilan hisoblangan natijalar quyidagi 45, 46-jadvallarda keltirilgan.

Yillik sotiladigan avtomobillar soni, $A_s$		Ekspluatatsiyadagi avtomobillar soni, $A_{ie}$		Oylik servis xizmatiga keladigan avtomobillar soni, $A_i^o = 0,188A_{ie}$		Ishchi postlar umumiy soni, $X_p = A_i^o / D_o \times A_{oit}$		Mechaniklar soni, $\Sigma P$		TXK va JT, $X_{txk, jt} = 1/2X_p$		Kuzov ishlari, $X_k = 1/3X_p$		Bo'yqchilik, $X_b = 1/6X_p$		TXK va JT, $P_{txk, jt}$		Bo'yqchilik va kuzov ishlari, $P_k + P_b$	
100	500	94	2	2	1	1				1		1		1		1		1	
200	1000	188	3	3	2	1				2		2		2		2		2	
300	1500	282	4	4	2	1				2		2		2		2		2	
400	2000	375	5	5	3	1				3		3		3		3		3	
500	2500	469	7	8	4	2				4		4		4		4		4	
600	3000	563	8	9	4	3				5		5		5		5		5	
700	3500	656	10	11	5	3				6		6		6		6		6	
800	4000	750	11	12	6	3				7		7		7		7		7	
900	4500	844	12	13	6	4				8		8		8		8		8	
1000	5000	938	14	15	7	5				9		9		9		9		9	
1100	5500	1301	15	17	7	5				10		10		10		10		10	
1200	6000	1125	17	19	9	5				11		11		11		11		11	
1300	6500	1219	18	20	9	6				12		12		12		12		12	
1400	7000	1313	19	21	10	6				13		13		13		13		13	
1500	7500	1406	20	22	10	7				14		14		14		14		14	
1600	8000	1500	22	24	11	7				15		15		15		15		15	
1700	8500	1954	24	26	12	8				16		16		16		16		16	
1800	9000	1688	25	27	13	8				17		17		17		17		17	
1900	9500	1781	26	29	13	9				18		18		18		18		18	
2000	10000	1875	28	31	14	9				19		19		19		19		19	
2100	10500	1969	29	32	15	9				20		20		20		20		20	
2200	11000	2063	30	33	15	10				21		21		21		21		21	

## Daewoo ATXKS xodimlari bo'yicha me'yorlar

Yillik sotiladigan avtomobillar soni, $A_s$	Postlar soni, $X_p$	Direktor	Menedjer/Sotuvchi	Klerk va ma'mur	Jami	Menedjer/Maslahatchi	Brigadir	Nazoratchi	Mexanik	Kuzovchi va bo'yqchi	Yuwuchi va moy almashtiruvchi	Klerk/G'aznachi	Jami	Klerk	Ishchilar	Jami	Hammasi
100	2	1	-/1	1	3	-/1	-	1	1	1	-	1/1	6	-/1	1	2	11
200	3	1	-/1	1	3	-/1	-	1	2	1	-	1/1	7	-/1	1	2	12
300	4	1	-/1	1	3	-/1	-	1	2	2	-	1/1	8	-/1	1	2	13
400	5	1	-/1	1	3	-/1	-	1	3	2	-	1/1	9	-/1	2	3	15
500	7	1	-/1	1	3	-/1	-	1	4	4	-	1/1	12	-/1	2	3	18
600	8	1	-/1	1	3	-/1	-	1	4	5	-	1/1	14	-/1	2	3	20
700	10	1	1/2	2	6	1/1	-	2	5	6	1	1/1	18	-/1	2	3	27
800	11	1	1/2	2	6	1/1	-	2	6	6	1	1/1	19	-/1	2	3	28
900	12	1	1/2	2	6	1/1	-	2	6	7	1	1/1	20	-/1	2	3	29
1000	14	1	1/2	2	6	1/1	--	2	7	8	1	1/1	22	-/1	2	3	31
1100	15	1	1/2	2	6	1/1	-	2	7	9	1	1/1	23	1/1	2	3	32
1200	17	1	1/2	3	7	1/1	1	2	8	10	1	1/1	27	1/1	2	4	37
1300	18	1	1/2	3	7	1/2	1	3	9	11	2	2/1	32	1/1	2	4	43
1400	19	1	1/2	3	7	1/2	1	3	10	11	2	2/1	33	1/1	2	4	44
1500	20	1	1/2	3	7	1/2	1	3	10	12	2	2/1	34	1/1	2	4	45
1600	22	1	1/2	3	7	1/2	1	3	11	13	2	2/1	36	1/1	3	5	48
1700	24	1	1/3	4	9	1/2	1	3	12	14	2	2/1	38	1/1	3	5	52
1800	25	1	1/3	4	9	1/2	1	3	13	14	2	2/1	39	1/1	3	5	53
1900	26	1	1/3	4	9	1/2	1	3	13	16	2	2/1	41	1/1	3	5	55
2000	28	1	1/3	5	10	1/3	2	4	14	17	3	3/1	48	1/2	4	7	65
2100	29	1	1/3	5	10	1/3	2	4	15	17	3	3/1	49	1/2	4	7	66
2200	30	1	1/3	5	10	1/3		41	5	18	3	3/1	50	1/2	4	7	67

**Daewoo ATXKS maydonlarini hisoblash.** TXK va JT mintaqasi, ustaxonalar, omborxonalar, maishiy-ma'muriy va xizmat xonalari hamda hudud maydonlari quyidagi 47-jadval tavsiyasiga asosan qabul qilinadi.

47- jadval

	Nomi	Tavsiya etilgan maydon yuzasi, m <sup>2</sup>
1	2	3
Ko'rgazma zali va ofis xonalari	Ko'rgazma zali	Har bir avtomobil uchun 46 m <sup>2</sup>
	Qabulxona	1 kishiga 6 m <sup>2</sup> , qo'shimcha kishi uchun 3 m <sup>2</sup> dan
	Menejerlar uchun ofis	10...15 m <sup>2</sup>
	Umumiy ofis	1 kishiga 5 m <sup>2</sup> dan
	G'aznaxona	1 kishiga 3 m <sup>2</sup> dan
	Uchrashuvlar uchun xona	1 kishiga 2 m <sup>2</sup> dan
Ko'rgazma zali va ofis postlari	Mijozlar kutish xonasi	1 kishiga 2,5 m <sup>2</sup> dan, kami bilan 10 m <sup>2</sup> bo'lishi kerak
	Umumiy ta'mir	Har bir avtomobilga 3,5 m × 6 m
	Kuzov ishlari	Kuzov ishlari uchun 3,5 m × 6,5 m Kuzovlarni to'g'rilash uchun 5 m × 8 m
	Bo'yoqchilik ishlari	Kuzovni yaltiratish va bo'yash uchun 3,5 m × 6,5 m, bo'yash kamerasi uchun 4,5 m × 9 m, bo'yoq tayyorlash va bo'yash kamerasi uchun birgalikda 6 m × 9 m
Texnik xizmat ko'rsatish postlari	Avtomobilarni yuvish	Qo'il bilan yuvishda 4,5 m × 7 m, Avtomatlashgan yuvishda 6 m × 10 m
	Nazorat qilish	(6... 8 m) × 13 m
	Harakat yo'lkalari	Kengligi 6 m
Yordamchi maydonlar	Motor va agregatlarni ta'mirlash ustaxonasi	Kami bilan 20 m <sup>2</sup>
	Elektr jihozlari va akkumulator ustaxonasi	Kami bilan 4 m <sup>2</sup>
	Asboblar uchun xona	Kami bilan 5 m <sup>2</sup>
	Bo'yoqlar ombori	Kami bilan 4 m <sup>2</sup>
	Kompressor xonasi	Kami bilan 3 m <sup>2</sup>

1	2	3
	Oqova suvlarga ishllov berish va xavfli materiallar ombori	Kami bilan $20\text{ m}^2$
	Ehtiyot qismlar ombori	Umumiy qurilish yuzasining 18...23% hisobida
Avtomobilarni saqlash joylari va boshqa maydonlar	Mijozlar uchun avtomobilarni saqlash joyi	Bir avtomobil uchun $3\text{ m} \times 6\text{ m}$
	Yangi avtomobillar uchun ombor	Bir avtomobil uchun $2,5\text{ m} \times 5\text{ m}$
	TXK ga qabul qilish posti	Bir avtomobil uchun $3,5\text{ m} \times 7\text{ m}$
	Ta'mirlashda turgan avtomobillar uchun saqlash joyi	Bir avtomobil uchun $2,5\text{ m} \times 5\text{ m}$
	Ishchi xodimlar avtomobilari uchun saqlash joyi	Bir avtomobil uchun $2,5\text{ m} \times 5\text{ m}$
	Umumiy harakat yo'lkalari	Kengligi $6...8\text{ m}$
Ishchi xodimlar uchun maishiy xizmat xonalarini	Oshxona	Har bir kishiga $1,2\text{ m}^2$ dan, kami bilan $10\text{ m}^2$ . Ovqat tayyorlash uchun $5\text{ m}^2$
	Yechinish xonasi	Har bir kishiga $0,8\text{ m}^2$ dan
	Dushxona	Har bir kishiga $0,6\text{ m}^2$ dan
	Ofis xodimlari uchun hojatxona	10 kishigacha $12\text{ m}^2$ 11...20 kishigacha $21\text{ m}^2$ 20 kishidan ortiq bo'lsa $33\text{ m}^2$
	Mexaniklar uchun hojatxona	5 kishigacha $6\text{ m}^2$ 6...10 kishigacha $9\text{ m}^2$ 11...20 kishigacha $15\text{ m}^2$ 20 kishidan ortiq bo'lsa $24\text{ m}^2$

**Daewoo ATXKS uchun umumiy maydonlar yuzasi postlar soniga bog'liq holda quyidagi 48-jadvalda keltirilgan.**

**48-jadval**

**Daewoo ATXKS uchun umumiy maydonlar yuzasi**

Yillik sotiladigan avtomobillar soni, $A_s$	Postlar soni, $X_p$	Binolar uchun maydon yuzasi, $m^2$						Ochiq maydonchcha yuzasi, $m^2$					
		Ko'rgazma zali	Ofis	Qabulxona	Ustaxonalar	Ehtiyyot qismilar ombori	Jami	Yangi avtomobillar uchun saqlash joyi	Mijozlar avtomobil- lарини saqlash joyi	Ta'mirdagi avtomobil- lарни saqlash joyi	Harakat yo'lkasi va otish joylari	Jami	Umumiy maydon, $m^2$
100	2	46	71	25	130	69	341	80	108	140	108	436	777
200	3	46	76	25	179	83	409	120	162	220	166	668	1077
300	4	92	81	25	228	109	535	160	216	280	216	872	1407
400	5	92	86	25	429	161	793	200	270	360	274	1104	1897
500	7	92	96	25	555	196	964	280	378	500	384	1540	2504
600	8	92	137	25	576	212	1042	320	432	560	433	1745	2787
700	10	92	156	25	702	249	1224	400	540	700	541	2181	3405
800	11	92	165	25	751	263	1296	440	594	780	592	2386	3682
900	12	92	174	49	800	284	1559	480	648	840	649	2617	4176
1000	14	138	190	49	898	325	1600	560	756	980	692	2788	4388
1100	15	138	199	49	947	340	1789	600	810	1060	815	3285	5074
1200	17	138	217	49	1045	369	1818	680	918	1200	923	3721	5539
1300	18	138	225	49	1094	384	1890	720	972	1260	974	3926	3816
1400	19	138	234	49	1143	399	1963	760	1026	1340	1031	4158	5121
1500	20	138	243	74	1192	432	2125	800	1080	1400	1082	4362	6487
1600	22	184	265	74	1290	462	2275	880	1188	1540	1191	4799	7074
1700	24	184	283	74	1388	492	2421	960	1296	1680	1299	5235	7656
1800	25	184	295	74	1437	507	2497	1000	1350	1760	1356	5466	7963
1900	26	230	303	74	1535	546	2688	1040	1404	1820	1417	5711	8399
2000	28	230	325	74	1584	570	2807	1120	1512	1960	1515	6107	8914
2100	29	230	333	74	1633	585	2879	1160	1566	2040	1573	6339	9218
2200	30	230	345	98	1682	595	2930	1200	1620	2100	1624	6544	9474

Agar loyihalanayotgan ATXKS bo'yicha boshqa statistik ma'lumotlarga ega bo'linsa, ulardan yuqoridagi formulalarni va jadvallardagi ma'lumotlarni hisobga olib foydalanish lozim.


### **3.1.3. AVTOMOBILLARGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH STANSIYALARINI REJALASHTIRISH**

ATXKSlarini rejorashtirish ATKlarni rejorashtirishga o'xshab amalga oshiriladi va stansiya ish jarayonining alohida xususiyatlari hisobga olinadi.

ATXKSlerning turlarga qarab tasniflanishi texnik xizmat ko'rsatish ishlari nomi va hajmini tasavvur etish, loyihalashning zamонавиј usullarini qo'llash, andazaviy loyihalar ishlab chiqish imkonini beradi.

ATXKSni texnologik loyihalash natijalari asosida ularni rejorashtirish amalga oshiriladi.

ATXKS bosh rejasi va ishlab chiqarish binosini rejorashtirish stansiyada ishlab chiqarish jarayonini aks ettiradigan uning funksional sxemasi asosida amalga oshirilishi lozim (3.1- rasm).



**3.1- rasm. Avtomobilgara xizmat ko'rsatishning funksional sxemasi.**


Stansiyada o'ziga xos quyidagi maqsadlarga xizmat qiluvchi binolar va xonalar bo'lishi kerak:

- nozimxona;
- mijozlar uchun xonalar;
- ma'muriy-maishiy binolar;
- savdo do'koni, avtosalon;
- TXK va JT mintaqalari, ustaxonalar, kutish postlari;
- omborxonalar;
- avtomobillarni qabul qilish va qaytarish postlari uchun joy va boshqalar.

Yo'l yoqasidagi stansiyalarda yonilg'i quyish va texnik xizmat ko'rsatish stansiyalari birgalikda rejashtirilishi mumkin.

Misol tariqasida 3.2- rasmda Gamburg shahridagi Bering-shtrasseda o'rashgan avtomobilgarga yonilg'i quyish va texnik xizmat ko'rsatish stansiyasining texnik xizmat ko'rsatish binosi loyihasi keltirilgan.

0,25 ga maydonga joylashgan stansiyada 3 ta yonilg'i quyish kolonkasi, 3 ta ishchi posti va yordamchi xonalar hamda 20 ta avtomobillarni saqlash joylari rejashtirilgan.




**3.2- rasm. Gamburg shahridagi karlik texnik xizmat ko'rsatish stansiyasi rejasasi:**

1 – kuzovni yuvish; 2 – shassini yuvish; 3 – nazorat, moylash postlari; 4 – tashxislash, sozlash; 5 – kompressor va isitish xonasi; 6 – dam olish xonasi; 7 – idora; 8 – mijoz xonasi; 9 – ehtiyoj qismlar do'koni; 10 – hojatxona.

Rejorashtirishning yechimi sifatida 3.3- rasmda 13000 ta «Jiguli» avtomobiliga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan 50 ishchi postli «BA3» maxsus avtomobil serviisi markazi loyihasi keltirilgan. Loyihada hamma xonalar bitta binoda joylashtirilgan va ishlab chiqarish jarayoni ratsional ta'minlanadigan qilib TXK va JT mintaqalari, ustaxonalar, omborxonalar, avtodo'kon va yordamchi xonalar o'rnashtirilgan.

Shu loyiha bo'yicha kichik o'zgartirishlar kiritilib, Toshkent shahrida Sobir Rahimov metrosi bekatidan chiqaverishda «BA3» maxsus avtomobil serviis markazi qurilgan va faoliyat ko'rsatmoqda.


Toshkent shahrida va viloyat markazlarida ko'plab (shu jumladan UzDaewoo avtomobillari uchun maxsus) avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish stansiyalari qurilgan va yangilari qurilmoqda.



**3.3- rasm. «Жигули» avtomobillari uchun 50 ishchi postli BA3 maxsus avtomarkazi:**

- A) bosh reja: 1 – ishlab chiqarish binosi; 2 – ma'muriy-maishiy bino; 3 – AYQSh; 4 – nazorat-o'tkazuv joyi; 5 – shaxsiy avtomobillar turar joyi; 6 – yangi avtomobillar saqlash joyi; 7 – xizmat ko'rsatilgan avtomobillar turar joyi; 8 – xizmat talab avtomobillar turar joyi.

B)



B) ishlab chiqarish binosi rejsi: 1 – avtodoxon; 2 – sotish oldi xizmati mintaqasi; 3 – moylash postlari; 4 – tashxislash postlari; 5 – kafolatli xizmat ko'rsatish mintaqasi; 6 – TXK va JT mintaqasi; 7 – ustaxonalar; 8 – omborxonalar; 9 – yig'ishtirish-yuvish postlari; 10 – avtomobilarni qabul qilish va qaytarish postlari; 11 – mijozxona; 12 – nozixxona.

Quyida avtomobilgarga texnik xizmat ko'rsatish stansiyalarining umumiy ko'rinishi keltirilgan:


2 ishchi postli ATXKS



3 ishchi postli ATXKS



4 ishchi postli ATXKS



5 ishchi postli ATXKS



**ATXKS ishlab chiqarish mintaqalari va ustaxonalarini rejalashtirish** ATK mintaqalari va ustaxonalarini rejalashtirishga o'xshab amalga oshiriladi. Katta ATK va Markazlar loyihasida TXK va JT ishlab chiqarish dasturi hajmi katta bo'lgani uchun ko'pgina ustaxonalar (ayniqsa, kuzov va bo'yash ustaxonalari) hamda TXK va JT mintaqalari ATK va ATXKS rejalarida bir-biriga o'xshaydi, ammo ayrim xususiyatlari ham mavjud. Har xil turdag'i va markadagi avtomobilarning ishonchligi va u bilan bog'liq bo'lgan TXK va JT ish hajmi turlichcha bo'lgani sababli ular uchun loyihalangan ishlab chiqarish mintaqalari va ustaxonalar loyihalari ham bir-biridan farqlanadi. Ayniqsa, DEU avtomobilari uchun ATXKS larida kuzov va bo'yoqchilik ishlari hajmi katta bo'lgani uchun bu ustaxonalarni rejalashga alohida etibor beriladi.

ATXKS mintaqasi va ustaxonalarini rejalashtirish texnologik hisob natijalari, namunaviy, yakka tartibdagi loyihalar va avtomobil servisi uchun jihoz chiqaruvchi korxonalar loyihalari («Автоспецоборудование» va boshqalar) tahlili asosida amalga oshiriladi.

Quyida «Автоспецоборудование» birlashmasining «Сфера-Сервис» mutaxassislari tomonidan taklif etilgan bir necha loyiha-lardagi mintaqasi va ustaxonalarining umumiy ko'rinishi va jihozlarning joylashuvi keltirilgan.

### **3.1.3.1. Avtomobilarni yuvish mintaqasi**

Avtomobilarni avtomatik yuvish qurilmalari yuvish vositalari bilan qoplash, kuzovni cho'tka yordamida va suv oqimi bilan yuvish, avtomobil tagi va g'ildiraklarini yuvish, himoyalash polimerlarini qoplash jarayonlarini amalga oshiradi. Ular portal va tunnel xillariga bo'linadi.

Portal yuvish qurilmasida avtomobil qo'zg'almaydi, portal avtomobil bo'ylab harakatlanib, uni cho'tka bilan yuviladi. Soatiga 10...12 avtomobilni yuva oladi.


Tunnelli yuvish qurilmasi qimmatroq, ammo unda soatiga 40..50 avtomobil yuvilishi mumkin. Unda avtomobil transportyor yordamida harakatlanadi va qo'zg'almas portal cho'tkalari tomonidan yuviladi. Tunnel bo'ylab g'ildirak balandligida mahkamlangan ikkita gorizontal cho'tka kuzovning ifloslangan ostki qismini va g'ildirak

disklarini samarali yuvish imkonini beradi. Yuqori bosimli yuvish qurilmasida yengil avtomobillar 100...150 atmosfera bosimida yuviladi va soatiga 450...300 l suv sarflanadi.

Avtomobil salonini tozalash uchun changyutgichlardan foydalaniladi. Ular quruq va nam tozalash imkonini beradi.

Avtomobilni yuvishdan oldin kuzovga yuvish vositalari (shampun yoki maxsus ko‘pik) sepiladi, yuvilgandan so‘ng suvni o‘zida itarib chiqariladigan plyonka hosil qiladigan maxsus (shamsimon) suyuqlik sepiladi va kuchli havo oqimi bilan suv tomchilari puflab chiqarib yuboriladi.

Yuvish mintaqasida tozalash inshootlari (loytindirgich, yonilg‘imoy ushlagich) va suvdan qayta foydalanish qurilmalari o‘rnashtililadi.



1. Avtomatlashgan portalli yuvish.
2. Yuqori bosimli yuvish qurilmasi.
3. Shlang uchun aylanuvchi konsol.
4. Namlab tozalash chang yutgichi.
5. Tozalash qurilmasi.
6. Yuvish vositalari.
7. Tozalash mashinasи.
8. Purkash pistoleti.

### 3.1.3.2. Avtombillarni qabul qilish mintaqasi


Avtomobilni qabul qilish vaqtida uning texnik holatini mutaxassis tomonidan aniq baholash katta ahamiyatga ega. Shuning uchun mintqa avtomobil texnik xolatini tezkor aniqlovchi qurilmalar bilan jihozlanadi:

- dvigatel chiqindi gazlarining holati tutun o‘lchagich (dizel dvigatelli avtomobillar uchun) va komponentli gazanalizator (karburator dvigatelli avtomobillar uchun) yordamida aniqlanadi;
- avtomobil tormoz tizimining samaradorligi rolikli tormoz qurilmasida aniqlanadi;

- g'ildiraklar yaqinlashuvini aniqlovchi tester tezkorlik bilan oldingi va orqa g'ildiraklarining yaqinlashuvini aniqlaydi va ularni sozlashga yuborish zaruratinini belgilaydi;
- avtomobil osmasi va rul boshqarmasi holati osma va amortizatorlarni tekshirish testeri va lyuftdetektor qurilmasi yordamida aniqlanadi;
- farani tekshirish va sozlash testeri yordamida faraning yaqin va uzoqni yoritish holati aniqlanadi;
- ko'targich yordamida avtomobil holati nazoratdan o'tkaziladi;
- markaziy diagnostika ustuni o'lchangan agregatlar parametrlarini qayd qilish va yig'ish imkonini beradigan dastur bilan ta'minlangan bo'lib, printer yordamida mijozga o'lchash natijalari va ularning etalon qiymatlarga mosligi haqida ko'chirma beradi;
- mintaqada dvigatel ishlatalgani uchun unda chiqindi gazlarni tortib oluvchi qurilma o'rnatiladi.

Avtomobillarni qabul qilish jarayoni 5...20 minutni tashkil etadi, to'liq tashxislash esa bir necha soatni tashkil etishi mumkin.


1. G'ildiraklar yaqinlashuvini aniqlovchi tester.
2. Osma va amortizatorlarni tekshirish testeri.
3. Rolikli tormoz stendi.
4. Markaziy tashxislash ustuni.
5. Tutun o'lchagich.
6. Gazanalizator.
7. Qaychisimon ko'targich.
8. Ko'targichni boshqarish pulti.
9. Lyuftdetektor.
10. Farani tekshirish va sozlash testeri.
11. Chiqindi gazlarni tortib olish qurilmasi.
12. Qabul qiluvchi shkafi.



### 3.1.3.3. Tashxislash ustaxonasi

ATXKS ga keladigan avtomobillar turiga qarab universal – barcha avtomobilarga xizmat qiladigan va maxsuslashtirilgan – ayrim avtomobil turlariga xizmat qiladigan jihozlar tanlab olinadi. Zam-

naviy avtomobil dvigatellarini tashxislash uchun markaziy tashxislash modulida skanerlar, motor-testerlar joylashtiriladi, tutun o'lchagichlar va gazanalizatorlardan, stroboskopdan, kompressometr va pnevmovakuummetrdan foydalilanadi, ta'minot tizimi holati yonilg'i bosimi testeri va injektor forsunkalarini tekshirish va tozalash jihozlari yordamida aniqlanadi. Salonnini sovitish holati konditsionerga xizmat ko'rsatish testeri yordamida aniqlanadi. Elektr jihozlari holati akkumulator batareyalari testeri va elektrik jihozlari to'plami yordamida tashxislanadi. Bundan tashqari, universal jihozlar sifatida tormoz stendlari, osma va rul boshqarmasi, yoritish asboblari holatini tashhislash jihozlaridan foydalanish mumkin.



1. Markaziy tashxislash moduli.
2. Gazanalizator, tutun o'lchagich.
3. Akkumulator batareyalari testeri.
4. Injektor forsunkalarini tekshirish va tozalash jihizi.
5. Konditsionerlarga xizmat ko'rsatish va germetikligini o'lchovchi tester.
6. Chiqindi gazlarni so'rish qurilmasi.
7. Elektrik jihozlari to'plami.
8. Stroboskop.
9. Yonilg'i bosimi testeri.
10. Pnevmovakuummetr va kompressometr.

### **3.1.3.4. Tashxislash va g'ildiraklar burchagini tekshirish ustaxonasi**

Avtomobil g'ildiraklarining o'rnatilish burchaklari (g'ildiraklarning yaqinlashuvi va tiklikdan og'ish burchaklari, shkvorenning bo'ylama va ko'ndalang og'ish burchaklari) avtomobilning turg'un harakatlanish xavfsizligiga, osmalarning holatiga, shinalarning yeyilishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Ko'pchilik hollarda g'ildirakning yaqinlashuv va tiklikdan og'ish burchaklari tashxislanadi va sozlanadi.

Avtomobil ta'mortalab bo'lgan holda va osma qismlari almash-tirilganda yuqorigi ishlardan tashqari, shkvoren yoki burilish o'qining bo'ylama va ko'ndalang og'ish burchaklari, o'qlarining yonga surilishi, oldingi va orqa o'qlar g'ildiraklari markazi orasidagi masofa tashhislanadi va sozlanadi.


G'ildiraklar o'rnatilish burchaklarini tashhislash uchun g'ildiraklar o'rnatilish burchagini sozlash universal stendidan foydala-niladi.

G'ildirak o'rnatilish burchaklarini o'lchaning avval qo'llangan mexanik va optik usulidan tortib hozirda qo'llaniladigan lazer va fotodatchiklar usuligacha bo'lgan 30 xil texnologiya mavjud.

Zamonaviy avtomobillar uchun yuqori aniqlik va turg'unlikni ta'minlaydigan stendlar qo'llaniladi. Bu stend 4 ustunli ko'targichga o'rnatiladi.

Ustaxonada aravachadagi qo'l jihozlari to'plami, shina damlash qurilmasi, turli avtomobillar g'ildiraklari o'rnatilish burchaklari haqidagi ma'lumot kiritilgan kompyuter o'mashtiriladi.


1. G'ildiraklar o'rashish burchagini rostlash stendi.
2. Traversli domkrat va aylanma doirali ko'targich.
3. Aravachadagi qo'l jihozlari to'plami.
4. Shina damlash uchun qo'z-g'aluvchan rezervuar.



### **3.1.3.5. Chilangularlik ustaxonasi**

Universal ATXKS chilangularlik ustaxonasida turli rusumdagisi avtomobillar uchun ularning agregatlarini yechmasdan ta'mirlash, moy va texnologik suyuqliklar almashtirish, gidravlik tormoz

tizimidagi havoni chiqarib yuborish, sovitish tizimini yuvish, sinash va boshqa texnologik jarayonlar amalga oshiriladi. Bu ustaxona ikki ustunli ko'targich, agregatlarni tagidan ko'taruvchi domkrat, chilangarlik dastgohi va asboblari, maxsus moslamalar, pnevmogaykaburagich, stendlar va moslamalar bilan jihozlanadi.



1. Ko'targich.
2. Tiskili dastgoh.
3. Qo'l asboblari bilan aravacha.
4. Detallarni qo'zg'aluvchan yuvish qurilmasi.
5. Moy bilan ta'minlash jihози.
6. Moy quyish va to'kish universal jihози.
7. Gidravlik press.
8. Garaj krani.
9. Tormoz disklarini yo'nish dastgohi.
10. Gidravlik transmission ustun.
11. Tormoz tizimini sinash qurilmasi.
12. Chiqindi gazlarni so'rish qurilmasi.
13. Pnevrogaykaburagich.
14. Sovitish tizimini yuvish va sovitish suyuqligini almashtirish jihozlari to'plami.
15. Osma prujinalarini siqish vositasi.
16. Sovitish tizimi germetikligini tekshirish jihози.

### 3.1.3.6. Agregat ustaxonasi

Universal ATXKS agregat ustanxonasida hozir keng tarqalgan turli rusumdagи, shu jumladan, xorijdan keltirilgan avtomobil agregatlari (dvigatel, uzatmalar qutisi, ko'priklar va boshqalar) qismlarga ajratiladi, ishdan chiqqan detallar tiklanadi yoki almashtiriladi va yig'iladi.

Ustaxonada shu texnologik jarayonni ta'minlaydigan jihozlar o'rnatilgan.

Detal va agregatlarni yuvish bosim ostida, maxsus yuvish eritmasida yopiq siklda ishlaydigan qurilmada amalga oshiriladi.


Tormoz disklari va barabanlari, silindrlar bloki, klapanlar uyasi va faskasi maxsus stanoklarda ta'mirlanadi.

Detallarga ishlov berish, ajratish va yig'ish uchun charxlash va teshish stanoklari, press, iskanjali dastgohlar o'rnatilgan.

Dizel dvigatellari yonilg'i apparaturalarini tekshirish va sozlash uchun maxsus stend o'rnatilgan.

Agregatlar stendlarda yig'iladi.

1. Agregat va detallarni yuvish qurilmasi.
2. Tormoz disk va barabalarini ta'mirlash stanogi.
3. Parmalash stanogi.
4. Teshish stanogi.
5. Iskanjali dastgoh.
6. Gidravlik press.
7. Silindrlarni yo'nish stanogi.
8. Silindr oynalariga ishlov berish va sayqallash stanogi.
9. Klapanlarga ishlov berish jahozi.
10. Klapan o'rindiqlariga ishlov berish stendi.
11. Dizel dvigatellari yonilg'i apparaturalarini tekshirish va sozlash stendi.
12. Agregatlarning germetikligini tekshirish jahozi.
13. Dvigatel va uzatmalar qutisini ta'mirlash stendi.



### **3.1.3.7. Shinalarni ta'mirlash va kamera yamash ustaxonasi**

Shina ta'mirlash ustaxonasida quyidagi texnologik jarayonlar amalga oshiriladi:

- shinalar avtomobildan yechib olinadi;
- yuviladi;
- nosoz yoki teshilgan joyi aniqlanadi;
- kamerasiz shinalarning teshilgan pokrishkalari turgan joyida yamaladi;
- kamera teshilgan bo'lsa yoki pokrishka ta'mirtalab bo'lsa, shina yig'ish stendida shina qismlarga ajratiladi;

- kamera yamaladi;
- pokrishkaning yurish yo'lida yoki yon tomonida kichik' teshik va yirtiqlar bo'lsa yamaladi;
- shina stendda yig'iladi;
- muvozanatlanadi;
- shina avtomobilga qo'yiladi.

Ustaxona loyihasida bu jarayonlarni bajarish uchun barcha jihozlar, moslamalar va materiallar ko'zda tutilgan.

Avtomobildan shinalarni yechish uchun ustaxonada maxsus ko'targich, tashqarida esa avtomobil ostiga kiritiladigan ko'chma domkrat ishlataladi.

G'ildiraklarni yuqori bosimda yuvish qurilmasi ustaxonada tozalikni ta'minlash bilan bir qatorda, muvozanatlash aniqligini oshiradi.

Maxsus vannada kameraning yoki kamerasiz shinali g'ildirak pokrishkasining teshigi aniqlanadi, yamalgandan so'ng germetikligi tekshiriladi.

Shina ajratish-yig'ish stendi yengil avtomobillar, 11"...20" diskli kichik yuk avtomobillari g'ildiraklariga mo'ljallangan bo'lib, barcha shinalarni, shu jumladan, past profilli shinalarni ajratish, yig'ish va damlashga mo'ljallangan.

Kamera va pokrishkalarni ta'mirlashga mo'ljallangan ishchi postida kamera va pokrishkalar yamalib, vulkanizatsiyaga tayyorlanadi.

Shamollatish qurilmasi bilan jihozlangan elektr vulkanizatorda kamera yoki pokrishkaning yamog'i 140...160 °C gacha qizitilib vulkanizatsiya qilinadi.

Maxsus asboblar yordamida yamalgan pokrishkaning yurish yo'lidagi ariqchalari ochiladi.

Pnevmatik ko'targich va qisgich bilan jihozlangan muvozanatlash stendida g'ildiraklar muvozanatlanadi. G'ildiraklar avtomobilga o'rnatilgandan so'ng, tormoz diskini, barabani va gupchagini bilan o'zaro o'rinishishida paydo bo'ladigan og'ishliklarni yo'qotish maqsadida, ko'chma stendda yakuniy muvozanatlanadi.

G'ildiraklarni avtomobildan olishda va qo'yishda pnevmogaykaburagichlardan foydalaniladi.

Ustaxonada umumiy yoki mahalliy shamollatish ko'zda tutiladi.

- Manipulatorli shino montaj stendi.
- Pnevмолифти muvozanat-lash stendi.
- Shina yig'ish ko'targichi.
- G'ildiraklar va kamerani tekshirish stendi.
- Rezinalarni ta'mirlash ishchi joyi.
- Shina damlash qo'zg'aluv-chan rezervuari.
- Ventilatsiyali vulkanizator.
- Instrumentlar aravachasi.
- G'ildiraklarni yuvish.
- Dinamometrik kalit.
- Domkrat.
- Kamerasisiz shinalarni damlash halqasi.
- Materiallarni saqlash shkafi.
- Zarbli gaykaburagich va maxsus jihoz.
- Protektor keskich.
- Abraziv materiallar.
- Shina ta'mirlash materiallari.




### 3.1.3.8. Kuzovchilik ustaxonasi

Ustaxonada avariya bo'lgan, pachoq bo'lgan va eskirgan kuzovlar ta'mirlanadi. Ustaxonada asosiy jihoz bo'lib, kuzov ostki va ustki qismlari geometriyasini o'lchaydigan, ko'targich bilan jihozlangan kuzovni to'g'rilash stendi xizmat qiladi.

Kuzovni ta'mirlash uchun metallarni plazmali qirqish apparati, payvandlash yarim avtomati, nuqtali payvandlash universal apparati xizmat qiladi.

Ustaxonada avtomobil ko'targich, garaj krani va avtomobil ostiga kiradigan domkratdan foydalanish ko'zda tutilgan.

Ustaxonada stellajlar, dastgohlar, aravachalar, chilangarlik va tunukasozlik asboblari majmuasi, pnevmatik asboblar va maxsus moslamalar mavjud.



1. Qaychisimon ko'targich va kuzov ostki va ustki qismini o'Ichash tizimi bilan jihozlangan kuzovni to'g'rilash stapeli.
2. Avtomobil ko'targichi.
3. Payvandlash yarimavtomati.
4. Payvandlash universal apparati.
5. Plazmali metall kesish apparati.
6. Gidravlik jihozlar to'plami.
7. Detallarni saqlash uchun qo'zg'aluvchan stellaj.
8. Garaj krani.
9. Iskanjali dastgoh.

10. Domkrat.
11. Avtomobilarni ko'chirish uchun arava.
12. G'altakli havo tarqatish bloki.
13. Kuzov ta'miri uchun maxsus vosita va jihozlar.
14. Temirchilik asboblari to'plami.
15. Chilangarlik asboblari to'plami.
16. Pnevmojihozlar to'plami.

### 3.1.3.9. Bo'yoychilik ustaxonasi

Ustaxonada kuzov va uning qismlari bo'yashga tayyorlanadi va bo'yaladi. Avtomobilni bo'yash juda mas'ul va katta mablag' talab qiladigan texnolgik jarayon bo'lgani uchun bu ustaxona jihozlariga qo'yiladigan talablar ham katta.



Bo'yash, quritish ishlari avtomobillar uchun va detallar uchun ayrim kameralarda amalga oshiriladi. Avtomobilning bo'yalgan biron qismini quritish uchun infraqizil nur tarqatgichdan foydalанилди.

Bo'yashga tayyorlash postida yuqori shipdan yangi havo berilib, ostidan so'rib olinadigan jihozlar va filtrlar o'rnatishirilib, bu yerda grunt qoplash, shpatlyovka surish, uni silliqlash, qisman bo'yash ishlari amalga oshiriladi.

Bo'yash uchun ishlataladigan havoga qo'yiladigan katta talablarni qanoatlantiradigan havo quritgichli kompressor va havo tayyorlash


majmularidan foydalilanadi. Bo'yoq tayyorlash uchun maxsus jihozlash xonasi, sepish uchun bo'yoqpurkagich, sayqallash uchun pnevmatik jihozlar ishlatalidi.

1. Bo'yash-quritish kamerasi.
2. Mikser bilan bo'yoq tayyorlash xonasi.
3. Detallar uchun bo'yash-quritish kamerasi.
4. Bo'yashga tayyorlash maydonchasi.
5. Bo'yashga tayyorlash maydonchasi.
6. Aylanuvchi konsolli terminal.
7. Lokal quritish infraqizil nur tarqatgich.
8. Bo'yoqpurkagichlarni yuvish joyi.
9. Bo'yash uchun havo quritish kompressori.
10. Bo'yash uchun havo tayyorlash bloki.
11. Bo'yoq purkagichlar.
12. Sayqallash pnevmoasbobi.
13. Detallar tagligi.



### 3.1.3.10. Pnevmomagistral

1. Kompressor.
2. Issiqlik almashinushi jihoz.
3. Moy loyqa ajratuvchi separator.
4. Avtomatik drenaj klapanli ressiver.
5. Ifloslanish indikatorli dag'al filtr.
6. Havo quritgich.
7. Filtrlar bloki.
8. Separator.



### 3.1.4. ATXKS NING TEKNIK-IQTISODIY KO'RSATKICHLARI

ATXKS texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari sifatida 1 ishchi postiga to'g'ri keladigan 7 ta solishtirma ko'rsatkich tavsiya etiladi (49-jadval).

49-jadval

#### Shahar ATXKS solishtirma texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Ленгипроавто-транс		ВАЗ			Гипропрэц-автотранс			
	Postlar soni								
	6	11	15	25	25*	50*	50*	10	20
Xizmat ko'rsati-ladigan avtomo-billar soni	120	116	125	151	151	182	260	203	203
Bino ichidagi avtomobil postlari**	1,0	2,2	2,3	2,8	2,0	3,4	3,7	2,2	2,5
Jami xodimlar soni	6	5,4	5,8	6,6	6,4	7,5	7,1	7,7	7,1
Ishlab chiqarish ishchilari	4,3	4,0	4,4	4,9	4,9	5,3	5,5	5,9	5,7
Uchastka maydoni, m <sup>2</sup>	1383	1000	973	1048	1048	682	680	820	650
Bosh bino foydali maydoni, m <sup>2</sup>	138	218	222	241	205	249	254	201	246
Bosh bino qurilish hajmi, m <sup>2</sup>	833	1380	1456	1575	1240	1722	1850	1225	1469

\* – do'kon bilan;

\*\* – bunga ishchi, yordamchi postlar va kutish postlari ham kiradi.

UzDaewoo avtobillari uchun ham stansiyalarning shunday texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari yuqorida keltirilgan edi.

### **3.2. AVTOMOBILLARGA SERVIS XIZMAT KO'RSATISH MARKAZLARI**

#### **Markazlashgan texnik xizmat ko'rsatish bazalari**

Markazlashgan texnik xizmat ko'rsatish bazalari (MTXKB) har xil ATK, ishlab chiqarish avtotransport birlashmalari va boshqa muassasalar avtomobillariga xizmat ko'rsatadi. Ular mustaqil xo'jalik hisobida bo'lishi yoki birlashma, uyushma, konsern tarkibida bo'lishi mumkin.

MTXKB da bajariladigan ishlar tarkibi va hajmi ATK larning jihozlanganligiga, ishlash sharoitiga, yaqin o'mnashishiga, avtomobil parki tarkibiga va boshqa omillarga bog'liq.

MTXKB ning texnologik hisobida unga qarashli avtotransport korxonalarining faqat markazlashgan xizmat ko'rsatish turlari hisobga olinadi.

Masalan, 1200 ta yuk avtomobiliga mo'ljallangan MTXKB andazaviy loyihasida markazlashgan holda 40% TXK-1, 100% TXK-2, 77% JT ishlarini bajarish ko'zda tutilgan. KXX va TXK-1 hamda JT ning qolgan ishlari ATK larining o'zlarida bajariladi.

MTXKB ishlab chiqarish dasturi har qaysi kooperatsiyalash ATK lari dasturidan bir necha marta ortiq bo'lgani uchun TXK va JT da ilg'or texnologik usullar va zamonaviy jihozlarni qo'llash imkoniyati tug'iladi.

MTXKB larida TXK va tashxis ishlari oqim qatorlarida, JT ishlari universal postlarda bajariladi.

Bu korxonaning ish tartibi 2...3 almashinuvga mo'ljallangan bo'lishi lozim. MTXKB tarkibida avtomobilni kutayotgan haydovchilar dam olishi uchun xona, topshirilayotgan va qaytarilayotgan hamda shaxsiy avtomobillar uchun turar joy ko'zda tutilishi lozim.

Ishlab chiqarishning markazlashtirish va kooperatsiyalash tamoyillariga javob beradigan bu korxona ma'lum sharoitda o'zining rivojini topishi mumkin.

Respublikamizda «Toshshaharyo'lovchitrans» uyushmasi tomonidan tashkil etilgan «Mercedes-Benz», «UzOtoyol», «Daewoo maxsustransporti» servis markazlari yuqorida MTXKB sining bir ko'rinishidir.

«Uzotoyol» servis xizmat ko'rsatish markazi «RAF» hissadorlik jamiyati avtobus saroyida o'rashgan bo'lib, o'zidagi avtobuslardan tashqari 3-, 8- avtobus saroylari, 1- va 4- avtotransport korxonalari va shaxsiy «UzOtoyol» avtobuslariga servis xizmat ko'rsatadi. 8- avtobus saroyi hududida joylashgan «Mercedes-Benz» servis xizmat ko'rsatish Markazi Toshkentdag'i barcha avtobus saroylarning 300 ta Mercedes-Benz O-405 avtobuslariga servis xizmati ko'rsatadi. Avtobus saroylarida bu avtobuslarga kundalik xizmati ko'rsatiladi va mayda ta'mir ishlari bajariladi. Toshkent shahridagi Mercedes-Benz avtobuslarining soni 600 ga etishi munosabati bilan 2- avtobus saroyi hududida ikkinchi «Mercedes-Benz» servis xizmat ko'rsatish Markazi ishga tushirildi.

Avtomobilgarga servis xizmat ko'rsatish markazi texnologik loyihalashni Mercedes-Benz servis xizmat ko'rsatish Markazi faoliyati misolida ko'rib chiqamiz.

### **3.2.1. MERCEDES-BENZ SERVIS XIZMAT KO'RSATISH MARKAZINING TEXNOLOGIK HISOBI**

#### **3.2.1.1. Loyihalash uchun dastlabki ma'lumotlar:**

- servis markazining turi;
- avtomobilarning soni, turi, toifasi, texnik holati,  $A_i$ ;
- servis markazininmg yil davomida ishlash kunlari,  $D_{ym}$ ;
- avtomobilarning ish kunlari,  $D_{yi}$ ;
- avtomobilarning ish vaqtி,  $T_i$ ;
- avtomobilarning ishlash sharoiti toifasi,  $K_{ish}$ ;
- kunlik bosilgan o'rtacha yo'l,  $L_{ky}$ .

#### **3.2.1.2. Servis xizmat ko'rsatish davriyligi va ish hajmini aniqlash.**

Texnologik hisob uchun «Mercedes-Benz» kompaniyasining servis xizmati (SX) va joriy ta'mir JT me'yorlari asos qilib olinadi. Bular quyidagilar:

Mercedes-Benz O-405 avtobusining servis xizmat davriyliklari:

$$L_{15} = 15000 \text{ km da};$$

$$L_{30} = 30000 \text{ km da};$$

$$L_{45} = 45000 \text{ km da};$$

$$L_{30} = 90000 \text{ km da}.$$

Mercedes-Benz O-405 avtobusi servis xizmatining solishtirma mehnat sarfi:

$$\begin{aligned} 15000 \text{ km da} - t_{15} &= 33,0 \text{ ishchi-soat}; \\ 30000 \text{ km da} - t_{30} &= 33,00 \text{ ishchi-soat}; \\ 45000 \text{ km da} - t_{45} &= 50,6 \text{ ishchi-soat}; \\ 90000 \text{ km da} - t_{90} &= 68,7 \text{ ishchi-soat}. \end{aligned}$$

Mercedes-Benz O-405 avtobusining joriy ta'mirlash solishtirma ish hajmi:  $t_{jt} = 1,04$  ishchi-soat/1000 km.

### 3.2.1.3. Avtobuslarning yillik o'rtacha yurgan yo'li:

$$L_y = L_{ky} \times \alpha_t \times D_{yi}, \text{ km} \quad (3.50)$$

bu yerda  $L_{ky}$  – o'rtacha kunlik yurgan yo'l;  $D_{yi}$  – avtomobilning ish kunlari;  $\alpha_t$  – texnik tayyorgarlik koeffitsiyenti (buning qiymati avtobus saroyi bo'yicha yoki hisoblash yo'li bilan aniqlanishi mumkin).

Texnik tayyorgarlik koeffitsiyentini hisoblash yo'li bilan aniqlash uchun sikl oralig'ida avtomobilarning SX va JT da turish hamda ekspluatatsiyada bo'lish kunlari aniqlanadi.

Avtobuslarning sikl oralig'ida  $SX_{15}$ ,  $SX_{30}$ ,  $SX_{45}$ ,  $SX_{90}$  da va JT da turish kunlari quyidagicha aniqlanadi:

$$D_{90s} = \frac{L_s}{90000}, \text{ kun}, \quad (3.51)$$

$$D_{45s} = \frac{L_s}{45000} - D_{90s}, \text{ kun}, \quad (3.52)$$

$$D_{30s} = \frac{L_s}{30000} - D_{90s}, \text{ kun}, \quad (3.53)$$

$$D_{15s} = \frac{L_s}{15000} - D_{30s} - D_{45s} - D_{90s}, \text{ kun}, \quad (3.54)$$

$$D_{jts} = 0,2(D_{90s} + D_{45s} + D_{30s} + D_{15s}), \text{ kun}, \quad (3.55)$$

$$D_{sx-jts} = D_{jts} + D_{90s} + D_{45s} + D_{30s} + D_{15s}, \text{ kun}. \quad (3.56)$$

Avtobuslarning sikl davomida ekspluatatsiyada bo'lish kunlari:

$$D_c = \frac{L_s}{L_{ky}}, \text{ kun} \quad (3.57)$$

bu yerda  $L_s$  — sikl oralig'ida avtomobilarning yuradigan yo'li, km.  
Texnik tayyorgarlik koefitsiyenti quyidagicha aniqlanadi:

$$\alpha_i = \frac{D_e}{D_e + D_{sx-jis}}. \quad (3.58)$$

### 3.2.1.4. Servis xizmatining yillik dasturi:

$$N_{90} = \frac{L_y}{90000} \times A_i, \quad (3.59)$$

$$N_{45} = \frac{L_y}{45000} \times A_i - N_{90}, \quad (3.60)$$

$$N_{30} = \frac{L_y}{30000} \times A_i - N_{90}, \quad (3.61)$$

$$N_{15} = \frac{L_y}{15000} \times A_i - N_{30} - N_{45} - N_{90}, \quad (3.62)$$

bu yerda  $A_i$  — avtobuslar soni.

### 3.2.1.5. Avtobus servis xizmatining yillik ish hajmi:

$$T_{90}^y = N_{90} \times t_{90}, \text{ ishchi-soat} \quad (3.63)$$

$$T_{45}^y = N_{45} \times t_{45}, \text{ ishchi-soat} \quad (3.64)$$

$$T_{30}^y = N_{30} \times t_{30}, \text{ ishchi-soat} \quad (3.65)$$

$$T_{15}^y = N_{15} \times t_{15}, \text{ ishchi-soat}. \quad (3.66)$$

Servis xizmati bo'yicha umumiy yillik ish hajmi quyidagicha aniqlanadi:

$$T_{sx}^y = T_{90}^y + T_{45}^y + T_{30}^y + T_{15}^y +, \text{ ishchi-soat}. \quad (3.67)$$

### 3.2.1.6. Joriy ta'mir ishlarining yillik hajmi:

$$T_{jt}^y = \frac{L_y \times A_t}{1000} \times t_{jt}, \text{ ishchi-soat} \quad (3.68)$$

bu yerda  $t_{jt}$  — joriy tamirlash solishtirma ish hajmi, ishchi-soat/1000 km.

Joriy ta'mir ishlarining turlari va bajarish joylari bo'yicha taqsimotini 50-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan olish mumkin yoki tadqiqot natijalari asosida aniqlash mumkin.

50-jadval

### Joriy ta'mir ishlarining turlari va bajarish joylari bo'yicha taqsimoti

Nº	Ish turlari	%
1	Tashxislash	1,5
2	Sozlash	1,5
3	Yig'ish-ajratish	26
4	Payvandlash-kuzov	6
5	Bo'yoqchilik	8
	Jami	43
1	Agregat	18
2	Chilangar-mexanik	10
3	Elektrtexnika	9
4	Ta'minot tizimi	4
5	Akkumulator	2
6	Payvandlash-kuzov	8
7	Qoplamachilik	3
8	Misgarlik	3
	Jami	57
	Hammasi	100

### 3.2.1.7. Yordamchi ishlar hajmi:

Yordamchi ishlar servis Markazi bo'yicha SXK va JT ishlarining umumiylajmiidan 10...15 % ni tashkil etadi:

$$T_{\text{yord}} = \frac{(10 \dots 15)}{100} \times (T_{\text{sx}}^y + T_{\text{jt}}^y), \text{ ishchi-soat.} \quad (3.69)$$

Servis xizmati ko'rsatish markazi bo'yicha yordamchi ishlar o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish va ko'makchi ishlarga bo'linadi. Bu ishlarning turlari bo'yicha taqsimoti 51- va 52- jadvalda keltirilgan.

*51-jadval*

### **Servis markazida o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ishlarning turlari bo'yicha taqsimoti**

Nº	Ish turlari	%	Ishchi-soat
1	Elektrmexanik	25	
2	Chilangarlik-mexanik*	26	
3	Temirchilik	2	
4	Payvandlash*	4	
5	Tunukasozlik	4	
6	Misgarlik*	1	
7	Quvur o'tkazish	22	
8	Qurilish-ta'mirlash	10	
9	Duradgorlik	6	
	Jami:	100	

\* — ishlar bosh mexanik bo'limida yoki ustaxonalarda bajarilishi mumkin.

*52-jadval*

### **Servis Markazida ko'makchi ishlarning taqsimoti ( $T_{\text{ko'm}}$ )**

Nº	Ish turlari	%	Ishchi-soat
1	Transport	20	
2	Moddiy boyliklarni keltirish, saqlash va tarqatish	20	
3	Hudud va xonalarni tozalash	60	
	Jami	100	

**3.2.1.8. Ishlab chiqarish ishchilarining sonini hisoblash**  $\wedge$  K ishlab chiqarish ishchilarini sonini aniqlash kabi amalga oshiriladi.

**3.2.1.9. Avtobuslarga servis xizmati ko'rsatish va joriy ta'mir mintaqalarining texnologik hisobi.**

**3.2.1.9.1. Servis xizmat ko'rsatish universal postlari.** Servis xizmat ko'rsatish universal postlari soni quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$X_{sx} = \frac{T_{sx}^y}{F_n \times m_{sx} \times P_{or} \times K_i}, \text{ post} \quad (3.70)$$

bu yerda  $T_{so}$  – servis xizmatining yillik ish hajmi, ishchi-soat;  $F_n$  – ishchining nominal yillik ish vaqtini fondi, soat;  $P_{or}$  – har bir postdagi o'rtacha ishchilar soni (universal post uchun  $P_{or} = 2...3$  ishchi);  $m_{sx}$  – SXK mintaqasi almashinuvlar soni;  $K_i$  – postdan foydalanish koeffitsiyenti ( $K_i = 0, 9...0,95$ ).

**3.1.2.9.2. Joriy ta'mirlash postlarini aniqlash.** Joriy ta'mirlash mintaqasidagi ajratish-yig'ish, sozlash, payvandlash-kuzov va bo'yash postlarining soni quyidagicha aniqlanadi:

$$X_{jt} = \frac{T_{jt}^y \times Y \times \gamma}{F_n \times P_{or} \times K_i}, \quad (3.63)$$


bu yerda  $T_{jt}$  – joriy ta'mirdagi ajratish-yig'ish va sozlash, payvandlash-kuzov va bo'yochilik ishlarining yillik ish hajmi, ishchi-soat;  $Y$  – postlarga avtomobillar bir maromda kelmasligini hisobga oluvchi koeffitsiyent ( $Y = 1,2...1,5$ );  $\gamma$  – eng ko'p yuklangan almashinuvlar aro ishlarni hisobga oluvchi koeffitsiyent ( $\gamma = 0,50...0,65$ ).

Ishlab chiqarish ustaxonalari Mercedes-Benz servis xizmat ko'rsatish markazida *statcion* deb ataladi. Ularning egallagan maydonini aniqlash ATK ishlab chiqarish ustaxonalari maydonini aniqlash kabi amalga oshiriladi.

Mercedes-Benz servis xizmati ko'rsatish markazining texnik xonalar va omborxonalar maydonini aniqlash ATK ning xuddi shunday hollar maydonini aniqlash kabi amalga oshiriladi.

**3.2.1.10. Avtomobilarga servis xizmati ko'rsatish markazini rejalashtirish.** Uni rejalashtirish ATK ni rejalashtirishga o'xshaydi, ammo quyidagi o'ziga xos xususiyatlari bor:

– saqlash joylari kunlik servis xizmatiga keladigan avtomobillar soniga qarab belgilanadi;



**3.4- rasm. Mercedes-Benz servis Markazi ishlab chiqarish binosining rejsi:**

- 1 – kuzov ustaxonasi; 2 – kiyim almashitirish xonasi; 3 – dam olish xonasi; 4 – moy va asboblar ombori; 5 – avtomatik uzatish qutisining ta'mirlash ustaxonasi; 6 – ma'lumotxona; 7 – elektr jihozlari ustaxonasi; 8 – divigatel ta'mirlash ustaxonasi; 9 – servis xizmat ko'rsatish postlari; 10 – qoplamauchilik ustaxonasi; 11 – misgarlik ustaxonasi; 12 – dvigatel ta'mirlash postlari.

— servis xizmatidan oldin va keyin yuvish-tozalash ishlari amalga oshiriladi;

— SXK va JT mintaqalari, ustaxonalar, omborxonalar, texnik xonalar, ma'muriy-maishiy xonalar, yordamchi xonalarni joylashtirish ATK ni rejalashtirish kabi amalga oshiriladi.

3.4- rasmda 8- avtobus saroyi hududida o'rnashgan Mercedes-Benz servis xizmat ko'rsatish markazining ishlab chiqarish binosi rejasi keltirilgan. Bino 24 m oraliqqa ega bo'lgan 12 kolonnadan iborat bo'lib, servis xizmati ko'rsatish postlariga avtobuslar ayrim-ayrim eshiklardan kirishi rejalashtirilgan.

### **3.3. AVTOMOBILLARGA YONILG'I QUYISH SHOXOBCHALARI**

Yonilg'i quyish shoxobchalari avtomobilarni yonilg'i-moy mahsulotlari va boshqa ekspluatatsion materiallar bilan ta'minlash uchun xizmat qiladi.

Avtomobilarga yonilg'i quyish shoxobchalari (AYQSh) shahardagi, yo'l yoqasidagi va ko'chma turlarga bo'linadi.

Shahardagi AYQShlar umumiy (shahar chekkasida o'rnashib, barcha avtomobilarga xizmat qiladi) va shahar ichidagi (yengil avtomobilarga xizmat qiladi).

Yo'l yoqasidagi AYQSh lar shu magistraldan o'tayotgan barcha avtomobilarga xizmat qiladi.

Ko'chma AYQSh lar avtobus yo'nalishlarining oxirgi bekatlarida va muassasalar talabi bo'yicha avtomobilarni yonilg'i bilan ta'minlaydi.

Barcha AYQSh larda yonilg'i bilan ta'minlanadi, ba'zilarida esa moy mahsulotlari va avtoekspluatatsion materiallar bilan ham ta'minlanadi, ba'zilarida esa qo'shimcha servis ham ko'rsatiladi.

Respublikamizda avtomobillar sonining ko'payishi bilan AYQSh lar soni keskin ko'paymoqda. Avval qurilgan AYQSh da avtomobilarga servis xizmat ko'rsatish ustaxonalari ham birgalikda qurilmoqda. AYQSh ning o'rnashgan joyiga va katta-kichikligiga qarab avtomobilarga servis xizmat ko'rsatish ustaxonalari ham moy almashtirish va shina ta'miridan tortib, to elektrtexnika ishlari, tashxislash, dvigatel va boshqa agregatlar ta'mirigacha bo'lgan ishlarni bajarmoqdalar.

Horijiy davlatlarda ham shunday amaliyot qo'llanilib kelinmoqda. Masalan, AQSh da avtomobillar TXK va T ishlarining uchdan bir qismi ATXKS va AYQSh da bajariladi.

AYQSh texnologik hisobi uchun quyidagi dastlabki ma'lumotlar berilishi kerak:

- shoxobchaning vazifasi, ish tartibi va kunlik vaqt —  $m, a$ ;
- kundalik yonilg'i quyish soni —  $N_k$ ;
- bir marta quyilayotgan yonilg'i miqdori —  $b_k, l$ ;
- yonilg'i quyish kolonkasining 1 soatdagi o'tkazuvchanlik qobiliyati —  $A_k$ ;
- yonilg'i markalari soni —  $n$ ;
- yonilg'ini saqlash muddati —  $S_k$ .

AYQShlar yonilg'i quyish kolonkalari soni har qaysi yonilg'i markasi uchun quyidagicha aniqlanadi:

$$X_k = \frac{N_k \times \eta}{m \times a \times A_k}, \quad (3.72)$$

bu yerda  $N_k$  — kundalik yonilg'i quyish soni;  $m$  — almasinuvlar soni;  $a$  — almashinuvlar davomiyligi, soat;  $A_k$  — kolonkaning 1 soatdagi o'tkazuvchanlik qobiliyati;  $\eta$  — kolonkadan foydalanishning notekislik koefitsiyenti.

Yonilg'i quyish postlari soni orolchada o'rnatilgan kolonkalar soniga qarab hisoblanadi: agar kolonkadan bir tomonlama foydalanilsa, har qaysi kolonka bitta post, ikki tomonlama foydalanilsa, ikkita post deb qabul qilinadi.

Orolchada 1 ta, 2 ta, ba'zida 3 ta kolonka o'mashtiriladi.

Har qaysi yonilg'i turi zahirasi quyidagicha aniqlanadi:

$$Z_{yo} = N_k \times b_q \times S_k, l \quad (3.73)$$

bu yerda  $N_k$  — kunlik yonilg'i quyish soni;  $b_q$  — bir marta quyilayotgan yoqilg'i miqdori,  $l$ ;  $S_k$  — saqlash kunlari.

Har qaysi tur yonilg'i uchun idishlar soni hisoblangan zahira miqdorini qabul qilingan idish hajmiga bo'lish orqali aniqlanadi.

Oldingi loyihalarda AYQSh dagi idishlarni yer ostiga o'mashtirilar edi, hozirgi kunda ekologik talablar asosida ularni yer ustida o'mashtirilmoqda, ba'zi hollarda bunday idishlar sifatida konteynerlardan ham foydalanilmoqda.

**AYQSh** dagi yonilg'i quyish kolonkalari o'rnashgan orolchalar, operatorlar xonasi va yo'l bir qismining usti yopiladi. Orolchaning vazifasi kolonka va yonilg'i quyuvchini avtomobil bosib ketishidan saqlashdir. Uning balandligi odatda 20 sm ni tashkil etadi.

Orolchada 2 kolonka o'rnashsa, uning uzunligi yengil avtombillar uchun 6 m, yuk avtomobillari uchun 10 metrni tashkil etadi. Orolchada 2 va undan ortiq kolonka o'rnashsa, avtomobillar bo'sh yonilg'i quyish kolonkasiga o'tish uchun yonilg'i olayotgan avtomobilni aylanib o'tishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun oxirgi vaqtda parallel orolchalarda bittadan kolonkalarning joylashishi rejalashtirilmoqda.


Yonilg'i saqlanadigan idishlar kolonkadan 30 m, shoxobcha binosidan 5 m masofada avtomobil yuradigan yo'l chetida o'rnatiladi.

**AYQSh** ga kirish, hududda harakatlanish va undan chiqish bir yoqlamali, o'tuvchan va assosiy yo'lga halaqit qilmaydigan qilib rejalashtiriladi.

Moy quyish kolonkalari sonini aniqlash ham yonilg'i quyish kolonkalari hisobiga o'xshab bajariladi va rejalashtiriladi.

3.5- rasmda sutkasiga 1000 ta yonilg'i quyishga mo'jallangan shoxobcha loyihasi keltirilgan.

3.6- rasmda **AYQSh** ning benzin quyish kolonkalari, shoxobcha binosi ko'rsatilgan.



**3.5- rasm. Avtomobilarga yonilg'i quyish shoxobchasi loyihasi:**


1 – stansiya binosi; 2 – yonilg'i saqlash idishi; 3 – orolchalar; 4 – motosikl va mopedlarga yonilg'i quyish shoxobchasi; 5 – yonilg'i tushirish uchun estakada; 6 – tozalash inshootlari; 7 – avtomobillar kutish joylari.

Gazda ishlaydigan avtomobillar sonining ko‘payishi munosabati bilan AYQSh ning gaz to‘ldirish stansiyalari kabi turi ham keng tarqala boshladi.


3.7- rasmda avtomobilarga gaz to‘ldirish stansiyasining umumiyl shakli keltirilgan.

3.8- rasmda avtomobilarga gaz to‘ldirish stansiyasi loyihasi keltirilgan.

3.9- rasmda avtomobilga gaz to‘ldirish jarayoni keltirilgan.




3.6- rasm. Benzin quyish shoxobchasining umumiyl ko‘rinishi.




3.7- rasm. Gaz to‘ldirish shoxobchasining umumiyl shakli:

1 – to‘kish moslamalari; 2 – to‘ldirish kolonkalari; 3 – kompressorolar; 4 – gaz uchun idishlar; 5 – nasoslar.



**3.8- rasm. Gaz to'ldirish stansiyasi loyihasi:**

1 – yonilg'i quyish orolchalar; 2 – to'kish moslamalari; 3 – o't o'chirish jihozlari; 4 – stansiya binosi; 5 – gaz saqlanadigan joy.



**3.9- rasm. Avtomobilarga gaz to'ldirish.**

### **3.4. YO'LOVCHILAR TASHISH VOKZALLARI VA STANSIYALARI**

Yo'lovchi tashish vokzallari va stansiyalari shaharlararo va shahar atrofidagi avtobus qatnovini ta'minlash uchun xizmat qiladi.

Hisoblar uchun kunlik jo'natiladigan yo'lovchilar soni, bir soatda kelib-ketadigan avtobuslar soni dastlabki ma'lumot sifatida qabul qilinadi.

Kunlik jo'natiladigan yo'lovchilar soniga qarab stansiya yoki vokzal sig'imi aniqlanadi, uning qiymatiga ko'ra xonalar tarkibi va maydoni aniqlanadi.

Bir soatda kelib-ketadigan avtobuslar soniga qarab chiqish, tushish postlari soni aniqlanadi. Ularning sonini aniqlashda quyidagicha vaqt ajratish tavsiya etiladi:

a) shaharlararo qatnovda:

- yo'lovchilarning avtobusga chiqishi va yukini ortishi uchun – 15 minut;
- yo'lovchilarni va yuklarni tushirish uchun – 5 minut;
- avtobuslarni postga qo'yish va undan chiqib ketishi uchun – 5 minut;

b) shahar atrofidagi qatnovda:

- yo'lovchilarning avtobusga chiqishi uchun – 8 minut;
- yo'lovchilarni tushirish uchun – 3 minut;
- avtobuslarni postga qo'yish va undan chiqish uchun – 2 minut.

Amalda avtobuslarning to'xtovsiz kelib-ketishini ta'minlay olinmaydiganligi va ma'lum postlarni ma'lum shaharlar yo'nalişlariga biriktirib qo'yilishi maqsadga muvofiq ekanligini hisobga olib, postlarning o'tkazuvchanligi 2 martagacha kamaytiriladi.

Misol sifatida, «Giproavtotrans» loyihalash institutining filiali tomonidan sig'imi 700 yo'lovchi uchun mo'ljallangan loyihaning hisobi natijalarini keltiramiz:

- kunlik jo'natiladigan yo'lovchilar soni – 2700...3800;
- yo'lovchilar sig'imi – 700;
- chiqish postlari soni – 10;
- tushish postlari soni – 5.

Yo'lovchi stansiyasi yo'lovchi uchun bino va unga yondosh, chiqish va tushish postlari o'mashgan usti yopiq perrondan iborat bo'ladi.

Yo'lovchilar vokzali 3 qismdan iborat:

- yo'lovchilar uchun binolar majmuyi;
- chiqish, tushish postlari bo'lgan usti yopiq perron joylashgan ichki hudud;
- shahar transporti, taksi va shaxsiy avtomobillar to'xtaydigan vokzaloldi maydoni.

Vokzal majmuyi shahar transporti va yo'lovchilar harakatidan tamoman ajratib qo'yiladi.

Yo'lovchilar uchun binolar majmuyi rejalashtirilayotganda, yo'lovchilar kutish zali, kassalar, pochta-telegraf, so'rovxonalar, maishiy binolar, buyumlarni saqlash ombori va boshqa zarur xonalarni birinchi qavatga o'rnatishilib, perron va vokzaloldi maydoniga to'g'ridan to'g'ri tutashtirilishi lozim. Xizmat xonalaridan dispetcherlik va idora to'g'ridan to'g'ri perronga tutashishi lozim. Yordamchi xonalarni: ona va bolalar xonalari, vrach qabulxonasi, haydovchilar dam olish xonasi va boshqa yordamchi xizmat xonalarini II qavatda o'rnatishishi mumkin. Ichki hududning bir chekkasida avtobuslarga qisqa muddatli xizmat ko'rsatish qurilmalari (yuvish maydonchasi, qarash handaqi va boshqalar) o'rnatishishi mumkin.


Respublikamizning barcha shaharlarida va viloyatlarida avtovokzal va stansiyalar qurilgan. Ularning eng yirigidan «Toshkent» (3.10- rasm) avtostansiyasini misol keltirish mumkin.

### **3.5. YUK TASHISH AVTOMOBIL STANSIYALARI**

Yuk tashish avtomobil stansiyalari yuklarni yig'ish, saqlash, jamlash va jo'natish uchun xizmat qiladi. Yuk tashish avtomobil stansiyasi o'chamlari yuk almashinuviga va omborlar sig'imiga bog'liq.

Yuk stansiyalari maxsus loyiha asosida qurilishi yoki mavjud avtotransport yoki boshqa korxonalar hududida o'rnatashirilishi mumkin. Yuk stansiyasi hududida quyidagilar loyihalanadi:


- asosiy bino;
- konteyner maydonchasi, ochiq omborxona va isitilmaydigan omborxona;



Xalqlar do'stligi prospecti


### 3.10- rasm. Toshkent shahridagi «Toshkent» avtovokzalining rejasi:

1 – avtovokzal binosi; 2 – shaharlارaro autobuslarning kelish perroni; 3 – shaharlарaro autobuslarning jo'nash perroni; 4 – kutish joyi; 5 – shaharlарaro taksilar kelish perroni; 6 – shaharlарaro taksilar jo'natish perroni; 7 – shahar taksisi turish joyi; 8 – shahar autobuslari kelish va jo'natish perroni; 9 – shaxsiy avtomobillar turish joyi.



**3.11- rasm. Yuk stansiyasining umumiy ko‘rinishi.**

288



**3.12- rasm. Kuniga 3000 t yuk jo‘natadigan stansiya loyihasi:**

1 – ma’muriy-maishiy bino va nazorat-o’tkazuv punkti; 2 – yuvish estakadasi va tozalash inshootlari; 3 – ishlab chiqarish omborxonalari binosi; 4 – avtomobil tarozisi; 5 – yarim tirkamalarni ajratish va ulash maydonchasi; 6 – avtopoyezdlarning havo bilan isitiladigan turish maydonchasi; 7 – isitilmaydigan omborxona; 8 – konteynerlar uchun ko’tarma kran bilan jihozlangan maydoncha; 9 – avtopoyezdlarni qisqa vaqt saqlash joyi.

— avtomobil va avtopoyezdlar turadigan maydonlar va nazorat qilish postlari.

Asosiy binoda isitiladigan omborxonalar, avtomobilarga yuk joylash va tushirish xonalari, maishiy va xizmat xonalari o'rnashadi.

3.11- rasmda yuk stansiyasining umumiy ko'rinishi keltirilgan.

«Giproavtotrans» tomonidan ishlab chiqilgan kuniga 3000 t yuk jo'natishga mo'ljallanga yuk stansiyasi loyihasi 3.12- rasmda keltirilgan.

Yuk stansiyasi 5,4 ga hududga o'rnashgan bo'lib, qurilish maydoni 40 000 m<sup>2</sup>, isitiladigan ma'muriy bino 1800 m<sup>2</sup>, ishlab chiqarish omborxonasi binosi 1800 m<sup>2</sup>, isitilmaydigan omborxonalar maydoni 2500 m<sup>2</sup> ni tashkil etadi.

### 3.6. TASHXISLASH MARKAZLARI

Avtomobilarning harakat xavfsizligini ta'minlovchi agregat va uzellari texnik holatini muntazam nazorat qilish uchun tashhislash markazlari quriladi. Tashxislash markazlari eng zamonaviy tashxislash qurilmalari va uskunalari bilan jihozlanadi.

Tashxislash markazida avtomobilarning BMT ning Yevropa Iqtisodiy Komissiyasi va amaldagi standartlar talablariga muvofiq quyidagi ko'rsatkichlari aniqlanadi va ularning qiymatlari asosida xulosa chiqariladi:

- dvigatel shovqini darajasi;
- dvigatel chiqindi gazlarining tarkibi va ko'rsatkichlari;
- tormoz tizimi samaradorligi;
- rul boshqaruvi texnik holati;
- yoritish va xabar berish elektr jihozlari texnik xolati;
- taxograf (yoki spidometr) ning ish qobiliyati;
- qo'shimcha talablarga ko'ra boshqa ko'rsatkichlar.

Ko'pgina tashhislash markazlari davlat avtomobil nazorati xodimlari tomonidan avtomobilarni yillik texnik ko'rikdan o'tkazishga moslashtirilgan.

Bunday tashxislash markazida aniqlangan nosozliklarni bartaraf etish ishlari bajarilmaydi. Shuning uchun tashhislash markazi yonidagi texnik xizmat ko'rsatish stansiyasida nosozliklar bartaraf etiladi.

Xorijiy davlatlarda mustaqil tashxislash markazlarida qo'shimcha xizmat ko'rsatish ishlari ham bajarilishi amaliyoti uchraydi.


3.13- rasmda Davlat avtomobil nazorati tashxislash markazi rejasি keltirilgan.

Avtomobillar yuvish-tozalash ishlardan so'ng tashxislash markazi stansiyasiga yo'llanadi.

**Tashxislash markazi bosh reja ko'rsatkichlari:**


- hudud maydoni, ga – 0, 75;
- qurilish maydoni,  $m^2$  – 3000;
- qurilish zichligi, % – 40.

3.14- rasmda tashxislash markazi binosining I qavati rejasи keltirilgan.



**3.13- rasm. Davlat avtomobil nazoratining tashxislash markazi bosh rejasи:**

1 – stansiya binosi; 2 – avtomobillarni mexanizatsiyalashgan yuvish posti;  
3 – tozalash inshootlari; 4 – tekshirishni kutayotgan avtomobillarni ochiq saqlash joyi;  
5 – tekshiruvdan o'tgan avtomobillarni ochiq saqlash joyi.



### 3.14- rasm. Davlat avtomobil nazoratining

**tashxislash markazi binosi 1- qavatining rejası:**  
1 – yuk avtomobilari va autopoyezdlari uchun tashxislash oqimli qator; 2 – mijozlar xonasi; 3 – davlat avtonazoratchilar xonasi; 4 – omborxon; 5 – texnik xonalar; 6 – yengil avtomobillar uchun tashxislash mintaqasi; 7 – dahlidz; 8 – maishiy xonalar; 9 – uslubiy kabinet; 10 – xizmat xonaları.

Stansiyada yengil avtomobillar uchun ayrim, yuk avtomobili, avtopoyezd va avtobuslar uchun ayrim tashhislash oqimli qatori ko'zdautilgan. Stansianing o'tkazuvchanligi:

- yengil avtomobillar — 8 avt/soat;
- yuk avtomobili va avtobuslar — 4 avt/soat.

Toshkent shahrida ham Sobir Rahimov metro bekati yaqinida avtomobilarni yillik texnik ko'rikdan o'tkazuvchi tashxislash markazi qurilgan.

### 3.7. AVTOMOBILLARNI SAQLASH JOYLARI

Avtomobilarni saqlash joylari aholi yashaydigan mavzelarda, aeroportda, vokzallarda, bozorlarda, stadionlarda, tomoshaxonalarida va boshqa odamlar ko'p to'planadigan joylarda tashkil qilinadi.

Saqlash joylarida shaxsiy avtomobillar qisqa vaqt va uzoq muddat saqlanishi mumkin.

Qisqa vaqt avtomobillar asosan ochiq maydonlarda, uning egasi o'z ishini bitirib chiqquncha saqlanadi.

Aholi zich yashaydigan katta shaharlarda (Milan, Kyoln va boshqalar) avtomobillar mexanizatsiyalashgan ko'p qavatli turar joylarda saqlanadi.


Avtomobilarni uzoq muddat saqlash uchun avtomobillar turar joylari jihozlanadi.

Avtomobillar turar joylari shaxsiy hovli yuzasida yoki bostirma larda, ko'p qavatli binolarga yaqin joylardagi yakka tartibdagi joyda, yerusti va ostida tashkil qilinadi.


Yer usti va yer osti avtomobil turar joylari bir qavatli yoki ko'p qavatli bo'lishi mumkin. Bir qavatli turar joylar aholi yashaydigan ko'p qavatli binolarga yaqin joyda jihozlandi. Yer ustidagi bir qavatli turar joylari uchun maxsus yer ajratiladi va u jihozlanadi. Yer ostidagi bir qavatli avtomobil turar joylari yo'llar, trotuarlar, ko'priklar, gulzorlar va imoratlar ostiga joylashtiriladi.

Toshkent shahrida Pushkin va Osokin ko'chalari chorrahasida, Kosmonavtlar prospektida va boshqa joylarda shunday avtomobil turar joylari qurilgan.

Yer usti avtomobil turar joylari ko'p qavatli ham bo'lishi mumkin.



1- qavat rejasi



**3.15- rasm.** 211 ta shaxsiy yengil avtomobillar turar joylari:

1 – avtomobillar saqlash mintaqasi; 2 – o‘z avtomobiliga o‘zi xizmat ko‘rsatish postlari; 3 – omborxona; 4 – shamollatish kameralari uchun xona; 5 – rampa; 6 – navbatchi xonasi; 7 – avtomobiliarni yuvish posti.

3.15- rasmda 211 ta shaxsiy yengil avtomobil uchun avtomobil turar joyi loyihasi keltirilgan.

Loyihaning asosiy ko‘rsatkichlari:

- avtomobil turar joylari soni ..... 211;
- shu jumladan, har qavatda ..... 72;
- qavatdagi saqlash joylari maydoni,  $m^2$  ..... 1560;
- shu jumladan, har qaysi turar joy maydoni,  $m^2$  ..... 22.

Avtomobillar qavatlararo yarimaylanasimon rampalar orqali harakatlanadi. Uch qavatli binoning birinchi qavatida saqlash joylaridan tashqari avtomobilarni yuvish posti, o‘z avtomobiliga o‘zi texnik xizmat ko‘rsatish postlari joylashgan.

Dunyoning eng katta shaharlarida ko‘p qavatli yer usti va yer osti turar joylari qurilgan. Chikago shahrida 60 qavatli binoning pastki 19 qavatida 900 avtomobil turar joylari o‘rnashgan. Parij shahrining Monparnas xiyoboni hududida 824 o‘rinli 6 qavatli yer osti, Alban-Satran xiyoboni hududida 855 o‘rinli 6 qavatli yer osti avtomobil turar joylari qurilgan.

Avtomobil turar joylari qurish Respublikamiz shaharsozligida ham yechilishi lozim bo‘lgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

# ILOVALAR

1- ilova

## Shamol yo‘nalishining yillik takrorlanishi (%) («Shamol guli»ni chizish uchun)

Shaharlar nomi	Shimol	Shimoli sharq	Sharq	Janubi sharq	Janub	Janubi g’arb	G’arb	Shimoli g’arb
Qo‘ng‘irot	16	30	18	6	4	5	8	13
Mo‘ynoq	12	33	18	7	4	6	9	11
Nukus	20	33	12	8	4	5	8	10
Toxiyatosh	16	31	16	11	4	5	8	9
Paxtaorol	21	8	8	11	12	7	13	20
Xiva	18	34	13	6	3	4	9	13
Urganch	13	37	14	5	3	5	11	12
Buxoro	44	8	8	7	5	6	6	16
Navoiy	12	13	41	6	5	5	10	8
Qarshi	20	9	26	5	6	6	11	17
Kitob	13	35	16	2	2	8	15	9
Sherobod	29	22	6	5	8	9	2	19
Termiz	4	18	11	10	7	30	16	4
Nurota	16	28	7	6	14	12	9	10
Samarqand	6	8	34	27	2	5	10	8
Jizzax	20	9	5	1	2	9	37	17
Yangiyer	8	8	17	19	15	12	12	9
Toshkent	17	24	15	7	6	5	8	18
Qo‘qon	2	13	13	3	2	41	23	3
Farg‘ona	14	8	6	22	14	5	15	15
Namangan	29	11	11	9	8	11	5	16
Andijon	2	4	50	13	8	16	5	2
Bishkek	5	5	9	20	21	12	18	10
Jalolobod	10	57	2	3	8	13	5	2
Turkiston	7	19	25	9	4	6	12	18
Chimkent	7	15	28	17	5	10	9	11
Chordara	41	11	5	7	13	4	7	12
Jambul	18	10	6	25	8	9	10	44

## Avtomobil toifalari

Avtomobil toifasi	Avtomobil o'lchamlari, m	
	uzunligi	eni
I	$\leq 6$	$\leq 2,1$
II	$6 \leq 8$	$2,1 \leq 2,5$
III	$8 \leq 11$	$2,5 \leq 2,8$
IV	$> 11$	$> 2,8$

3- ilova

**Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash binosidagi avtomobillararo va avtomobil bilan bino konstruksiyasi orasidagi me'yoriy masofalar**

№	Oraliqlar	Avtomobillar toifasi		
		I	II	III va IV
		Masofa, m		
1	2	3	4	5
1	TXK va T postlaridagi avtomobil va bino konstruksiyasi orasidagi: a) avtomobil bo'ylama tomoni va devor orasidagi: TXK va T postlarida tormoz barabani va shinani yechmasdan ishlash uchun TXK va T postlarida tormoz barabani va shinani yechib ishlash uchun b) avtomobilning orqa yoki old tomoni va devor orasidagi d) avtomobil va kolonna orasidagi e) avtomobil va postga qarama-qarshi joylashgan tashqi darvoza orasidagi	1,2 1,5 1,2 0,7 1,5	1,6 1,8 1,5 1 1,5	2 2,5 2 1 2
2	TXK va T postdagagi avtomobillar: a) avtomobillar bo'ylama tomoni orasidagi: TXK va T postlarida tormoz barabani va shinani yechmasdan ishlash uchun	1,6	2	2,5

1	2	3	4	5
	TXK va T postlarida tormoz barabani va shinani yechib ishlash uchun b) ketma-ket turgan avtomobillar orasidagi	2 1,2	2,5 1,5	4 2

*Izoh:* 1. Mexanizatsiyalashgan yuvish va tashxislash postlarida avtomobillararo va avtomobil va devor orasidagi oraliq postdagi jihozlar turi va gabarit o'lchamiga bog'liq holda qabul qilinadi.

2. Devor hamda TXK va T posti orasidan ishchilar muntazam o'tib turganda 1a va 1b punktlarida ko'rsatilgan oraliq 0,6 m ga oshiriladi.

3. Eni 2,5 m dan kam va bo'yisi 11 m dan ortiq avtopoyezdlar uchun oraliqning qiymati II va III avtomobil toifasi uchun belgilangan qiyamatiga teng qilinib olinadi.

#### 4- ilova

#### Binoda saqlanadigan avtomobillar uchun avtomobillararo va avtomobil bilan bino konstruksiyasi orasidagi me'yoriy masofalar

№	Oraliqlar	Avtomobillar toifasi		
		I	II	III va IV
		Eng kam masofa, m		
1.	Devorga parallel joylashtirilgan avtomobil va devor hamda avtomobillarning bo'ylama tomonlari orasidagi	0,5	0,6	0,8
2.	Avtomobilning bo'ylama tomoni va kolonna yoki pilyastrasi orasidagi	0,3	0,4	0,5
3.	Avtomobilning old qismi va devor yoki darvoza: a) to'g'ri burchak ostida joylashtirilganda orasidagi b) burchak ostida joylashtirilganda orasidagi	0,7 0,5	0,7 0,5	0,7 0,5
4.	Avtomobilning orqa qismi va devor yoki darvoza: a) to'g'ri burchak ostida joylashtirilganda orasidagi b) burchak ostida joylashtirilganda orasidagi	0,5 0,4	0,5 0,4	0,5 0,4
5.	Ketma-ket turgan avtomobillar orasidagi	0,4	0,5	0,6

**Loyihalanayotgan ATK larning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi turli omillarni hisobga oluvchi koeffitsiyentlar**

1- jadval

**Yengil, avtobus va yuk ATK larining texnologik mos keluvchi harakatdagi tarkibning sonini hisobga oluvchi  $K_{\text{u}}$  koeffitsiyenti**

Harakatdagi tarkibning ro'yxatdagi soni	Ko'rsatkichlar				
	Ishlab chiqarish ishchilari soni	Ishchi postlari soni	Ishlab chiqarish binosi va omborxonalar maydoni	Ma'muriy-maishiy binolar maydoni	Hudud maydoni
25	1,66	2,30	2,05	1,85	1,90
50	1,44	1,89	1,80	1,63	1,60
100	1,24	1,40	1,35	1,36	1,30
200	1,08	1,14	1,12	1,14	1,10
300	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
500	0,90	0,86	0,90	0,90	0,92
800	0,83	0,75	0,82	0,85	0,86
1200	0,78	0,70	0,75	0,80	0,82

2- jadval

**Yuk avtomobilлари tarkibida tirkamalarning mavjudligini hisobga oluvchi  $K_{\text{u}}$  koeffitsiyenti**

Tirkamalar soni, yuk avtomobil-lari soniga nisbatan, %	Ko'rsatkichlar				
	Ishlab chiqarish ishchilari soni	Ishchi postlari soni	Ishlab chiqarish binosi va omborxonalar maydoni	Ma'muriy-maishiy binolar maydoni	Saqlash maydoni yuzasi
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25	1,10	1,15	1,17	1,03	1,16
50	1,20	1,25	1,32	1,06	1,32
75	1,30	1,35	1,39	1,09	1,48
100	1,40	1,45	1,44	1,12	1,64

## Harakatdagi tarkibning turini hisobga oluvchi $K_x$ koeffitsiyenti

Avtobuslar	Yengil avtomobillar	1	Harakatdagi tarkib turi	Harakatdagi tarkib namunasining rusumi, modeli	Ko'rsatkichlar			
					Ishlab chiqarish ischchilar soni	Ishchi postlari soni	Ishlab chiqarish binosi va omborxonalar maydoni	Ma'muriy-maishiy binolar maydoni
		2	3	4	5	6	7	8
	Kichik rusumli (BA3, A3LK)	0,87	0,82	0,78	0,92	0,81	0,81	
	O'rta rusumli (GA3-2410)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Avtobuslar	Alovida kichik rusumli (RAF-2203-01)	0,62	0,65	0,32	0,88	0,42	0,42	
	Kichik rusumli (PA3-3205)	0,70	0,74	0,48	0,91	0,66	0,62	
	O'rta rusumli (LA3-695N)	0,88	0,88	0,78	0,95	0,90	0,85	
	Katta rusumli (LiA3-5256)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Alovida katta rusumli (Ikarus-280)	1,56	1,52	1,50	1,15	1,70	1,60	
	1 t gacha (YA3-451M)	0,42	0,51	0,33	0,81	0,55	0,50	
	1 t dan 3 t gacha (GA3-52-04)	0,56	0,64	0,50	0,85	0,83	0,72	
	3 t dan 5 t gacha (GA3-3307)	0,68	0,72	0,60	0,88	0,85	0,76	

1	2	3	4	5	6	7	8
Furgonlar, pikaplar, sisternalar, yoqilg'i quyuvchilar, refrigertatorlar, sanitariya avtomobilari	5 t dan 6 t gacha (ЗИЛ-431410)	0,75	0,77	0,72	0,91	0,92	0,87
	6 t dan 8 t gacha (КамАЗ-5320)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	8t dan 10 t gacha (КамАЗ-53212)	1,15	1,05	1,05	1,03	1,04	1,03
	10 t dan 16 t gacha (КрАЗ-250-010)	1,35	1,30	1,30	1,15	1,50	1,50
Yugori o'tuvchan avtomobillar	Hamma avtomobillar	1,20	1,15	1,25	1,06	1,05	1,12
O'zi ag'dargich avtomobillar	Hamma avtomobillar	1,12	1,08	0,96	1,05	0,85	0,88
	Hamma avtomobillar	1,20	1,10	1,06	1,08	1,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7	8
Suyultirilgan neftli gazda (SNG) ishlidaydigan dvigatelli gaz ballon avtomobillari	Yengil avtomobillar	1,18	1,15	1,20	1,05	1,00	1,15
	Avtobuslar	1,10	1,08	1,12	1,04	1,00	1,14
	Yuk avtomo- billari	1,20	1,15	1,22	1,06	1,00	1,16
Siqilgan tabiiy gazda (STG) ishlaydigan dvigatelli gaz ballon avtomobillar	Yengil avtomobillar	1,34	1,25	1,30	1,10	1,00	1,20
	Avtobuslar	1,18	1,12	1,20	1,06	1,00	1,18
	Yuk avtomo- billari	1,30	1,20	1,25	1,08	1,00	1,19
Kayer o'zi ag'dar- gich avtomobillari	30 t (БелАЗ-7522)	0,85	0,90	0,80	0,95	0,85	0,84
	42 t (БелАЗ-7548)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**Bitta avtomobilning kunlik yurgan yo'lini hisobga oluvchi  $K_L$  koeffitsiyenti**

Kunlik yurgan yo'l, km	Ko'rsatkichlar				
	Ishlab chiqarish ishehilari soni	Ishchi postlari soni	Ishlab chiqarish binosi va omborxonalar maydoni	Ma'muriy-maishiy binolar maydoni	Hudud maydoni
100	0,55	0,78	0,64	0,82	0,88
150	0,70	0,89	0,76	0,88	0,92
200	0,85	0,95	0,88	0,94	0,96
250	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
300	1,15	1,04	1,12	1,08	1,04
350	1,30	1,07	1,24	1,16	1,08

5-jadval

**Yengil, avtobus va yuk ATK lari harakatdagi tarkibining saqlash sharoitini hisobga oluvchi  $K_s$  koeffitsiyenti**

Saqlash sharoiti	Saqlash joyida avtomobilarni o'rnatish burchagi, gradus	To'g'ridan-to'g'ri chiqa oladigan avtomobillar ulushi, %		
		50	67	100
1	2	3	4	5
Bitta saqlash joyi maydonini aniqlash uchun koeffitsiyentlar				
<i>Ochiq maydon:</i>				
isitishsiz	90	1,00	1,10	1,32
isitishsiz	60	1,38	1,52	1,82
isitishsiz	45	1,42	1,56	1,85
isitish qurilmali	90	—	—	1,40
isitish qurilmali	60	—	—	1,95
isitish qurilmali	45	—	—	2,00

1	2	3	4	5
<i>Yopiq bino:</i>				
bir qavatli	90	0,95	1,05	1,27
ko'p qavatli	90	1,40	1,54	1,85
Harakatdagi tarkib birligiga to'g'ri keladigan korxona hududini aniqlash uchun koefitsiyentlar				
isitishsiz	90	1,00	1,05	1,16
isitishsiz	60	1,19	1,26	1,41
isitishsiz	45	1,21	1,28	1,43
isitish qurilmali	90	—	—	1,20
isitish qurilmali	60	—	—	1,48
isitish qurilmali	45	—	—	1,50
<i>Yopiq binodagi qavatlar soni:</i>				
1	90	0,97	1,03	1,13
2	90	0,85	0,90	1,00
3	90	0,74	0,79	0,86
4	90	0,68	0,72	0,79
5	90	0,64	0,68	0,75
6	90	0,62	0,66	0,72

Izoh:

1. Isitish qurilmali ochiq holda saqlash maydonini aniqlash koefitsiyentlari havo bilan isitishni qo'llash varianti uchun keltirilgan.
2. Bir-biridan keyin o'rashgan avtobus va avtopoyezdlarning yopiq saqlash joylari maydoni avtopoyezd va buklanadigan avtobuslar uchun 0,75, yakka avtobuslar uchun 0,8 koefitsiyenti bilan aniqlanadi.
3. Hudud maydonini aniqlash uchun koefitsiyentlar bir qavatli ishlab chiqarish binosi uchun keltirilgan, ikki qavatli bino uchun hudud maydoni 0,8...0,85 koefitsiyenti bilan aniqlanadi.
4. Bir-biridan keyin o'rashgan avtobus va avtopoyezdlarning hudud maydoni avtopoyezd va buklanadigan avtobuslar uchun 0,88, yakka avtobuslar uchun 0,9 koefitsiyenti bilan aniqlanadi.

**Harakatdagi tarkibning ishslash sharoiti toifasini hisobga oluvchi  
 $K_{ish}$  koeffitsiyenti**

Ishlash sharoiti toifasi	Ko'rsatkichlar				
	Ishlab chiqarish ishchilari soni	Ishchi postlari soni	Ishlab chiqarish binosi va omborxonalar maydoni	Ma'muriy- maishiy binolar maydoni	Hudud maydoni
I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
II	1,08	1,07	1,07	1,04	1,03
III	1,16	1,15	1,15	1,08	1,07
IV	1,34	1,25	1,25	1,12	1,11
V	1,45	1,35	1,42	1,16	1,15

**Harakatdagi tarkibning iqlimiyligi tumanini hisobga oluvchi  
 $K_{iq}$  koeffitsiyenti**

Iqlimiyligi tuman	Ko'rsatkichlar				
	Ishlab chiqarish ishchilari soni	Ishchi postlari soni	Ishlab chiqarish binosi va omborxonalar maydoni	Ma'muriy- maishiy binolar maydoni	Hudud maydoni
Mo'tadil	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Mo'tadil iliq, mo'tadil iliq nam, iliq nam	0,95	0,97	0,82	0,98	0,93
Issiq quruq, juda issiq quruq	1,07	1,05	0,88	1,03	0,96
Mo'tadil sovuq	1,07	1,05	1,04	1,03	1,02
Sovuq	1,13	1,10	1,08	1,06	1,04
Juda sovuq	1,25	1,15	1,20	1,08	1,10

## FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. «Кадрлар тайёрлаш бўйича миллий дастур тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси Конуни. – Т., «Шарқ» нашриёт матбаа концерни, 1998. -62- бет.
2. Афанасьев Л.Л., Маслов А.А., Колясинский Б.С. Гаражи и станции технического обслуживания автомобилей. – М., «Транспорт», 1980. -216 с.
3. Абдувалиев М.А. Разработка электронного учебника по дисциплине «Авторанспорт корхоналарини лойиҳалаш», магистерская диссертация. – Т., ТАДИ, 2004.
4. Автомобилларнинг техник эксплуатацияси. Проф. Кузнецов Е.С. таҳрири остида (Ш.П.Магдиев таржимаси). – Т., ТАЙИ, 2003. -213- б.
5. Автомобили МАЗ. Руководство по эксплуатации. – Минск, «МАЗ Полиграф», 2004. -228 с.
6. Акопов В.А, Строков В.Л. Повышение надежности автомобильных двигателей. – Т., «Фан», 1990. -136 с.
7. Боровских Ю.И. ва бошқалар. Автомобилларнинг тузилиши, техник хизмат кўрсатиш ва таъмиrlаш. (А.Умурзоқов ва Р.Рустамовлар таржимаси). – Т., «Меҳнат», 2001. -573- б.
8. Бондарь В.А., Зоря Е.И., Цагарели Д.В. Операции с нефтепродуктами. Автозаправочные станции. – М., АОЗТ «Паритет», 1999. -338- с.
9. В5521200 «Транспорт воситаларини ишлатиш ва таъмиrlаш» бакалавр таълим йўналиши талабалари учун «Транспорт воситалари корхоналарининг ишлаб чиқариш техник базаси» фанидан ўқув қўлланма. – Т., 2005. -140-б.
10. Варфоломеев В.Н., Говорущенко Н.Я. Проектирование и реконструкция предприятий автомобильного транспорта. Учеб. пособие. – Киев, КАДИ, 1987. -95 с.
11. Варфоломеев В.Н. Управление техническим развитием предприятий автомобильного транспорта – Киев, УМК ВО, 1989. - 116 с.
12. ВСН 01-89. Ведомственные строительные нормы предприятий по обслуживанию автомобилей //Минавтотранс РСФСР. – М., ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1990. -52 с.
13. Давидович Л.М. Проектирование предприятий автомобильного транспорта. – М., «Транспорт», 1975. -392 с.
14. Крамаренко Г.В., Барашков И.В. Автомобилларга техникавий хизмат кўрсатиш. – Т., «Ўзбекистон», 1998.
15. Карташов В.П. Развитие производственно-технической базы автотранспортных предприятий. – М., «Транспорт», 1991. -151 с.

16. **Карташов В.П.** Технологическое проектирование авто транспортных предприятий. – М., «Транспорт», 1981. -175 с.
17. **Кузнецов Е.С.** Техническая эксплуатация автомобилей в США – М., «Транспорт», 1992. -352 с.
18. **Кузнецов Е.С.** Управление технической эксплуатацией автомобилей, 2-е изд., перераб. и доп. – М., «Транспорт», 1990. -272 с.
19. **Кузнецов Е.С., Курников И.П.** Производственная база автомобильного транспорта: Состояние и перспективы. – М., «Транспорт», 1988. -231 с.
20. **Кузнецов Е.С.** Состояние и тенденции развития технической эксплуатации и сервиса автомобилей в России. – М., Информавто транс, 2000. -46 с.
21. **Кузнецов Е.С.** Управление техническими системами. – М., МАДИ, 2001. -213 с.
22. **Кузнецов Е.С.** Теоретические и нормативные основы технической эксплуатации с сервиса автомобилей. – М., МАДИ. 2000. -69 с.
23. **Карой Херцег.** Станции обслуживания легковых автомобилей. – М., «Транспорт», 1978. -303 с.
24. **Лысогорский А.А.** Городские гаражи и стоянки. – М., «Стройиздат», 1972. -135 с.
25. **Мусаджанов М.З., Асатов Э.А., Назаркулов Ё.П.** «Методическое руководство по дипломному проектированию автотранспортных предприятий курса». «Техническая эксплуатация автомобилей». Тошкент: ТАДИ, 1978. – 212 с.
26. **Мусажонов М.З.** В 521400 «Транспорт воситаларидан фойдаланиш» йұналиши учун «Траснспорт воситалари техник эксплуатацияси» фанининг «Автотранспорт корхоналарини технологик лойиҳалаш» бўлими бўйича маъruzalar матни. – Т., ТАЙИ, 2000. - 165- б.
27. **Мусажонов М.З., Магдиев Ш.П.** «Транспорт воситаларидан фойдаланиш» йұналиши бўйича «Транспорт воситалари техник эксплуатацияси» фанидан курс лойиҳасини бажариш учун услубий курсатма. – Т., ТАЙИ, 2000. -34- б.
28. **Напольский Г.М.** Технологические проектирование авто транспортных предприятий и станций технического обслуживания. – М., «Транспорт», 1993. -272 с.
29. **Напольский Г.М.** Технологическое проектирование авто транспортных предприятий и станций технического обслуживания. – М., «Транспорт», 1985. -231 с.
30. **Напольский Г.М., Путин А.В.** Автотранспорт корхоналарини қайта қуриш ва техник қайта жиҳозлаш. Ўқув кўлланма. (М.З.Мусажонов, Н.М.Мўминжонов таржимаси). – Т., ТАЙИ, 2004. -87- б.

31. Напольский Г.М. Технологический расчет и планировка автотранспортных предприятий. – М., МАДИ, 2003. -42 с.
32. Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте (Р.3112194– 0366 – 97). – М., Ось-89, 2001.
33. Нормативный документ Узбекистана. UZ. 52.02. D01-2. Положение о допуске автотранспортных средств к эксплуатации.
34. Нормативный документ Узбекистана. UZ. 52.02. D01-4. Требования по работе контрольно-технических пунктов в автотранспортных предприятиях.
35. Нормативный документ Узбекистана. UZ. 52.05. D08-2. Инструкция по эксплуатации газобаллонных автомобилей для работы на сжатом природном газе.
36. Общесоюзные нормы технологического проектирования автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. ОНТП-АТП-СТО-80. – М., ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1980. -110 с.
37. ОНТП-01-91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта – М., Гипроавтотранс, 1991. -184 с.
38. Прудовский Б.Д, Ухарский В.Б. Управление технической эксплуатацией автомобилей по нормативным показателям. – М., «Транспорт», 1990. -239 с.
39. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. – М., «Транспорт», 1986. -73 с.
40. Положение о техническом обслуживании и ремонте автомобилей «Нексия», «Дамас», «Тико» производства СП УзДЭУавто. – Т., Корпорация «Узавтотранс», 1997.
41. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Часть II (нормативная):  
– автомобили семейства МАЗ-500;  
– седельные тягачи семейства МАЗ-6422;  
– автомобили семейства ЗИЛ-130;  
– автобус ПАЗ- 672 М;  
– автобус ЛИАЗ- 677, М: «Транспорт».
42. Резник Л.Г., Ромалис Г.М., Чарков С.Т. Эффективность использования автомобилей в различных условиях эксплуатации. – М., «Транспорт», 1989. -128 с.
43. Радченко И.И., Хлявич А.И. Маркетинг и автосервис. Учебник для вузов. –М., ВЗПИ, 1991. -214 с.

44. Руководство по оснащению дилерского предприятия (Uz.DAEWOO – реализация – 007) «УзДЭУавтоКо», 1997.
45. СНиП 1.02.01-85. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 1986. -40 с.
46. Специализированное технологическое оборудование: Номенклатурный каталог. – М., ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1986. -194 с.
47. Турсунов А.А. Надежность автомобилей в горных условиях. – Душанбе, «Маориф», 1999. -140 с.
48. Техническая эксплуатация автомобилей. Учебник для вузов. Под ред. проф Г.В. Крамаренко. – М., «Транспорт», 1983. -488 с.
49. Техническая эксплуатация автомобилей. Учебник для вузов. Под ред. проф. Е.С.Кузнецова. – М., «Наука», 2001. -535 с.
50. Табель технологического оборудования и специализированного инструмента для АТП, АТО и БЦТО. – М., ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1983. -98 с.
51. Табель технологического оборудования и специального инструмента для станций технического обслуживания легковых автомобилей, при надлежащих гражданам. – М., НАМИ, 1988. -76 с.
52. Фастовцев Г.Ф. «Организация технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей». – М., «Транспорт», 1980. -240 с.
53. Қодиров С.М. ва бошқалар. Тико автомобили. Тузилиши носозликларни аниклаш ва таъмирлаш. – Т., «Мехнат», 2000. -131- б.
54. Қулмухамедов Ж.Ф. ва бошқалар. Автомобил ва двигателларни таъмирлаш. – Т., «Фан», 2003. -536- б.
55. Ҳаразов А.М., Кривенко Е.И. Диагностирование легковых автомобилей на станциях технического обслуживания. – М., «Высшая школа», 1987. -272 с.
56. Хлявич А.И. Обслуживание автомобилей населения: Организация и управление. – М., «Транспорт», 1989. -239 с.
57. Ўзбекистон Республикаси Автомобил транспорти ҳаракатдаги таркибининг техник хизмат ва таъмири ҳақидаги Низом. – Т. Ўзавтотранс Корпорацияси, 1999. -195- б.
58. Oz RH 88.20-01: 2003 Автомобил ҳаракат воситалари ва йўл-қурилиш машиналарида ёқилғи ва мойлаш материалларини сарфлаш меъёрий ҳужжати. – Т., «Маънавият», 2003. -136-б.
59. «За рулем», «Автомобильный транспорт», «Автомобильная промышленность», «Fleet Owner» (США) журнallari.

# I MUNDARIJA

Kirish .....	3
--------------	---

## I BOB. AVTOTRANSPOST TARMOG'I KORXONALARINING ISHLAB CHIQARISHI-TEXNIK BAZASI VA ULARNI LOYIHALASH

1.1. Avtotransport tarmog'i korxonalarining tasnifi .....	5
1.2. Avtotransport korxonalarini ishlab chiqarish-texnik bazasi .....	10
1.3. Avtotransport korxonalarini loyihalash tartibi .....	12

## II BOB. AVTOTRANSPOST KORXONALARINI TEXNOLOGIK LOYIHALASH

2.1. Avtomobilarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash dasturini hisoblash ...	16
2.1.1. Texnologik loyihalashi uchun dastlabki ma'lumotlar .....	16
2.1.2. Avtomobilarga texnik xizmat ko'rsatish davriyligi va resurs yo'lini hisoblash .....	19
2.1.3. Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash sonini hisoblash .....	32
2.2. Texnik xizmat, joriy ta'mir va yordamchi ishlarning yillik hajmini, ishchilar sonini hisoblash ...	44
2.2.1. Avtomobilarga texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mir ishlarining me'yoriy hajmini tanlash .....	44
2.2.2. Avtomobilarga texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mir ishlarining yillik hajmini hisoblash .....	49
2.2.3. Avtotransport korxonasi bo'yicha yordamchi ishlarning yillik hajmini hisoblash .....	51
2.2.4. Texnik xizmat ko'rsatish, joriy ta'mir va yordamchi ishlarning turlari, ularning bajaliqilayotgan joyiga qarab taqsimlanishi .....	52
2.2.5. Ishlab chiqarish ishchilari sonini aniqlash .....	60
2.3. Ishlab chiqarish mintaqallari, ustaxonalari va omborxonalarini texnolik hisoblash .....	61
2.3.1. Texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirlash ishlarini tashkil qilish ..	61
2.3.2. Kundalik xizmat ko'rsatish mintaqasini hisoblash .....	66
2.3.3. 1- texnik xizmat ko'rsatish va 2- texnik xizmat ko'rsatish mintaqalarini hisoblash .....	72
2.3.4. Tashxislash mintaqasini hisoblash .....	77
2.3.5. Joriy ta'mirlash mintaqasini hisoblash .....	78
2.3.6. Texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirlash mintaqalari, ishlab chiqarish ustaxonalari, omborxonalar, avtomobilarni saqlash joylari va mazmuriy-maishiy xonalar maydonini hisoblash ...	81

2.4. Ishlab chiqarish mintaqalari va ustaxonalarini texnologik rejalashtirish .....	91
2.4.1. Ishlab chiqarish binolarining hajmiy-rejaviy yechimlari .....	92
2.4.2. TXK, JT va tashxislash mintaqalari, ustaxonalar va omborxonalarini o'zaro joylashtirishga bo'lgan asosiy talablar .....	93
2.4.3. Texnik xizmat ko'rsatish mintaqalarini rejalashtirish .....	96
2.4.4. Joriy ta'mirlash mintaqasini rejalashtirish .....	105
2.4.5. Ustaxonalarini rejalashtirish .....	107
2.4.6. Avtomobilarni saqlash mintaqasini rejalashtirish .....	148
2.5. Avtotransport korxonalarini rejalashtirish .....	155
2.5.1. Loyihalash yechimlariga qo'yiladigan talablar .....	155
2.5.2. Avtotransport korxonasi ishlab chiqarish jarayonining sxemasi va chizmasi .....	156
2.5.3. Avtotransport korxonasingin bosh rejasi .....	158
2.5.4. Bosh rejaning asosiy ko'rsatkichlari .....	159
2.5.5. Yuk avtomobillari korxonalari bosh rejasi .....	160
2.5.6. Avtobus saroylari bosh rejasi .....	166
2.5.7. Taksomotor saroylari bosh rejasi .....	172
2.5.8. Loyihalarni texnik-iqtisodiy baholash .....	176
2.5.9. Avtotransport korxonalarining ishlab chiqarish-texnik bazasini qayra qurish va qayta jihozlash .....	180
2.6. Loyihaning boshqa bo'limlariga texnologik topshiriqlar .....	183

### **III BOB. AVTOTRANSPORT TARMOG'I KORXONALARINING BOSHQA TURLARINI TEXNOLOGIK LOYIHALASH**

3.1. Avtombillarga texnik xizmat ko'rsatish stansiyalari .....	184
3.1.1. Avtombillarga texnik xizmat ko'rsatish stansiyalari (ATXKS) quvvati, turlari, vazifasi .....	184
3.1.2. Avtombillarga texnik xizmat ko'rsatish stansiyalarini texnologik hisoblash .....	186
3.1.3. Avtombillarga texnik xizmat ko'rsatish stansiyalarini rejalashtirish .....	208
3.1.4. ATXKS ning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari .....	224
3.2. Avtombillarga servis xizmat ko'rsatish markazlari .....	225
3.2.1. Mercedes-Benz servis xizmat ko'rsatish markazining texnologik hisobi .....	226
3.3. Avtombillarga yonilg'i quyish shoxobchalari .....	233
3.4. Yo'lovchilar tashish vokzallari va stansiyalari .....	238
3.5. Yuk tashish avtomobil stansiyalari .....	239
3.6. Tashxislash markazlari .....	242
3.7. Avtomobilarni saqlash joylari .....	245
Ilovalar .....	248
Foydalanilgan adabiyotlar .....	258

**Musajonov M.Z.**

**Avtotransport tarmog'i korxonalarini loyihalash:** Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik/M.Z.Musajonov. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: «Voris-nashriyot» MChJ, 2006. — 264 b.

BBK 39.3-02ya722

MUSAJONOV MAXAMADJON ZOKIRJONOVICH

## **AVTOTRANSPORT TARMOG'I KORXONALARINI LOYIHALASH**

*Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik*

*«Voris-nashriyot» MChJ  
Toshkent—2006*

Muharrir *O'. Husanov*  
Musahhih *S. Musaxojiyev*  
Kompyuterda sahifalovchi *M. To'xtaxo'jayeva*

Original-maketdan bosishga ruxsat etildi 27.12.06. Bichimi 60x84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Kegli 11 shponli. Tayms garn. Ofset bosma usulida bosildi. Hajmi 16,5 b.t.  
500 nusxada bosildi. Buyurtma №205

«Voris-nashriyot» MChJ, Toshkent, Shiroq ko'chasi, 100.

«Sano-Standart» bosmaxonasida chop etildi.  
Toshkent, Shiroq ko'chasi, 100.